

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7-8年度 外環空港OFFランプ橋下部AH1工事
工事地名	愛媛県松山市南吉田町地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	304日間 自 令和8年4月1日 至 令和9年1月29日
4) 工事概要	
道路土工	1 式
橋台工	1 式
構造物撤去工	1 式
仮設工	1 式

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 外環空港OFFランプ橋下部AH1工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部	式	1	49,610,040			
道路土工	式	1	1,716,501			
残土処理工	式	1	1,716,501	整地	1	式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=60.0km以下；	1	式
橋台工	式	1	32,086,773			
作業土工	式	1	398,679	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満；	1	式
				基面整正	1	式
場所打杭工	式	1	21,519,735	場所打杭 (BKF工法) 杭径1500mm 杭長L=23.0m 杭頭処理・殻積込含む	5	本
				；		
				補強リング L-6×65×65 L=3483mm(穴開け加工64箇所含む)	25	本
				；		
				補強リング L-6×65×65 L=3483mm(穴開け加工32箇所含む)	5	本
				；		
				補強リング L-6×65×65 L=3515mm(穴開け加工32箇所含む)	15	本
				；		
				固定金具 補強リング 固定用UボルトD25用 (ナット2個含む)；	240	個
				固定金具 補強リング 固定用UボルトD35用 (ナット2個含む)；	880	個
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式				

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 外環空港OFFランプ橋下部AH1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 コンクリト殻(無筋) 片道運搬距離L=8.0km以下； 17 m3
				殻処分 コンクリト殻(無筋)； 17 m3
橋台躯体工	式	1	10,168,359	基礎材 再生クラッシュラン40~0 敷厚20cm； 59 m2 均しコンクリト 18N/mm2以上 敷厚10cm； 59 m2 コンクリト 24N/mm2； 59 m3 コンクリト 30N/mm2； 142 m3 鉄筋 SD345 D13； 0.5 t 鉄筋 SD345 D16~25； 6.51 t 鉄筋 SD345 D29~32； 2.77 t 鉄筋 (機械式継手) D32+D32 摩擦圧接継手 埋込側のみ； 52 箇所 鉄筋 (機械式鉄筋定着) SD345 D13； 70 箇所 鉄筋 (機械式鉄筋定着) SD345 D16； 101 箇所 型枠 一般型枠(均しコンクリト)； 3 m2 型枠 一般型枠(鉄筋・無筋構造物)； 170 m2 円形空洞型枠 (設置) φ200； 6 m

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 外環空港OFFランプ橋下部AH1工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット不要； 水抜パイプ VP-75 フィルター無；	1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	6,880,598		
構造物取壊し工	式	1	4,793,348	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；	450 m3 10 m 100 m2
運搬処理工	式	1	2,087,250	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=8.0km以下； 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=7.0km以下； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	450 m3 10 m3 450 m3 10 m3
仮設工	式	1	8,926,168		
土留・仮締切工	式	1	7,825,618	プレボ-リング φ500 L=10.5m； 鋼矢板 (圧入) Ⅲ型 圧入長12.0m以下； 鋼矢板 (引抜) Ⅲ型 引抜長12.0m以下； 鋼矢板 (賃料等) Ⅲ型； 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式

# 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 外環空港OFFランプ橋下部AH1工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業区分:圧入; 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 作業区分:引抜; 1 式
防護施設工	式	1	215,150	仮囲い (設置) 丸ハ イ° 土中打込式 高さ3m (流用品); 1 式
交通管理工	式	1	885,400	交通誘導警備員 (A) 昼間; 交通誘導警備員 (B) 昼間; 1 式
直接工事費	式	1	49,610,040	
共通仮設費	式	1	16,462,903	
共通仮設費	式	1	9,200,903	
運搬費	式	1	7,660,728	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	281,175	道路施設基本データ作成費用 土壌調査費 1 式
				溶出試験; 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,259,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,262,000	
純工事費	式	1	66,072,943	
現場管理費	式	1	23,418,000	
工事原価	式	1	89,490,943	

