

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7-8年度 外環南吉田第7高架橋下部P98工事
工事地名	愛媛県松山市南吉田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課		
2) 主工種	河川・道路構造物工事		
3) 工期	365日間	自	令和8年4月1日
		至	令和9年3月31日
4) 工事概要			
道路土工	1		式
R C橋脚工	1		式
構造物撤去工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 外環南吉田第7高架橋下部P98工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	100,241,282	
道路土工	式	1	5,028,478	
残土処理工	式	1	5,028,478	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離L=2.0km以下； 土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離L=60.0km以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m ³ 未満；
RC橋脚工	式	1	83,382,235	
作業土工	式	1	912,042	床掘り 1 式 土砂 自立式 障害無し； 床掘り 1 式 土砂 切梁腹起式 障害有り； 埋戻し 1 式 最大埋戻し幅4m以上； 基面整正 1 式
場所打杭工	式	1	48,683,057	場所打杭 12 本 (BKF) 杭径1500mm 杭長L=18.5m 杭頭処理・殻積込含む ； 補強リング 72 本 L-8×65×65 L=3572mm(穴開け加工64箇所含む) ； 補強リング 24 本 L-8×65×65 L=3572mm(穴開け加工32箇所含む) ； 固定金具 2,688 個 補強リング 固定用UボルトD35用(ナット2個含む)； 積込(ルース) 1 式

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 外環南吉田第7高架橋下部P98工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 土量50,000m3未満； 殻運搬 41 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下； 殻処分 41 m3 コンクリート殻(無筋)；
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	33,787,136	T型橋脚 476 m3 30N/mm2 10m以上15m未満 440m3以上650m3未満； 鉄筋 18.32 t SD345 D16~25； 鉄筋 42.01 t SD345 D29~32； 鉄筋 18.1 t SD490 D38； 鉄筋 88 箇所 (ガス圧接) D29+D29； 鉄筋 247 箇所 (ガス圧接) D32+D32； 鉄筋 156 箇所 (機械式継手) D38+D38 スリーブ圧着シ`継手； 鉄筋 1,200 箇所 (機械式鉄筋定着) SD345 D22；
構造物撤去工	式	1	166,061	
構造物取壊し工	式	1	117,441	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 外環南吉田第7高架橋下部P98工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	48,620	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下；	10	m3
				殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=7.0km以下；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 アスファルト殻；	1	m3
仮設工	式	1	11,664,508			
土留・仮締切工	式	1	8,882,358	鋼矢板 (圧入) Ⅲ型 圧入長12.0m以下；	1	式
				鋼矢板 (引抜) Ⅲ型 引抜長12.0m以下；	1	式
				鋼矢板 (賃料等) Ⅲ型；	1	式
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体 作業区分:圧入；	1	式
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体 作業区分:引抜；	1	式
				切梁・腹起し (設置・撤去)	1	式
				切梁・腹起し (賃料等)	1	式
				防護施設工	式	1
交通管理工	式	1	2,567,000	交通誘導警備員 (A) 昼間；	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 外環南吉田第7高架橋下部P98工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(B) 昼間；
直接工事費	式	1	100,241,282	
共通仮設費	式	1	21,910,823	
共通仮設費	式	1	9,701,823	
運搬費	式	1	7,128,648	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	281,175	道路施設基本データ作成費 1 式 土壌調査費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,292,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,209,000	
純工事費	式	1	122,152,105	
現場管理費	式	1	39,738,000	
工事原価	式	1	161,890,105	
一般管理費等	式	1	26,019,895	
工事価格	式	1	187,910,000	