

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|-------------------------------|
| 工事名 | 令和7-8年度 今治道路朝倉地区安全施設工事 |
| 工事地名 | 自：愛媛県今治市新谷地先 至：愛媛県今治市朝倉北地先 |

2. 工事内容

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1) 事務所名 | 松山河川国道事務所 工務第二課 |
| 2) 主工種 | 道路改良工事 |
| 3) 工期 | 365日間 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日 |
| 4) 工事概要 | |
| 防護柵工 | 1 式 |
| 道路付属施設工 | 1 式 |
| 除草工 | 1 式 |
| 構造物撤去工 | 1 式 |
| 仮設工 | 1 式 |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7-8年度 今治道路朝倉地区安全施設工事 | | | |
|------------|------------------------|-----|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 道路改良 | 式 | 1 | 108,513,721 | |
| 防護柵工 | 式 | 1 | 103,204,780 | |
| 中央分離帯防護柵工 | 式 | 1 | 103,204,780 | センターブロック 1,047 m (1号センターブロック) 標準部 L=2.49m/個 ; センターブロック 10 m (1号センターブロック) 伸縮部(標準ブロック接続) L=2.49m/個 ; センターブロック 10 m (1号センターブロック) 伸縮部(調整ブロック接続) L=2.49m/個 ; センターブロック 8 m (1号センターブロック) 調整部 L=2.00m/個 ; センターブロック 8 m (2号センターブロック) 端部(土工部用) L=2.49m/個 ロックホルト基礎を含む ; |
| 道路附属施設工 | 式 | 1 | 3,494,340 | |
| 道路附属物工 | 式 | 1 | 2,806,140 | 視線誘導標 27 本 (1号視線誘導標) センターブロック天端取付 両面・黄 ; 視線誘導標 860 本 (3号視線誘導標) 連結プレート取付 黄 50×115 ; |
| 防草工 | 式 | 1 | 688,200 | 防草シート 370 m ² 法面部 t=3.0mm程度 ; |
| 除草工 | 式 | 1 | 418,429 | |
| 道路除草工 | 式 | 1 | 418,429 | 除草 4,700 m ² ハットガイト式 ; |

積算内訳書

| 工事名 | 令和7-8年度 今治道路朝倉地区安全施設工事 | | | | |
|--------------|------------------------|-----|-------------|---|-------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 | |
| | | | | 集草 積込運搬 片道運搬距離L=17.5km以下； 除草処分 草(土混じり無し)； | 4,700 m2 4,700 m2 7.5 t |
| 構造物撤去工 | 式 | 1 | 8,172 | | |
| 運搬処理工 | 式 | 1 | 8,172 | 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=9.0km以下； 殻処分 アスファルト殻； | 1 m3 1 m3 |
| 仮設工 | 式 | 1 | 1,388,000 | | |
| 交通管理工 | 式 | 1 | 1,388,000 | 交通誘導警備員 (B) 昼間； | 1 式 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 108,513,721 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 11,824,175 | | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,114,175 | | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 63,175 | 道路施設基本データ作成費用 | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,051,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 10,710,000 | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 120,337,896 | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 36,522,000 | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 156,859,896 | | |

