

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7-8年度 今治道路長沢地区外安全施設工事
工事地名	自：愛媛県今治市朝倉北地先 至：愛媛県今治市長沢地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課
2) 主工種	道路改良工事
3) 工期	365日間 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要	
防護柵工	1 式
道路付属施設工	1 式
除草工	1 式
構造物撤去工	1 式
仮設工	1 式

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路長沢地区外安全施設工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
道路改良	式	1	86,049,570																			
防護柵工	式	1	78,917,140																			
中央分離帯防護柵工	式	1	78,917,140	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">センターブロック (1号センターブロック) 標準部 L=2.49m/個 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">781</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>センターブロック (1号センターブロック) 伸縮部(標準ブロック接続) L=2.49m/個 ;</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>センターブロック (1号センターブロック) 伸縮部(調整ブロック接続) L=2.49m/個 ;</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>センターブロック (1号センターブロック) 調整部 L=2.00m/個 ;</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>センターブロック (2号センターブロック) 端部(土工部用) L=2.49m/個 ロックホルト基礎を含む ;</td> <td style="text-align: right;">8</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>固定式衝撃緩衝装置 (1号)(材料費) アスファルト舗装面用 黒/黄 ;</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">基</td> </tr> </table>	センターブロック (1号センターブロック) 標準部 L=2.49m/個 ;	781	m	センターブロック (1号センターブロック) 伸縮部(標準ブロック接続) L=2.49m/個 ;	8	m	センターブロック (1号センターブロック) 伸縮部(調整ブロック接続) L=2.49m/個 ;	8	m	センターブロック (1号センターブロック) 調整部 L=2.00m/個 ;	6	m	センターブロック (2号センターブロック) 端部(土工部用) L=2.49m/個 ロックホルト基礎を含む ;	8	m	固定式衝撃緩衝装置 (1号)(材料費) アスファルト舗装面用 黒/黄 ;	2	基
センターブロック (1号センターブロック) 標準部 L=2.49m/個 ;	781	m																				
センターブロック (1号センターブロック) 伸縮部(標準ブロック接続) L=2.49m/個 ;	8	m																				
センターブロック (1号センターブロック) 伸縮部(調整ブロック接続) L=2.49m/個 ;	8	m																				
センターブロック (1号センターブロック) 調整部 L=2.00m/個 ;	6	m																				
センターブロック (2号センターブロック) 端部(土工部用) L=2.49m/個 ロックホルト基礎を含む ;	8	m																				
固定式衝撃緩衝装置 (1号)(材料費) アスファルト舗装面用 黒/黄 ;	2	基																				
道路付属施設工	式	1	5,343,516																			
道路付属物工	式	1	2,534,916	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">視線誘導標 (1号視線誘導標) センターブロック天端取付 両面・黄 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">9</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (2号視線誘導標) センターブロック天端取付 両面・黄 ;</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> <tr> <td>視線誘導標 (3号視線誘導標) 連結プレート取付 黄 50×115 ;</td> <td style="text-align: right;">642</td> <td style="text-align: right;">本</td> </tr> </table>	視線誘導標 (1号視線誘導標) センターブロック天端取付 両面・黄 ;	9	本	視線誘導標 (2号視線誘導標) センターブロック天端取付 両面・黄 ;	24	本	視線誘導標 (3号視線誘導標) 連結プレート取付 黄 50×115 ;	642	本									
視線誘導標 (1号視線誘導標) センターブロック天端取付 両面・黄 ;	9	本																				
視線誘導標 (2号視線誘導標) センターブロック天端取付 両面・黄 ;	24	本																				
視線誘導標 (3号視線誘導標) 連結プレート取付 黄 50×115 ;	642	本																				

積算内訳書

工事名	令和7-8年度 今治道路長沢地区外安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防草工	式	1	2,808,600	防草シート 法面部 t=3.0mm程度； 1,510 m2
除草工	式	1	115,991	
道路除草工	式	1	115,991	除草 ハトガイト式； 1,300 m2 集草 積込運搬 片道運搬距離L=17.5km以下； 1,300 m2 除草処分 2.1 t 草(土混じり無し)；
構造物撤去工	式	1	7,323	
運搬処理工	式	1	7,323	殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=7.0km以下； 1 m3 殻処分 1 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,665,600	
交通管理工	式	1	1,665,600	交通誘導警備員 (B) 1 式 昼間；
直接工事費	式	1	86,049,570	
共通仮設費	式	1	9,622,175	
共通仮設費	式	1	931,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	868,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,691,000	

