

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7-8年度 今治道路長沢地区外改良工事
工事地名	自：愛媛県今治市長沢地先 至：愛媛県今治市孫兵衛作地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主工種	道路改良工事				
3) 工期	365日間	自	令和8年4月1日		
		至	令和9年3月31日		
4) 工事概要					
道路土工	1	式	仮設工	1	式
法面工	1	式			
排水構造物工	1	式			
道路附属施設工	1	式			
構造物撤去工	1	式			

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 今治道路長沢地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	77,630,163	
道路土工	式	1	4,344,215	
掘削工 (ICT)	式	1	975,540	掘削 (ICT) 160 m3 土砂 片切掘削 ; 掘削 (ICT) 1,900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;
路体盛土工	式	1	28,545	路体 (築堤) 盛土 5 m3 2.5m未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	472,640	法面整形 (切土部) (ICT) 560 m2 土砂 ;
残土処理工	式	1	2,867,490	土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離L=5.5km以下 ; 土砂等運搬 1 式 軟岩 片道運搬距離L=5.5km以下 ;
法面工	式	1	18,875,330	
植生工	式	1	18,875,330	植生基材吹付 2,330 m2 8cm ラス金網省略型 ;
排水構造物工	式	1	7,679,326	
作業土工	式	1	691,178	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m以上4m未満 ; 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m未満 ; 基面整正 1 式
側溝工	式	1	3,852,330	プレキャストU型側溝 180 m (1号U型側溝) Ds-Pu1-B300×H300 ; プレキャストU型側溝 223 m (3-2号U型側溝)

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 今治道路長沢地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋コンクリート型 300×300×600；	
管渠工	式	1	644,540	管渠 (8号管渠) φ800；	13 m
集水柵・マンホール工	式	1	925,120	現場打ち集水柵 (10号集水柵) 18N/mm2以上 1000×1000×1500； 現場打ち集水柵 (1号小段排水柵) 18N/mm2以上 500×500×600； 蓋 (鋼製柵蓋) T-2 1000×1000 110° 開閉型片側2点ホルト固定 2枚/組； 蓋 (コンクリート蓋) CG-B500-L500 2枚/組； 足掛金物 φ19 W=300；	1 箇所 7 箇所 1 組 7 組 3 個
排水工	式	1	1,566,158	小段排水 (1号小段排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 300×200×2000； 縦排水 (1-2号縦排水) 鉄筋コンクリートベンチフレーム(2種) 250×175×2000； 蓋 (鋼板蓋) SS400 450×1000 t=3.2mm メッキ アンカ-6本含む； 張りコンクリート (小段排水溝) 18N/mm2以上 t=10cm； 張りコンクリート (縦排水溝)	35 m 38 m 8 枚 45 m2 38 m2

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 今治道路長沢地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18N/mm2以上 t=10cm ;
道路附属施設工	式	1	44,319,982	
作業土工	式	1	412,452	床掘り(掘削) 1 式 軟岩 ; 床掘り 1 式 土砂 ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
防草工	式	1	10,490,400	防草シート 5,640 m2 法面部 t=3.0mm程度 ;
かご工	式	1	31,995,130	鋼製ふとんかご 288 m (手間のみ) 高さ100cm×幅120cm 割栗石(150-200mm)含む ; 鋼製枠 48 基 (材料費) 高さ100cm×幅120cm×長さ200cm Uリソグ(M16×175)を含む ; 鋼製枠 64 基 (材料費) 高さ100cm×幅120cm×長さ300cm Uリソグ(M16×175)を含む ; Uボルト 83 個 (材料費) M16-125A メッキ ; 割栗石 247 m3 (材料費) 150-200mm ; 袋詰玉石用袋材 399 袋 (材料費) 1t型 ; ふとんかご 208 m 吊り式省力化かご 高さ50cm×幅120cm スロップ式

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 今治道路長沢地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				割栗石 150-200mm ;
階段工	式	1	1,422,000	階段 (1号) 再生プラスチック階段 ; 手摺 (1号) 柵高1.1m 勾配用 2段ビーム メッキ ;
構造物撤去工	式	1	1,023,310	
構造物取壊し工	式	1	80,820	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;
運搬処理工	式	1	942,490	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下 ; 混合廃棄物運搬 10t積級ダンプトラック 片道運搬距離L=2.9km ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 混合廃棄物処分 安定型 ;
仮設工	式	1	1,388,000	
交通管理工	式	1	1,388,000	交通誘導警備員 (B) 昼間 ;
直接工事費	式	1	77,630,163	
共通仮設費	式	1	9,376,175	
共通仮設費	式	1	1,461,175	
技術管理費	式	1	661,175	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用

