

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7-8年度 今治道路長沢地区外法面工事
工事地名	自：愛媛県今治市長沢地先 至：愛媛県今治市孫兵衛作地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課		
2) 主工種	道路改良工事		
3) 工期	304日間	自	令和8年4月1日
		至	令和9年1月29日
4) 工事概要			
道路土工	1		式
法面工	1		式
道路付属施設工	1		式
構造物撤去工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 今治道路長沢地区外法面工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	54,720,600	
道路土工	式	1	2,356,800	
法面整形工	式	1	2,356,800	法面整形(切土部) 1,600 m2 現場制約有り 土砂；
法面工	式	1	48,250,910	
植生工	式	1	48,250,910	植生マット 1,600 m2 浸食防止用植生マット 1000m2以上 (植生基材5cm 種子無し含む)； 植生基材吹付 3,910 m2 8cm ラス金網省略型；
道路付属施設工	式	1	3,307,080	
防草工	式	1	3,307,080	防草シート 1,778 m2 法面部 t=3.0mm程度；
構造物撤去工	式	1	111,810	
構造物取壊し工	式	1	80,820	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	30,990	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	694,000	
交通管理工	式	1	694,000	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	54,720,600	
共通仮設費	式	1	6,443,175	

積算内訳書

工事名	令和7～8年度 今治道路長沢地区外法面工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	670,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	607,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,773,000	
純工事費	式	1	61,163,775	
現場管理費	式	1	19,223,000	
工事原価	式	1	80,386,775	
一般管理費等	式	1	14,153,225	
工事価格	式	1	94,540,000	