

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和7-8年度 重信川垣生地区外堤防漏水対策工事
工事地名	自) 愛媛県松山市東垣生町地先 至) 愛媛県伊予郡松前町北川原地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第一課		
2) 主工種	河川工事		
3) 工期	212日間	自	令和8年9月1日
		至	令和9年3月31日
4) 工事概要			
河川土工	1 式	仮設工	1 式
ブランク工	1 式		
法覆護岸工	1 式		
排水構造物工	1 式		
構造物撤去工	1 式		

## 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 重信川垣生地区外堤防漏水対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	34,639,412	
河川土工	式	1	5,588,209	
掘削工	式	1	348,348	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 270 m3 土砂 小規模；
掘削工(ICT)	式	1	2,227,360	掘削(ICT) 3,700 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 押土(ルース) 3,800 m3 土砂；
盛土工	式	1	57,090	路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満；
盛土工(ICT)	式	1	1,687,040	路体(築堤)盛土(ICT) 3,700 m3 4.0m以上 20,000m3未満； 押土(ルース) 1 式 土砂；
法面整形工	式	1	402,880	法面整形(切土部) 320 m2 現場制約無 土砂 小規模；
法面整形工(ICT)	式	1	564,114	法面整形(切土部)(ICT) 400 m2 土砂； 法面整形(盛土部)(ICT) 230 m2 法面締固め有り； 法面整形(盛土部)(ICT) 60 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	301,377	土砂等運搬 1 式 小規模 土砂 片道運搬距離L=1.0km以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
ブランク工	式	1	7,629,600	
ブランク工	式	1	7,629,600	遮水シート張 2,400 m2 平面部 t=1+10mm；

## 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 重信川垣生地区外堤防漏水対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
法覆護岸工	式	1	14,976,772	
作業土工	式	1	116,671	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	13,252,999	現場打基礎コンクリート 59 m (1号) 18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm； 平ブロック張 355 m2 (1号自然石張ブロック) t=200 植石仕様 遮水シート含む； 張コンクリート 140 m2 18N/mm2以上 t=200mm 遮水シート含む； 目地板 1 式 瀝青繊維質目地板t=10mm；
護岸付属物工	式	1	254,860	横帯(隔壁)コンクリート 1 箇所 (1号横帯工) 18N/mm2以上； 小口止 1 箇所 (1号小口止) 18N/mm2以上；
植生工	式	1	819,541	張芝 230 m2 張芝工 100m2以上300m2未満； 市松芝 210 m2 野芝；
覆土工	式	1	532,701	覆土(購入土) 160 m3 土砂等運搬 1 式 小規模 土砂 片道運搬距離L=1.0km以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
排水構造物工	式	1	5,019,664	

## 積算内訳書

工事名		令和7-8年度 重信川垣生地区外堤防漏水対策工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
作業土工	式	1	59,976	基面整正 1 式	
平張コンクリート工	式	1	433,112	平張コンクリート 96 m2 18N/mm2以上 t=10cm 防草コンクリート； 型枠 8 m2 防草コンクリート；	
ドレーン工	式	1	4,526,576	フィルター材 253 m3 単粒度砕石(4号)； 吸い出し防止シート 552 m2 t=10mm； 垂直擁壁 65 m2 H=800mm； 土砂等運搬 1 式 小規模 砕石 片道運搬距離L=1.0km以下； 積込(ルーズ) 1 式 砕石 土量50,000m3未満；	
構造物撤去工	式	1	37,167		
構造物取壊し工	式	1	24,246	コンクリート構造物取壊し 3 m3 無筋構造物 機械施工；	
運搬処理工	式	1	12,921	殻運搬 3 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下； 殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	1,388,000		
交通管理工	式	1	1,388,000	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；	
直接工事費	式	1	34,639,412		
共通仮設費	式	1	6,379,900		

## 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 重信川垣生地区外堤防漏水対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,562,900	
運搬費	式	1	461,900	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	955,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,817,000	
純工事費	式	1	41,019,312	
現場管理費	式	1	14,237,000	
工事原価	式	1	93,169,755	
一般管理費等	式	1	15,740,245	
工事価格	式	1	108,910,000	

## 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 重信川垣生地区外堤防漏水対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	25,473,443	
河川土工	式	1	10,066,766	
掘削工	式	1	1,840,000	掘削 1,600 m3 土砂 小規模；
盛土工	式	1	1,241,168	路体(築堤)盛土 200 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 110 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 50 m3 4.0m以上 20,000m3未満；
法面整形工	式	1	830,940	法面整形(切土部) 660 m2 現場制約無 土砂 小規模；
法面整形工(ICT)	式	1	515,938	法面整形(盛土部)(ICT) 610 m2 法面締固め有り；
残土処理工	式	1	5,638,720	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離L=19.5km以下； 土砂等運搬 1 式 小規模 土砂 片道運搬距離L=1.0km以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法覆護岸工	式	1	2,432,492	
植生工	式	1	1,398,144	張芝 610 m2 張芝工 500m2以上； 市松芝 240 m2 野芝；
覆土工	式	1	1,034,348	覆土(購入土) 280 m3 土砂等運搬 1 式 小規模 土砂 片道運搬距離L=1.0km以下； 積込(ルース) 1 式

## 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 重信川垣生地区外堤防漏水対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂 土量50,000m3未満；
排水構造物工	式	1	11,499,462	
作業土工	式	1	42,840	基面整正 1 式
平張コンクリート工	式	1	799,409	平張コンクリート 185 m2 18N/mm2以上 t=10cm 防草コンクリート； 型枠 9 m2 防草コンクリート；
ドレーン工	式	1	10,657,213	フィルター材 930 m3 単粒度砕石(4号)； 吸い出し防止シート 1,370 m2 t=10mm； 垂直擁壁 75 m2 H=800mm； 土砂等運搬 1 式 小規模 砕石 片道運搬距離L=1.0km以下； 積込(ルース) 1 式 砕石 土量50,000m3未満；
構造物撤去工	式	1	86,723	
構造物取壊し工	式	1	56,574	コンクリート構造物取壊し 7 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	30,149	殻運搬 7 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下； 殻処分 7 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,388,000	
交通管理工	式	1	1,388,000	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；

## 積算内訳書

工事名	令和7-8年度 重信川垣生地区外堤防漏水対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	25,473,443	
共通仮設費	式	1	2,808,000	
共通仮設費	式	1	330,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	330,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,478,000	
純工事費	式	1	28,281,443	
現場管理費	式	1	9,632,000	
工事原価	式	1	37,913,443	