

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和7年度）
工事地名	自)愛媛県西条市飯岡 至)愛媛県西条市丹原町千原

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
巡視・巡回工	1 式	道路付属施設工	1 式
道路土工	1 式	擁壁工	1 式
舗装工	1 式	縁石工	1 式
排水構造物工	1 式	道路清掃工	1 式
防護柵工	1 式	除草工	1 式

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	43,359,821	
巡視・巡回工	式	1	15,721,918	
道路巡回工	式	1	14,704,260	通常巡回 183 回 （道路巡回・巡回運行） 始業前点検・外業・日々の資材整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯； 定期巡回 61 回 （道路巡回・巡回運行） 始業前点検・外業・資料整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯； 異常時巡回 10 時間 （道路巡回・巡回運行） 所定労働時間； 異常時巡回 10 時間 （道路巡回・巡回運行） 所定労働時間（深夜割増し）； 異常時巡回 60 時間 （道路巡回・巡回運行） 時間外割増し； 異常時巡回 20 時間 （道路巡回・巡回運行） 深夜時間外割増し；
直接経費	式	1	1,017,658	定期巡回車両 1,400 km ライトバン（持込）燃料油脂類・車検等整備点検修理・保険等を含む； 燃料費 6,000 L ガソリン； 油脂類 20 L エンジンオイル；
道路土工	式	1	308,570	

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	308,570	土砂等運搬 2t積級 土砂 片道運搬距離L=23.0km以下； 土砂等運搬 4t積級 土砂 片道運搬距離L=27.0km以下； 土砂等運搬 10t積級 土砂 片道運搬距離L=31.5km以下； 残土等処分	1 1 1 1	式 式 式 式
舗装工	式	1	2,148,552			
切削オーバーレイ工	式	1	643,390	切削オーバーレイ (1号) 平均切削深さ7cm以下 一層 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) アスファルト切削材 片道運搬距離L=9.5km以下； 殻処分 アスファルト切削材；	200 10 10	m2 m3 m3
切削オーバーレイ工	式	1	710,410	切削オーバーレイ (1号) 夜間 平均切削深さ7cm以下 一層 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm； 殻運搬(路面切削) 夜間 アスファルト切削材 片道運搬距離L=8.5km以下 ； 殻処分 アスファルト切削材；	200 10 10	m2 m3 m3
オーバーレイ工	式	1	69,820	表層(車道・路肩部) (1号) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m 超； 表層(車道・路肩部) (2号) 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；	20 20	m2 m2

積算内訳書

工事名		令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事 (令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
オーバーレイ工		式	1	74,500	表層(車道・路肩部) (1号) 夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；	20 m2
					表層(車道・路肩部) (2号) 夜間 密粒度キヤップ アスファルト混合物(13) 舗装厚40 mm 3.0m超；	20 m2
アスファルト舗装工		式	1	155,060	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm；	20 m2
					下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm；	20 m2
					基層(歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m 以上；	20 m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m 以上；	20 m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1.4m 以上；	20 m2
アスファルト舗装補修工		式	1	216,572	沈下処理(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm程度 1.4m未満；	20 m2
					沈下処理(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm程度 1.4m未満；	20 m2
					アスファルト混合物 再生密粒度アスファルト混合物(13)；	5 t
					パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 日当り施工量1t 以上2t未満；	1 t
					クラック防止シート W=330mm；	20 m

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	278, 800	沈下処理(車道・路肩部)	20	m2
				夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm 程度 1. 4m未満；		
				沈下処理(歩道部)	20	m2
				夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm 程度 1. 4m未満；		
				アスファルト混合物	5	t
				夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13)；		
排水構造物工	式	1	1, 817, 630	パッチング	1	t
				夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 日当り施工 量1t以上2t未満；		
				クラック防止シート	20	m
作業土工	式	1	203, 400	夜間 W=330mm；		
				床掘り	1	式
				土砂 小規模；		
				床掘り	1	式
				土砂 現場制約有り；		
側溝工	式	1	1, 022, 605	埋戻し	1	式
				土砂 小規模；		
				埋戻し	1	式
				土砂 現場制約有り 締固め有り；		
				基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚10cm；		
				基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm；		
				基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚20cm；		
				コンクリート	5	m3
				18N/mm2以上 人力；		
				型枠	10	m2
				一般型枠(小型構造物)；		
				鉄筋	0. 55	t

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事 (令和 7 年度)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ; 鉄筋	0.55 t
				SD345 D16~25 ; 目地板	1 式
				瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満 ; 側溝蓋	5 枚
				C1-B400 ; 側溝蓋	5 枚
				C2-B400 ; 側溝蓋	3 組
				(鋼製蓋) T-25 B400 一般用 ボルト固定 ; 側溝蓋	3 組
				(鋼製蓋) T-25 B400 一般用 細目 ボルト固定 ; 側溝蓋	3 組
				(鋼製蓋) T-6 B400 一般用 ボルト固定 ; 側溝蓋	3 組
				(鋼製蓋) T-6 B400 一般用 細目 ボルト固定 ;	
管渠工	式	1	324,500	管渠 φ 600 ;	10 m
集水桝・マンホール工	式	1	267,125	基礎材 再生クワッシュラン40~0 敷厚15cm ; コンクリート	10 m2 5 m3
				18N/mm2以上 人力 ; 型枠	5 m2
				一般型枠(小型構造物) ; 蓋	3 組
				(鋼製桝蓋) T-25 300×400 110° 開閉 ボルト固定 ;	
防護柵工	式	1	2,767,147		

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路側防護柵工	式	1	470,240	ガードレール	10	m
				メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；	10	m
				ガードレール		
				メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；		
				ガードレール	10	m
				メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無（手間のみ）；		
				ガードレール	10	m
				メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無（手間のみ）；		
				ガードレール	10	m
				メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無（手間のみ）；		
				直ビーム	10	枚
				A種 4.0×350×4330 メッキ；		
ガードレール部材	式	1	1,082,200	直ビーム	10	枚
				B種 3.2×350×4330 メッキ；		
				直ビーム	10	枚
				B種 3.2×350×2330 メッキ；		
				袖ビーム	10	枚
				B種 3.2×356×660 メッキ；		
				直支柱	10	本
				B-4E φ114.3×4.5×2200 メッキ；		
				直支柱	10	本
				A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ；		
				直支柱	10	本
				B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ；		
				ブラケット	20	個
				4.5×70×31×300 メッキ；		
				ボルト・ナット	20	本
				M20×145 メッキ；		
				ボルト・ナット	20	本
				M16×35 メッキ；		

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事 (令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	97,442	転落(横断)防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 メッキ；	10	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.75≦H≦1.25m コンクリート建込 ビーム・パネル (手間のみ)；	10	m
転落(横断)防止柵部材	式	1	445,820	ビームパイプ	20	本
				ブラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ；		
				ビームパイプ	20	本
				ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ；		
				ビームパイプ	20	本
				センタービームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ；		
				ビームパイプ	20	本
				センタービームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ；		
				支柱 φ60.5×3.2×1029 メッキ；	10	本
				支柱 φ60.5×3.2×1329 メッキ；	10	本
				エンドパイプ付ブラケット 42.7用 メッキ；	20	組
				ブラケットorジョイント 42.7用 メッキ；	20	組
作業土工	式	1	203,400	ボルト・ナット M12×65 W付 メッキ；	20	組
				ボルト・ナット M12×83 W付 メッキ；	20	組
				床掘り 土砂 小規模；	1	式
				床掘り 土砂 現場制約有り；	1	式
				埋戻し 土砂 小規模；	1	式
				埋戻し 土砂 現場制約有り 締固め有り；	1	式

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事 (令和 7 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	468, 045	基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm ;		
				コンクリート	5	m3
				18N/mm2以上 人力 ;		
				型枠	20	m2
				一般型枠(小型構造物) ;		
				型枠	1	式
				(円形空洞型枠)		
道路付属施設工	式	1	1, 176, 620	φ 100 ;		
				型枠	1	式
				(円形空洞型枠)		
				φ 200 ;		
				鉄筋	0. 55	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	1	式
				瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満 ;		
道路付属物工	式	1	1, 176, 620	視線誘導標	10	本
				片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建		
				込 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本
				両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建		
				込 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本
				片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 コンクリート		
道路付属物工	式	1	1, 176, 620	建込(穿孔含む) 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本
				両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 コンクリート		
				建込(穿孔含む) 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本
				片面 反射体径 φ 100以下 (バンド式) 防護柵取		
				付 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				両面 反射体径φ100以下（バンド式）防護柵取付 30本以上； 道路鋳 (路線標示マーカー) 20 個 小型鋳 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上； 道路鋳 (路線標示マーカー) 20 個 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上； 車線分離標 本体径φ80 ベース径200 高さ400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 15 本 車線分離標 本体径φ80 ベース径200 高さ650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 15 本
擁壁工	式	1	467, 511	
作業土工	式	1	203, 400	床掘り 1 式 土砂 小規模； 床掘り 1 式 土砂 現場制約有り； 埋戻し 1 式 土砂 小規模； 埋戻し 1 式 土砂 現場制約有り 締固め有り；
場所打擁壁工	式	1	264, 111	基礎材 10 m2 再生クラッシュラン40～0 敷厚10cm； コンクリート 5 m3 18N/mm2以上 人力； 型枠 10 m2 一般型枠(小型構造物)； 目地板 1 式 瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満；

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工		式	1	229, 370			
縁石工		式	1	229, 370	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （1号） B種（片面R）； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （2号） C種（片面R）； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ （1号） B種；	10	m
						10	m
						10	m
道路清掃工		式	1	4, 304, 585			
残土処理工		式	1	173, 910	土砂等運搬 2t積級 汚泥 片道運搬距離L=14. 5km以下； 残土等処分 汚泥；	1	式
						1	式
路面清掃工		式	1	690, 805	路面清掃（機械） 夜間 路面清掃車（貸与）ﾌﾞﾗｼ（持込）散水車（貸 与・R02-1843）ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（持込）； 路面清掃（歩道・人力） 歩道 塵埃量少ない； 路面清掃（歩道橋・地下道・人力） 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない； 路面清掃（中央分離帯・人力） 中央分離帯 塵埃量普通；	80	km
						1, 500	m2
						1, 000	m2
						1, 500	m2
排水施設清掃工		式	1	2, 909, 710	側溝清掃（人力） 無蓋； 側溝清掃（人力） 有蓋 ﾕﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃（人力） 有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締無）； 側溝清掃（人力） 有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締有）；	50	m
						50	m
						50	m
						50	m

積算内訳書

工事名		令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝清掃(機械)	200 m
				排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843) $A < 0.125\text{m}^2$ 堆積率50%未満；	
				側溝清掃(機械)	100 m
				排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843) $A < 0.125\text{m}^2$ 堆積率50%以上；	
				側溝清掃(機械)	50 m
				排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843) $0.125 \leq A < 0.5\text{m}^2$ 堆積率50% 未満；	
				側溝清掃(機械)	50 m
				排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843) $0.125 \leq A < 0.5\text{m}^2$ 堆積率50% 以上；	
				側溝清掃(機械)	200 km
				(移動)	
				排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843)；	
				管渠清掃	200 m
				管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃 車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02- 1843)；	
				管渠清掃	100 m
				管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃 車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02- 1843)；	
				管渠清掃	100 m
				管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃 車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02- 1843)；	
				管渠清掃	100 m
				管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃 車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02- 1843)；	

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下 50%未満 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;	100 m
				管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下 50%以上 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;	100 m
				管渠清掃 (移動) 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;	100 km
				桧清掃 人力清掃 有蓋 土砂厚25cm未満 ;	100 箇所
				桧清掃 人力清掃 有蓋 土砂厚25cm以上 ;	100 箇所
応急処理作業工	式	1	530, 160	応急作業 (特殊作業員)	5 人日
				応急作業 (普通作業員)	5 人日
				応急作業 (特殊運転手)	5 人日
				応急作業 (一般運転手)	5 人日
				応急作業 (ダンプトラック) 2t積級 ;	10 時間
				応急作業 (ダンプトラック) 4t積級 ;	10 時間
				応急作業 (トラック・クレーン装置付) 4t積級 2.9t吊 ;	10 時間

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除草工	式	1	3, 573, 760		
道路除草工	式	1	2, 513, 440	除草 肩掛け式 飛び石防護有り；	18, 000 m2
				除草 ハンドガイト式；	2, 000 m2
				集草	20, 000 m2
				積込運搬	20, 000 m2
				片道運搬距離L=21. 5km以下；	
応急処理作業工	式	1	1, 060, 320	応急作業 (特殊作業員)	10 人日
				応急作業 (普通作業員)	10 人日
				応急作業 (特殊運転手)	10 人日
				応急作業 (一般運転手)	10 人日
				応急作業 (ダンプトラック) 2t積級；	20 時間
				応急作業 (ダンプトラック) 4t積級；	20 時間
				応急作業 (トラック・クレーン装置付) 4t積級 2. 9t吊；	20 時間
応急処理工	式	1	3, 997, 620		
応急処理作業工	式	1	3, 997, 620	応急作業 (特殊作業員)	20 人日
				応急作業 (特殊作業員) 夜間；	10 人日
				応急作業	20 人日

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				（普通作業員） 応急作業	10 人日
				（普通作業員） 夜間；	
				応急作業	20 人日
				（特殊運転手）	
				応急作業	10 人日
				（特殊運転手） 夜間；	
				応急作業	20 人日
				（一般運転手）	
				応急作業	10 人日
				（一般運転手） 夜間；	
				応急作業	20 時間
				（ダンプトラック） 2t積級；	
				応急作業	10 時間
				（ダンプトラック） 4t積級；	
				応急作業	10 時間
				（ダンプトラック） 10t積級；	
				応急作業	10 時間
				（トラック・クレーン装置付） 4t積級 2.9t吊；	
				応急作業	10 時間
				（側溝清掃車） 貸与 ロータリーブロー式 4.5～5.0m3；	
				応急作業	10 時間
				（排水管清掃車） 貸与 ジェット式 5.3～5.8m3；	
				応急作業	20 時間
				（バックホウ）	

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				山積0.28m3；		
				応急作業	20	枚
				（土のう袋）		
				620×480；		
				応急作業	5	m3
				（生コンクリート）		
				18N/mm2以上；		
				応急作業	0.55	t
				（鉄筋）		
				SD345 D13；		
				応急作業	5	個
				（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ）		
				B種（片面R）；		
				応急作業	5	t
				（アスファルト混合物）		
再生瀝青安定処理（30）；						
応急作業	5	t				
（アスファルト混合物）						
夜間 再生瀝青安定処理（30）；						
応急作業	5	t				
（アスファルト混合物）						
再生粗粒度アスコン（20）；						
応急作業	5	t				
（アスファルト混合物）						
夜間 再生粗粒度アスコン（20）；						
応急作業	5	t				
（アスファルト混合物）						
再生密粒度アスコン（13）；						
応急作業	5	t				
（アスファルト混合物）						
夜間 再生密粒度アスコン（13）；						
構造物撤去工	式	1	2,243,839			

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	83,452	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E；	10	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	10	m
				防護柵撤去(ガードパイプ) 土中建込用；	10	m
				防護柵撤去(ガードパイプ) コンクリート建込用；	10	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込用 ヒール・パネル式・支柱間隔3m；	10	m
道路付属物撤去工	式	1	53,460	視線誘導標撤去 土中建込用 30本以上；	20	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込用 30本以上；	20	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付用 30本以上；	20	本
				視線誘導標撤去 構造物取付用 30本以上；	20	本
構造物取壊し工	式	1	1,502,396	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	10	m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工；	10	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	30	m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	30	m
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	30	m
				舗装版破碎 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 t≤4cm；	10	m2

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $4 < t \leq 10\text{cm}$ ；	10	m2
				舗装版破碎 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ ；	20	m2
				舗装版破碎 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 40\text{cm}$ ；	20	m2
				舗装版破碎 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 35\text{cm}$ 騒音振動対策必要；	20	m2
構造物取壊し工	式	1	50,611	舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版 15cm以下；	30	m
				舗装版破碎 夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ ；	20	m2
				舗装版破碎 夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 35\text{cm}$ 騒音振動対策必要；	20	m2
排水構造物撤去工	式	1	14,460	蓋版撤去 再利用撤去 40kg/枚以下；	20	枚
				蓋版撤去 再利用撤去 40kgを超え170kg/枚以下；	20	枚
運搬処理工	式	1	539,460	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 10t積級 片道運搬距離L=10.9km以下；	20	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 10t積級 片道運搬距離L=10.9km以下；	20	m3
				殻運搬 アスファルト殻 2t積級 片道運搬距離L=11.0km以下；	10	m3
				殻運搬 夜間 アスファルト殻 2t積級 片道運搬距離L=11.0km以下；	10	m3

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 アスファルト殻 10t積級 片道運搬距離L=10.5km以下 ；	10	m3
				殻運搬 夜間 アスファルト殻 10t積級 片道運搬距離L=10.5km 以下；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	20	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3
				殻処分 アスファルト殻；	40	m3
除雪工	式	1	3,142,599			
一般除雪工	式	1	923,700	除雪グレーダ ブレード幅3.1m 所定労働時間 持込；	20	時間
				除雪グレーダ ブレード幅3.1m 所定労働時間(深夜割増し) 持込 ；	10	時間
				除雪グレーダ ブレード幅3.1m 時間外割増し 持込；	20	時間
				除雪グレーダ ブレード幅3.1m 深夜時間外割増し 持込；	10	時間
凍結防止工	式	1	545,581	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アンクリングプラ ウ(貸与) 所定労働時間；	5	時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アンクリングプラ ウ(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；	5	時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アンクリングプラ ウ(貸与) 時間外割増し；	3	時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アンクリングプラ	5	時間

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				〇(貸与) 深夜時間外割増し； 凍結防止剤散布 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間； 凍結防止剤散布 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； 凍結防止剤散布 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 時間外割増し； 凍結防止剤散布 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 深夜時間外割増し；	5 5 3 5	時間 時間 時間 時間
雪道巡回工	式	1	728, 453	雪道通常巡回 ライトバン(持込) 所定労働時間； 雪道通常巡回 ライトバン(持込) 所定労働時間(深夜割増し)； 雪道通常巡回 ライトバン(持込) 時間外割増し； 雪道通常巡回 ライトバン(持込) 深夜時間外割増し； 雪道緊急巡回 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクペラ 〇(貸与) 所定労働時間； 雪道緊急巡回 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクペラ 〇(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； 雪道緊急巡回 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクペラ 〇(貸与) 時間外割増し； 雪道緊急巡回 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクペラ 〇(貸与) 深夜時間外割増し； 雪道緊急巡回	5 5 3 5 5 5 3 5 5	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間； 雪道緊急巡回 5 時間 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； 雪道緊急巡回 3 時間 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 時間外割増し； 雪道緊急巡回 5 時間 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 深夜時間外割増し；
待機費	式	1	364, 615	待機費 5 時間 （土木一般世話役） 所定労働時間； 待機費 5 時間 （土木一般世話役） 所定労働時間(深夜割増し)； 待機費 3 時間 （土木一般世話役） 時間外割増し； 待機費 5 時間 （土木一般世話役） 深夜時間外割増し； 待機費 5 時間 （特殊運転手） 所定労働時間； 待機費 5 時間 （特殊運転手） 所定労働時間(深夜割増し)； 待機費 3 時間 （特殊運転手） 時間外割増し； 待機費 5 時間 （特殊運転手）

積算内訳書

工事名		令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				深夜時間外割増し； 待機費 （一般運転手） 所定労働時間；	5 時間
				待機費 （一般運転手） 所定労働時間（深夜割増し）；	5 時間
				待機費 （一般運転手） 時間外割増し；	3 時間
				待機費 （一般運転手） 深夜時間外割増し；	5 時間
				待機費 （普通作業員） 所定労働時間；	5 時間
				待機費 （普通作業員） 所定労働時間（深夜割増し）；	5 時間
				待機費 （普通作業員） 時間外割増し；	3 時間
				待機費 （普通作業員） 深夜時間外割増し；	5 時間
				待機費 （助手） 所定労働時間；	5 時間
				待機費 （助手） 所定労働時間（深夜割増し）；	5 時間
				待機費 （助手） 時間外割増し；	3 時間

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				待機費 （助手） 深夜時間外割増し；	5	時間
				待機費 （技術員） 所定労働時間；	5	時間
				待機費 （技術員） 所定労働時間（深夜割増し）；	5	時間
				待機費 （技術員） 時間外割増し；	3	時間
				待機費 （技術員） 深夜時間外割増し；	5	時間
応急処理作業工	式	1	580, 250	応急作業 （普通作業員）	5	人日
				応急作業 （普通作業員） 夜間；	5	人日
				応急作業 （一般運転手）	5	人日
				応急作業 （一般運転手） 夜間；	5	人日
				応急作業 （ダンプトラック） 2t積級；	10	時間
				応急作業 （ダンプトラック） 4t積級；	5	時間
				応急作業 （トラック・クレーン装置付） 4t積級 2.9t吊；	5	時間

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 7 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1, 460, 100	
交通管理工	式	1	1, 460, 100	交通誘導警備員 (A) 昼間； 1 式 交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式 交通誘導警備員 (A) 夜間； 1 式 交通誘導警備員 (B) 夜間； 1 式
直接工事費	式	1	43, 359, 821	
共通仮設費	式	1	4, 102, 400	
共通仮設費	式	1	221, 400	
運搬費	式	1	162, 600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58, 800	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 881, 000	
純工事費	式	1	47, 462, 221	
現場管理費	式	1	22, 377, 000	
工事原価	式	1	69, 839, 221	
一般管理費等	式	1	12, 500, 779	

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	82,340,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和8年度）
工事地名	自)愛媛県西条市飯岡 至)愛媛県西条市丹原町千原

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
巡視・巡回工	1 式	道路付属施設工	1 式
道路土工	1 式	擁壁工	1 式
舗装工	1 式	縁石工	1 式
排水構造物工	1 式	道路清掃工	1 式
防護柵工	1 式	除草工	1 式

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	43,359,821	
巡視・巡回工	式	1	15,721,918	
道路巡回工	式	1	14,704,260	通常巡回 183 回 （道路巡回・巡回運行） 始業前点検・外業・日々の資材整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯； 定期巡回 61 回 （道路巡回・巡回運行） 始業前点検・外業・資料整理等の一連作業を含む 通常勤務時間帯； 異常時巡回 10 時間 （道路巡回・巡回運行） 所定労働時間； 異常時巡回 10 時間 （道路巡回・巡回運行） 所定労働時間（深夜割増し）； 異常時巡回 60 時間 （道路巡回・巡回運行） 時間外割増し； 異常時巡回 20 時間 （道路巡回・巡回運行） 深夜時間外割増し；
直接経費	式	1	1,017,658	定期巡回車両 1,400 km ライトバン（持込）燃料油脂類・車検等整備点検修理・保険等を含む； 燃料費 6,000 L ガソリン； 油脂類 20 L エンジンオイル；
道路土工	式	1	308,570	

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	308, 570	土砂等運搬	1	式
				2t積級 土砂 片道運搬距離L=23. 0km以下；		
				土砂等運搬	1	式
				4t積級 土砂 片道運搬距離L=27. 0km以下；		
				土砂等運搬	1	式
				10t積級 土砂 片道運搬距離L=31. 5km以下；		
				残土等処分	1	式
舗装工	式	1	2, 148, 552			
切削オーバーレイ工	式	1	643, 390	切削オーバーレイ	200	m2
				(1号)		
				平均切削深さ7cm以下 一層 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm；		
				殻運搬(路面切削)	10	m3
				アスファルト切削材 片道運搬距離L=9. 5km以下；		
				殻処分	10	m3
				アスファルト切削材；		
切削オーバーレイ工	式	1	710, 410	切削オーバーレイ	200	m2
				(1号)		
				夜間 平均切削深さ7cm以下 一層 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm；		
				殻運搬(路面切削)	10	m3
				夜間 アスファルト切削材 片道運搬距離L=8. 5km以下		
				；		
				殻処分	10	m3
				アスファルト切削材；		
オーバーレイ工	式	1	69, 820	表層(車道・路肩部)	20	m2
				(1号)		
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3. 0m超；		
				表層(車道・路肩部)	20	m2
				(2号)		
				密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3. 0m超；		

積算内訳書

工事名		令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事 (令和 8 年度)				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
オーバーレイ工		式	1	74,500	表層(車道・路肩部) (1号) 夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 3.0m超；	20 m2
					表層(車道・路肩部) (2号) 夜間 密粒度キヤップ アスファルト混合物(13) 舗装厚40 mm 3.0m超；	20 m2
アスファルト舗装工		式	1	155,060	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm；	20 m2
					下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚150mm；	20 m2
					基層(歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 1.4m 以上；	20 m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m 以上；	20 m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 1.4m 以上；	20 m2
アスファルト舗装補修工		式	1	216,572	沈下処理(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm程度 1.4m未満；	20 m2
					沈下処理(歩道部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm程度 1.4m未満；	20 m2
					アスファルト混合物 再生密粒度アスファルト混合物(13)；	5 t
					パッチング 再生密粒度アスファルト混合物(13) 日当り施工量1t 以上2t未満；	1 t
					クラック防止シート W=330mm；	20 m

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装補修工	式	1	278, 800	沈下処理(車道・路肩部)	20	m2
				夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm 程度 1. 4m未満；		
				沈下処理(歩道部)	20	m2
				夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚20mm 程度 1. 4m未満；		
				アスファルト混合物	5	t
				夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13)； パッチング	1	t
排水構造物工	式	1	1, 817, 630	夜間 再生密粒度アスファルト混合物(13) 日当り施工 量1t以上2t未満； クラック防止シート	20	m
				夜間 W=330mm；		
作業土工	式	1	203, 400	床掘り	1	式
				土砂 小規模；		
				床掘り	1	式
				土砂 現場制約有り；		
				埋戻し	1	式
側溝工	式	1	1, 022, 605	土砂 小規模；		
				埋戻し	1	式
				土砂 現場制約有り 締固め有り；		
				基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚10cm；		
				基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm；		
				基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚20cm；		
				コンクリート	5	m3
				18N/mm2以上 人力；		
				型枠	10	m2
				一般型枠(小型構造物)；		
				鉄筋	0. 55	t

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ; 鉄筋	0.55 t
				SD345 D16～25 ; 目地板	1 式
				瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満 ; 側溝蓋	5 枚
				C1-B400 ; 側溝蓋	5 枚
				C2-B400 ; 側溝蓋	3 組
				(鋼製蓋) T-25 B400 一般用 ボルト固定 ; 側溝蓋	3 組
				(鋼製蓋) T-25 B400 一般用 細目 ボルト固定 ; 側溝蓋	3 組
				(鋼製蓋) T-6 B400 一般用 ボルト固定 ; 側溝蓋	3 組
				(鋼製蓋) T-6 B400 一般用 細目 ボルト固定 ;	
管渠工	式	1	324,500	管渠 φ 600 ;	10 m
集水桝・マンホール工	式	1	267,125	基礎材 再生クワッシュラン40～0 敷厚15cm ; コンクリート	10 m2 5 m3
				18N/mm2以上 人力 ; 型枠	5 m2
				一般型枠(小型構造物) ; 蓋	3 組
				(鋼製桝蓋) T-25 300×400 110° 開閉 ボルト固定 ;	
防護柵工	式	1	2,767,147		

積算内訳書

工事名		令和7～8年度 西条維持第2工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工		式	1	470,240	ガードレール	10 m
					メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無；	
					ガードレール	10 m
					メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無；	
					ガードレール	10 m
					メッキ品 Gr-B-4E 21m未満 曲線部補正無（手間のみ）；	
					ガードレール	10 m
					メッキ品 Gr-A-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無（手間のみ）；	
					ガードレール	10 m
					メッキ品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無（手間のみ）；	
ガードレール部材		式	1	1,082,200	直ビーム	10 枚
					A種 4.0×350×4330 メッキ；	
					直ビーム	10 枚
					B種 3.2×350×4330 メッキ；	
					直ビーム	10 枚
					B種 3.2×350×2330 メッキ；	
					袖ビーム	10 枚
					B種 3.2×356×660 メッキ；	
					直支柱	10 本
					B-4E φ114.3×4.5×2200 メッキ；	
					直支柱	10 本
					A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ；	
					直支柱	10 本
					B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ；	
					ブラケット	20 個
					4.5×70×31×300 メッキ；	
					ボルト・ナット	20 本
					M20×145 メッキ；	
					ボルト・ナット	20 本
					M16×35 メッキ；	

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防止柵工	式	1	97,442	転落(横断)防止柵 柵高1.1m コンクリート建込 メッキ；	10	m
				転落(横断)防止柵 柵高0.75≦H≦1.25m コンクリート建込 ビーム・パネル (手間のみ)；	10	m
転落(横断)防止柵部材	式	1	445,820	ビームパイプ	20	本
				ブラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ；		
				ビームパイプ	20	本
				ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ；		
				ビームパイプ	20	本
				センタービームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ；		
				ビームパイプ	20	本
				センタービームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ；		
				支柱 φ60.5×3.2×1029 メッキ；	10	本
				支柱 φ60.5×3.2×1329 メッキ；	10	本
				エンドパイプ付ブラケット 42.7用 メッキ；	20	組
				ブラケットorジョイント 42.7用 メッキ；	20	組
作業土工	式	1	203,400	ボルト・ナット M12×65 W付 メッキ；	20	組
				ボルト・ナット M12×83 W付 メッキ；	20	組
				床掘り 土砂 小規模；	1	式
				床掘り 土砂 現場制約有り；	1	式
				埋戻し 土砂 小規模；	1	式
				埋戻し 土砂 現場制約有り 締固め有り；	1	式

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事 (令和 8 年度)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵基礎工	式	1	468, 045	基礎材	10	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm ;		
				コンクリート	5	m3
				18N/mm2以上 人力 ;		
				型枠	20	m2
				一般型枠(小型構造物) ;		
				型枠	1	式
				(円形空洞型枠)		
道路付属施設工	式	1	1, 176, 620	φ 100 ;		
				型枠	1	式
				(円形空洞型枠)		
				φ 200 ;		
				鉄筋	0. 55	t
				SD345 D13 ;		
				目地板	1	式
				瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満 ;		
道路付属物工	式	1	1, 176, 620	視線誘導標	10	本
				片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建		
				込 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本
				両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 土中建		
				込 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本
				片面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 コンクリート		
道路付属物工	式	1	1, 176, 620	建込(穿孔含む) 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本
				両面 反射体径 φ 100以下 支柱径 φ 60. 5 コンクリート		
				建込(穿孔含む) 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本
				片面 反射体径 φ 100以下 (バンド式) 防護柵取		
				付 30本以上 ;		
				視線誘導標	10	本

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				両面 反射体径φ100以下（バンド式）防護柵取付 30本以上； 道路鋳 (路線標示マーカー) 20 個 小型鋳 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上； 道路鋳 (路線標示マーカー) 20 個 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 30個以上； 車線分離標 本体径φ80 ベース径200 高さ400 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 15 本 車線分離標 本体径φ80 ベース径200 高さ650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 15 本
擁壁工	式	1	467, 511	
作業土工	式	1	203, 400	床掘り 1 式 土砂 小規模； 床掘り 1 式 土砂 現場制約有り； 埋戻し 1 式 土砂 小規模； 埋戻し 1 式 土砂 現場制約有り 締固め有り；
場所打擁壁工	式	1	264, 111	基礎材 10 m2 再生クラッシュラン40～0 敷厚10cm； コンクリート 5 m3 18N/mm2以上 人力； 型枠 10 m2 一般型枠(小型構造物)； 目地板 1 式 瀝青繊維質目地板 厚10mm 30m2未満；

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
縁石工		式	1	229, 370			
縁石工		式	1	229, 370	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （1号） B種（片面R）； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ （2号） C種（片面R）； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ （1号） B種；	10	m
						10	m
						10	m
道路清掃工		式	1	4, 304, 585			
残土処理工		式	1	173, 910	土砂等運搬 2t積級 汚泥 片道運搬距離L=14. 5km以下； 残土等処分 汚泥；	1	式
						1	式
路面清掃工		式	1	690, 805	路面清掃（機械） 夜間 路面清掃車（貸与）ﾌﾞﾗｼ（持込）散水車（貸 与・R02-1843）ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（持込）； 路面清掃（歩道・人力） 歩道 塵埃量少ない； 路面清掃（歩道橋・地下道・人力） 横断歩道橋・地下道 塵埃量少ない； 路面清掃（中央分離帯・人力） 中央分離帯 塵埃量普通；	80	km
						1, 500	m2
						1, 000	m2
						1, 500	m2
排水施設清掃工		式	1	2, 909, 710	側溝清掃（人力） 無蓋； 側溝清掃（人力） 有蓋 ﾕﾝｸﾘｰﾄ蓋； 側溝清掃（人力） 有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締無）； 側溝清掃（人力） 有蓋 鋼蓋（ﾎﾞﾙﾄ締有）；	50	m
						50	m
						50	m
						50	m

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝清掃(機械) 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843) $A < 0.125\text{m}^2$ 堆積率50%未満；	200 m
				側溝清掃(機械) 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843) $A < 0.125\text{m}^2$ 堆積率50%以上；	100 m
				側溝清掃(機械) 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843) $0.125 \leq A < 0.5\text{m}^2$ 堆積率50%未満；	50 m
				側溝清掃(機械) 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843) $0.125 \leq A < 0.5\text{m}^2$ 堆積率50%以上；	50 m
				側溝清掃(機械) (移動) 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車 (貸与・R02-1843)；	200 km
				管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%未満 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843)；	200 m
				管渠清掃 管径200mm以上400mm未満 50%以上 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843)；	100 m
				管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843)；	100 m
				管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 50%以上 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843)；	100 m

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下 50%未満 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;	100 m
				管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下 50%以上 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;	100 m
				管渠清掃 (移動) 排水管清掃車(貸与) 側溝清掃車(貸与) 散水車(貸与・R02-1843) ;	100 km
				桧清掃 人力清掃 有蓋 土砂厚25cm未満 ;	100 箇所
				桧清掃 人力清掃 有蓋 土砂厚25cm以上 ;	100 箇所
応急処理作業工	式	1	530, 160	応急作業 (特殊作業員)	5 人日
				応急作業 (普通作業員)	5 人日
				応急作業 (特殊運転手)	5 人日
				応急作業 (一般運転手)	5 人日
				応急作業 (ダンプトラック) 2t積級 ;	10 時間
				応急作業 (ダンプトラック) 4t積級 ;	10 時間
				応急作業 (トラック・クレーン装置付) 4t積級 2.9t吊 ;	10 時間

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
除草工	式	1	3, 573, 760		
道路除草工	式	1	2, 513, 440	除草	18, 000 m2
				肩掛け式 飛び石防護有り；	
				除草	2, 000 m2
				ハト`カ`イ`式；	
				集草	20, 000 m2
				積込運搬	20, 000 m2
				片道運搬距離L=21. 5km以下；	
応急処理作業工	式	1	1, 060, 320	応急作業	10 人日
				（特殊作業員）	
				応急作業	10 人日
				（普通作業員）	
				応急作業	10 人日
				（特殊運転手）	
				応急作業	10 人日
				（一般運転手）	
				応急作業	20 時間
				（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ）	
				2t積級；	
				応急作業	20 時間
				（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ）	
				4t積級；	
				応急作業	20 時間
				（ﾄﾗｯｸ・ｸﾚｰﾝ装置付）	
				4t積級 2. 9t吊；	
応急処理工	式	1	3, 997, 620		
応急処理作業工	式	1	3, 997, 620	応急作業	20 人日
				（特殊作業員）	
				応急作業	10 人日
				（特殊作業員）	
				夜間；	
				応急作業	20 人日

積算内訳書

工事名		令和7－8年度 西条維持第2工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(普通作業員) 応急作業	10 人日
				(普通作業員) 夜間； 応急作業	20 人日
				(特殊運転手) 応急作業	10 人日
				(特殊運転手) 夜間； 応急作業	20 人日
				(一般運転手) 応急作業	10 人日
				(一般運転手) 夜間； 応急作業	20 時間
				(ダンプトラック) 2t積級； 応急作業	10 時間
				(ダンプトラック) 4t積級； 応急作業	10 時間
				(ダンプトラック) 10t積級； 応急作業	10 時間
				(トラック・クレーン装置付) 4t積級 2.9t吊； 応急作業	10 時間
				(側溝清掃車) 貸与 ロータリーブロー式 4.5～5.0m3； 応急作業	10 時間
				(排水管清掃車) 貸与 ジェット式 5.3～5.8m3； 応急作業	20 時間
				(バックホウ)	

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				山積0.28m3；		
				応急作業	20	枚
				（土のう袋）		
				620×480；		
				応急作業	5	m3
				（生コンクリート）		
				18N/mm2以上；		
				応急作業	0.55	t
				（鉄筋）		
				SD345 D13；		
				応急作業	5	個
				（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ）		
				B種（片面R）；		
				応急作業	5	t
（ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物）						
再生瀝青安定処理（30）；						
応急作業	5	t				
（ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物）						
夜間 再生瀝青安定処理（30）；						
応急作業	5	t				
（ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物）						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）；						
応急作業	5	t				
（ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物）						
夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）；						
応急作業	5	t				
（ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物）						
再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）；						
応急作業	5	t				
（ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物）						
夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）；						
構造物撤去工	式	1	2,243,839			

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	83,452	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-4E；	10	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	10	m
				防護柵撤去(ガードパイプ) 土中建込用；	10	m
				防護柵撤去(ガードパイプ) コンクリート建込用；	10	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込用 ヒール・パネル式・支柱間隔3m；	10	m
道路付属物撤去工	式	1	53,460	視線誘導標撤去 土中建込用 30本以上；	20	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込用 30本以上；	20	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付用 30本以上；	20	本
				視線誘導標撤去 構造物取付用 30本以上；	20	本
構造物取壊し工	式	1	1,502,396	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；	10	m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工；	10	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	30	m
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；	30	m
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	30	m
				舗装版破碎 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 t≤4cm；	10	m2

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 人力施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $4 < t \leq 10\text{cm}$ ；	10	m2
				舗装版破碎 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ ；	20	m2
				舗装版破碎 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 40\text{cm}$ ；	20	m2
				舗装版破碎 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 35\text{cm}$ 騒音振動対策必要；	20	m2
構造物取壊し工	式	1	50,611	舗装版切断 夜間 アスファルト舗装版 15cm以下；	30	m
				舗装版破碎 夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $t \leq 15\text{cm}$ ；	20	m2
				舗装版破碎 夜間 機械施工 アスファルト舗装版 舗装版厚 $15 < t \leq 35\text{cm}$ 騒音振動対策必要；	20	m2
排水構造物撤去工	式	1	14,460	蓋版撤去 再利用撤去 40kg/枚以下；	20	枚
				蓋版撤去 再利用撤去 40kgを超え170kg/枚以下；	20	枚
運搬処理工	式	1	539,460	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 10t積級 片道運搬距離L=10.9km以下；	20	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 10t積級 片道運搬距離L=10.9km以下；	20	m3
				殻運搬 アスファルト殻 2t積級 片道運搬距離L=11.0km以下；	10	m3
				殻運搬 夜間 アスファルト殻 2t積級 片道運搬距離L=11.0km以下；	10	m3

積算内訳書

工事名	令和 7 - 8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				殻運搬 アスファルト殻 10t積級 片道運搬距離L=10.5km以下 ；	10	m3
				殻運搬 夜間 アスファルト殻 10t積級 片道運搬距離L=10.5km 以下；	10	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	20	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3
				殻処分 アスファルト殻；	40	m3
除雪工	式	1	3,142,599			
一般除雪工	式	1	923,700	除雪グレーダ ブレード幅3.1m 所定労働時間 持込；	20	時間
				除雪グレーダ ブレード幅3.1m 所定労働時間(深夜割増し) 持込 ；	10	時間
				除雪グレーダ ブレード幅3.1m 時間外割増し 持込；	20	時間
				除雪グレーダ ブレード幅3.1m 深夜時間外割増し 持込；	10	時間
凍結防止工	式	1	545,581	凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクペラ リ(貸与) 所定労働時間；	5	時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクペラ リ(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)；	5	時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクペラ リ(貸与) 時間外割増し；	3	時間
				凍結防止剤散布 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクペラ	5	時間

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				〇(貸与) 深夜時間外割増し； 凍結防止剤散布 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間； 凍結防止剤散布 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； 凍結防止剤散布 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 時間外割増し； 凍結防止剤散布 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 深夜時間外割増し；	5 5 3 5	時間 時間 時間 時間
雪道巡回工	式	1	728,453	雪道通常巡回 ライトバン(持込) 所定労働時間； 雪道通常巡回 ライトバン(持込) 所定労働時間(深夜割増し)； 雪道通常巡回 ライトバン(持込) 時間外割増し； 雪道通常巡回 ライトバン(持込) 深夜時間外割増し； 雪道緊急巡回 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクブアラ 〇(貸与) 所定労働時間； 雪道緊急巡回 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクブアラ 〇(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； 雪道緊急巡回 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクブアラ 〇(貸与) 時間外割増し； 雪道緊急巡回 凍結防止剤散布車(貸与・28-2802) アングリクブアラ 〇(貸与) 深夜時間外割増し； 雪道緊急巡回	5 5 3 5 5 5 3 5 5	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名		令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間； 雪道緊急巡回 5 時間 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 所定労働時間(深夜割増し)； 雪道緊急巡回 3 時間 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 時間外割増し； 雪道緊急巡回 5 時間 トラック(持込) 凍結防止剤散布装置(貸与) 深夜時間外割増し；
待機費		式	1	364, 615	待機費 5 時間 （土木一般世話役） 所定労働時間； 待機費 5 時間 （土木一般世話役） 所定労働時間(深夜割増し)； 待機費 3 時間 （土木一般世話役） 時間外割増し； 待機費 5 時間 （土木一般世話役） 深夜時間外割増し； 待機費 5 時間 （特殊運転手） 所定労働時間； 待機費 5 時間 （特殊運転手） 所定労働時間(深夜割増し)； 待機費 3 時間 （特殊運転手） 時間外割増し； 待機費 5 時間 （特殊運転手）

積算内訳書

工事名		令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				深夜時間外割増し； 待機費 （一般運転手） 所定労働時間；	5 時間
				待機費 （一般運転手） 所定労働時間（深夜割増し）；	5 時間
				待機費 （一般運転手） 時間外割増し；	3 時間
				待機費 （一般運転手） 深夜時間外割増し；	5 時間
				待機費 （普通作業員） 所定労働時間；	5 時間
				待機費 （普通作業員） 所定労働時間（深夜割増し）；	5 時間
				待機費 （普通作業員） 時間外割増し；	3 時間
				待機費 （普通作業員） 深夜時間外割増し；	5 時間
				待機費 （助手） 所定労働時間；	5 時間
				待機費 （助手） 所定労働時間（深夜割増し）；	5 時間
				待機費 （助手） 時間外割増し；	3 時間

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				待機費 （助手） 深夜時間外割増し；	5	時間
				待機費 （技術員） 所定労働時間；	5	時間
				待機費 （技術員） 所定労働時間（深夜割増し）；	5	時間
				待機費 （技術員） 時間外割増し；	3	時間
				待機費 （技術員） 深夜時間外割増し；	5	時間
応急処理作業工	式	1	580,250	応急作業 （普通作業員）	5	人日
				応急作業 （普通作業員） 夜間；	5	人日
				応急作業 （一般運転手）	5	人日
				応急作業 （一般運転手） 夜間；	5	人日
				応急作業 （ダンプトラック） 2t積級；	10	時間
				応急作業 （ダンプトラック） 4t積級；	5	時間
				応急作業 （トラック・クレーン装置付） 4t積級 2.9t吊；	5	時間

積算内訳書

工事名	令和 7－8 年度 西条維持第 2 工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,460,100	
交通管理工	式	1	1,460,100	交通誘導警備員 (A) 昼間； 1 式 交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式 交通誘導警備員 (A) 夜間； 1 式 交通誘導警備員 (B) 夜間； 1 式
直接工事費	式	1	43,359,821	
共通仮設費	式	1	4,102,400	
共通仮設費	式	1	221,400	
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,881,000	
純工事費	式	1	47,462,221	
現場管理費	式	1	22,377,000	
工事原価	式	1	69,839,221	
一般管理費等	式	1	12,500,779	

積算内訳書

工事名	令和7－8年度 西条維持第2工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	82,340,000	