

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 松一安全施設工事
工事地名	松山第一国道維持出張所管内

2. 工事内容

1)	事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課				
2)	主 工 種	道路維持工事				
3)	工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日		
			至	令和 8年 3月31日		

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一安全施設工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路維持		式	1	37,330,139				
舗装工		式	1	166,545				
アスファルト舗装工		式	1	166,545	下層路盤(歩道部)		50	m2
					再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;			
					表層(歩道部)		50	m2
					再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m 未満 ;			
防護柵工		式	1	7,394,564				
路側防護柵工		式	1	3,615,000	ガードレール		300	m
防止柵工		式	1	2,174,000	メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ;			
					転落(横断)防止柵		250	m
作業土工		式	1	59,430	柵高 1.1m コンクリート建込 ;			
					床掘り		1	式
防護柵基礎工		式	1	1,546,134	土砂 小規模 ;			
					基礎材		40	m2
					再生クラッシャー40〜0 敷厚15cm ;			
					コンクリート		20	m3
					18N/mm2以上 ;			
					型枠		50	m2
					一般型枠(小型構造物) ;			
					円形空洞型枠		1	式
					φ 200 ;			
					鉄筋		0.3	t
					SD345 D13 ;			
					目地板		1	式
					瀝青繊維質目地板t=10mm ;			
					コンクリート削孔		20	孔
100 ≦ φ <110mm 200 ≦L ≦400mm ;								
コンクリート削孔		20	孔					
180 ≦ φ ≦200mm 200 ≦L ≦400mm ;								
コンクリートはつり		10	m2					

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3cm以下；
標識工	式	1	18,810,500	
小型標識工	式	1	1,125,500	標識柱 10 基 単柱式 φ89.1×3.2×4200 メッキ品 5基以上(基礎含む)； 標識板 10 枚 警戒標識 Y-2 720×720 カブセルフリスム 5基以上；
大型標識工	式	1	17,685,000	標識基礎 10 基 片持式の基礎 1200×3600×1300； 片持標識柱 5 基 07 J-6-2 3基以上； 標識板 5 枚 案内標識 2460×2790 カブセルフリスム 10m2以上；
道路付属施設工	式	1	79,160	
道路付属物工	式	1	79,160	道路鋳 20 個 (路線標示マーカー) 片面 小型鋳(貼付式) 30個以上； 道路鋳 20 個 (路線標示マーカー) 両面 小型鋳(貼付式) 30個以上；
視距改良工	式	1	902,800	
作業土工	式	1	198,100	床掘り 1 式 土砂 小規模；
防草コンクリート	式	1	704,700	張りコンクリート 100 m2 18N/mm2以上 W≤1.0m t=100mm 養生含む； 張りコンクリート 100 m2 18N/mm2以上 1.0<W≤2.0m t=100mm 養生含む；
区画線工	式	1	2,015,790	

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	2,015,790	溶融式区画線	700	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	700	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	700	m
				溶融式手動 セ`ﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；		
道路付属物復旧工	式	1	870,410	溶融式区画線	700	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無；		
ガードレール部材	式	1	605,100	区画線消去 削取り式；	700	m
				直ビーム	10	枚
				B種 3.2×350×4330 メッキ品；		
				直ビーム	10	枚
				B種 3.2×350×2330 メッキ品；		
				袖ビーム	10	枚
				B種 3.2×356×660 メッキ品；		
				直支柱	10	本
				A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ品；		
				直支柱	10	本
				B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ品；		
転落(横断)防止柵部材	式	1	265,310	ブラケット	10	個
				4.5×70×300 メッキ品；		
				ボルト・ナット	10	組
				M20×145 メッキ品；		
				ボルト・ナット	10	組
	式	1	265,310	M16×35 メッキ品；		
				ビームハ`ｲﾌﾟ	10	本
				ブラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヒームパイプ ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	10	本
				ヒームパイプ センターヒームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	10	本
				ヒームパイプ センターヒームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	10	本
				支柱 φ60.5×3.2×1029 メッキ品；	10	本
				支柱 φ60.5×3.2×1329 メッキ品；	10	本
				エンドパイプ付ブラケット φ42.7用 メッキ品；	10	組
				ブラケットorジョイント φ42.7用 メッキ品；	10	組
				ボルト・ナット M12×65 メッキ品；	10	組
				ボルト・ナット M12×83 メッキ品；	10	組
構造物撤去工	式	1	2,262,870			
防護柵撤去工	式	1	697,260	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	300	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込用 ヒーム・パネル式 スパン3.0m；	300	m
標識撤去工	式	1	388,700	標識撤去 標識板 2460×2790 10m2以上；	10	枚
道路付属物撤去工	式	1	75,300	視線誘導標撤去 シェvronマークS型 防護柵取付；	20	基
				視線誘導標撤去 シェvronマーク2/3S型 防護柵取付；	20	基
				視線誘導標撤去 土中建込 30本以上；	20	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上；	20	本

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	564,980	視線誘導標撤去	20	本
				防護柵取付 30本以上；		
				視線誘導標撤去	20	本
				構造物取付 30本以上；		
構造物取壊し工	式	1	564,980	コンクリート構造物取壊し	20	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	20	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	50	m
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
運搬処理工	式	1	536,630	舗装版破碎	300	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				殻運搬	20	m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=23.2km以下；		
				殻運搬	20	m3
				コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=23.2km以下；		
				殻運搬	30	m3
				アスファルト殻 片道運搬距離L=60.0km以下；		
仮設工	式	1	4,827,500	殻処分	20	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	20	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	30	m3
				アスファルト殻；		
交通管理工	式	1	4,827,500	交通誘導警備員	1	式
				(A) 昼間；		
交通管理工	式	1	4,827,500	交通誘導警備員	1	式
				(B) 昼間；		
直接工事費	式	1	37,330,139			

積算内訳書

工事名	令和7年度 松一安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,961,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,903,000	
純工事費	式	1	41,291,939	
現場管理費	式	1	16,146,000	
工事原価	式	1	57,437,939	
一般管理費等	式	1	10,532,061	
工事価格	式	1	67,970,000	