

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 松二安全施設工事
工事地名	松山第二国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課				
2) 主 工 種	道路維持工事				
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日		
		至	令和 8年 3月31日		

積算内訳書

工事名	令和7年度 松二安全施設工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	35,593,656			
舗装工		式	1	499,635			
アスファルト舗装工		式	1	499,635	下層路盤(歩道部)	150	m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;		
					表層(歩道部)	150	m2
					再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m		
未満 ;							
防護柵工		式	1	6,874,812			
路側防護柵工		式	1	4,820,000	ガードレール	400	m
					Gr-B-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無 ;		
防止柵工		式	1	638,050	転落(横断)防止柵	70	m
					柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込 100m未満 ;		
作業土工		式	1	79,240	床掘り	1	式
					土砂 小規模 ;		
防護柵基礎工		式	1	1,337,522	基礎材	30	m2
					再生クラッシュラン40〜0 敷厚15cm ;		
					コンクリート	10	m3
					18N/mm2以上 ;		
					型枠	40	m2
					一般型枠(小型構造物) ;		
					円形空洞型枠	1	式
					φ 200 ;		
					鉄筋	0.25	t
					SD345 D13 ;		
					目地板	1	式
					瀝青繊維質目地板t=10mm ;		
					コンクリート削孔	30	孔
100 ≦ φ < 110mm 200 ≦ L ≦ 400mm ;							
コンクリート削孔	30	孔					
180 ≦ φ < 200mm 200 ≦ L ≦ 400mm ;							
コンクリートはつり	30	m2					

積算内訳書

工事名	令和7年度 松二安全施設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3cm以下；	
標識工	式	1	19,212,950		
小型標識工	式	1	1,281,950	標識柱 単柱式 φ89.1×3.2×4200 メッキ品 5基以上(基礎含む)；	15 基
				標識板 警戒標識 Y-2 720×720 カブセルフリスム 5基以上；	5 枚
大型標識工	式	1	17,931,000	標識基礎 片持式の基礎 1200×3600×1300；	5 基
				片持標識柱 07 J-6-2 3基以上；	5 基
				標識板 案内標識 2460×2790 カブセルフリスム 10m2以上；	10 枚
道路付属施設工	式	1	197,900		
道路付属物工	式	1	197,900	道路鋳 (路線標示マーカ)	50 個
				片面 小型鋳(貼付式) 30個以上；	
				道路鋳 (路線標示マーカ)	50 個
				両面 小型鋳(貼付式) 30個以上；	
視距改良工	式	1	1,116,480		
作業土工	式	1	59,430	床掘り 土砂 小規模；	1 式
防草コンクリート	式	1	1,057,050	張りコンクリート 18N/mm2以上 W≤1.0m t=100mm 養生含む；	150 m2
				張りコンクリート 18N/mm2以上 1.0<W≤2.0m t=100mm 養生含む；	150 m2
区画線工	式	1	1,151,880		

積算内訳書

工事名	令和7年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	1,151,880	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；	400	m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；	400	m
				溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗 装無；	400	m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無；	400	m
				区画線消去 削取り式；	400	m
道路付属物復旧工	式	1	1,305,615			
ガードレール部材	式	1	907,650	直ビーム B種 3.2×350×4330 メッキ品；	15	枚
				直ビーム B種 3.2×350×2330 メッキ品；	15	枚
				袖ビーム B種 3.2×356×660 メッキ品；	15	枚
				直支柱 A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ品；	15	本
				直支柱 B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ品；	15	本
				ブラケット 4.5×70×300 メッキ品；	15	個
				ボルト・ナット M20×145 メッキ品；	15	組
				ボルト・ナット M16×35 メッキ品；	15	組
転落（横断）防止柵部材	式	1	397,965	ビームハ`イプ ブラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	15	本

積算内訳書

工事名	令和7年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ヒームパイプ ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	15	本
				ヒームパイプ センターヒームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	15	本
				ヒームパイプ センターヒームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	15	本
				支柱 φ60.5×3.2×1029 メッキ品；	15	本
				支柱 φ60.5×3.2×1329 メッキ品；	15	本
				エンドパイプ付きブラケット φ42.7用 メッキ品；	15	組
				エンドパイプ付きブラケット φ42.7用 メッキ品；	15	組
				ボルト・ナット M12×65 メッキ品；	15	組
				ボルト・ナット M12×83 メッキ品；	15	組
構造物撤去工	式	1	1,789,584			
防護柵撤去工	式	1	464,840	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	200	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込用 ヒーム・パネル式 スパン3.0m；	200	m
標識撤去工	式	1	194,350	標識撤去 標識板 2460×2790 10m2以上；	5	枚
道路付属物撤去工	式	1	37,650	視線誘導標撤去 シェvronマークS型 防護柵取付；	10	基
				視線誘導標撤去 シェvronマーク2/3S型 防護柵取付；	10	基
				視線誘導標撤去 土中建込 30本以上；	10	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上；	10	本

積算内訳書

工事名	令和7年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	768,634	視線誘導標撤去	10	本
				防護柵取付 30本以上；		
				視線誘導標撤去	10	本
				構造物取付 30本以上；		
				コンクリート構造物取壊し	30	m3
運搬処理工	式	1	324,110	無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	30	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	30	m
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
仮設工	式	1	3,444,800	舗装版破碎	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=28.4km以下；		
				殻運搬	10	m3
交通管理工	式	1	3,444,800	コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=28.4km以下；		
				殻運搬	20	m3
				アスファルト殻 片道運搬距離L=60.0m以下；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
直接工事費	式	1	35,593,656	殻処分	10	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
				殻処分	20	m3
				アスファルト殻；		
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	35,593,656	(A)		
				昼間；		
				交通誘導警備員	1	式
				(B)		
				昼間；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 松二安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,810,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,752,000	
純工事費	式	1	39,404,456	
現場管理費	式	1	15,372,000	
工事原価	式	1	54,776,456	
一般管理費等	式	1	10,093,544	
工事価格	式	1	64,870,000	