積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 西条安全施設工事
工事地名	西条国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課				
2) 主工種	道路維持工事				
3) 工期	365日間	自	令和7年4月1日		
		至	令和8年3月31日		
4) 工事概要					
舗装工	1	式	区画線工	1	式
防護柵工	1	式	道路付属物復旧工	1	式
標識工	1	式	構造物撤去工	1	式
道路付属施設工	1	式	仮設工	1	式
視距改良工	1	式			

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条安全施設工事																																																						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																			
道路維持	式	1	36,400,540																																																				
舗装工	式	1	66,040																																																				
アスファルト舗装工	式	1	66,040	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">下層路盤(歩道部)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表層(歩道部)</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m 未満 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	下層路盤(歩道部)	20	m2	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;			表層(歩道部)	20	m2	再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m 未満 ;																																									
下層路盤(歩道部)	20	m2																																																					
再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ;																																																							
表層(歩道部)	20	m2																																																					
再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 1.4m 未満 ;																																																							
防護柵工	式	1	7,484,251																																																				
路側防護柵工	式	1	3,615,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ガードレール</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ガードレール	300	m	メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ;																																															
ガードレール	300	m																																																					
メッキ品 Gr-B-2B 100m以上 曲線部補正無 ;																																																							
防止柵工	式	1	1,739,200	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">転落(横断)防止柵</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">200</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込100m以上 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	転落(横断)防止柵	200	m	柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込100m以上 ;																																															
転落(横断)防止柵	200	m																																																					
柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込100m以上 ;																																																							
作業土工	式	1	39,620	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂 小規模 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	床掘り	1	式	土砂 小規模 ;																																															
床掘り	1	式																																																					
土砂 小規模 ;																																																							
防護柵基礎工	式	1	2,090,431	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">基礎材</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">50</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>再生クラッシュラン40~0 敷厚15cm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td style="text-align: right;">30</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>18N/mm2以上 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>型枠</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>一般型枠(小型構造物) ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>円形空洞型枠</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>φ 200 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋</td> <td style="text-align: right;">0.35</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>SD345 D13 ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>目地板</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>瀝青繊維質目地板t=10mm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート削孔</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">孔</td> </tr> <tr> <td>100 ≤ φ < 110mm 200 ≤ L ≤ 400mm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリート削孔</td> <td style="text-align: right;">25</td> <td style="text-align: right;">孔</td> </tr> <tr> <td>180 ≤ φ ≤ 200mm 200 ≤ L ≤ 400mm ;</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>コンクリートはつり</td> <td style="text-align: right;">20</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	基礎材	50	m2	再生クラッシュラン40~0 敷厚15cm ;			コンクリート	30	m3	18N/mm2以上 ;			型枠	60	m2	一般型枠(小型構造物) ;			円形空洞型枠	1	式	φ 200 ;			鉄筋	0.35	t	SD345 D13 ;			目地板	1	式	瀝青繊維質目地板t=10mm ;			コンクリート削孔	25	孔	100 ≤ φ < 110mm 200 ≤ L ≤ 400mm ;			コンクリート削孔	25	孔	180 ≤ φ ≤ 200mm 200 ≤ L ≤ 400mm ;			コンクリートはつり	20	m2
基礎材	50	m2																																																					
再生クラッシュラン40~0 敷厚15cm ;																																																							
コンクリート	30	m3																																																					
18N/mm2以上 ;																																																							
型枠	60	m2																																																					
一般型枠(小型構造物) ;																																																							
円形空洞型枠	1	式																																																					
φ 200 ;																																																							
鉄筋	0.35	t																																																					
SD345 D13 ;																																																							
目地板	1	式																																																					
瀝青繊維質目地板t=10mm ;																																																							
コンクリート削孔	25	孔																																																					
100 ≤ φ < 110mm 200 ≤ L ≤ 400mm ;																																																							
コンクリート削孔	25	孔																																																					
180 ≤ φ ≤ 200mm 200 ≤ L ≤ 400mm ;																																																							
コンクリートはつり	20	m2																																																					

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3cm以下；
標識工	式	1	21,496,600	
小型標識工	式	1	2,251,000	標識柱 20 基 単柱式 φ89.1×3.2×4200 メッキ品 5基以上(基礎含む)； 標識板 20 枚 警戒標識 Y-2 720×720 カブセルフリズム 5基以上；
大型標識工	式	1	19,245,600	標識基礎 5 基 片持式の基礎 1200×3600×1300； 片持標識柱 7 基 07 J-6-2 3基以上； 標識板 7 枚 案内標識 2460×2790 カブセルフリズム 10m2以上；
道路付属施設工	式	1	41,560	
道路付属物工	式	1	41,560	道路鋸 10 個 (路線標示マーカ) 片面 小型鋸 10個以上30個未満； 道路鋸 10 個 (路線標示マーカ) 両面 小型鋸 10個以上30個未満；
視距改良工	式	1	53,955	
作業土工	式	1	19,810	床掘り 1 式 土砂 小規模；
防草コンクリート	式	1	34,145	張りコンクリート 5 m2 18N/mm2以上 W≤1.0m t=100mm 養生含む； 張りコンクリート 5 m2 18N/mm2以上 1.0<W≤2.0m t=100mm 養生含む；
区画線工	式	1	1,439,850	

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	1,439,850	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm厚1.5mm 白 排水性舗装 無； 500 m
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm厚1.5mm 白 排水性舗装 無； 500 m
				溶融式区画線 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗 装無； 500 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無； 500 m
				区画線消去 削取り式； 500 m
道路付属物復旧工	式	1	1,305,615	
ガードレール部材	式	1	907,650	直ビ`ム B種 3.2×350×4330 メッキ品； 15 枚
				直ビ`ム B種 3.2×350×2330 メッキ品； 15 枚
				袖ビ`ム B種 3.2×356×660 メッキ品； 15 枚
				直支柱 A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ品； 15 本
				直支柱 B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ品； 15 本
				フラケット 4.5×70×300 メッキ品； 15 個
				ホ`ルト・ナット M20×145 メッキ品； 15 組
				ホ`ルト・ナット M16×35 メッキ品； 15 組
				ビ`ムハ`イフ フラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品； 15 本
転落(横断)防止柵部材	式	1	397,965	

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ビームパイプ ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品； 15 本 ビームパイプ センタービームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品； 15 本 ビームパイプ センタービームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品； 15 本 支柱 φ60.5×3.2×1029 メッキ品； 15 本 支柱 φ60.5×3.2×1329 メッキ品； 15 本 エントパイプ付ブラケット φ42.7用 メッキ品； 15 組 ブラケットorジョイント φ42.7用 メッキ品； 15 組 ホルト・ナット M12×65 メッキ品； 15 組 ホルト・ナット M12×83 メッキ品； 15 組
構造物撤去工	式	1	1,616,169	
防護柵撤去工	式	1	464,840	防護柵撤去(ガードレール) 200 m Gr-B-2B； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 200 m コンクリート建込用 ビーム・パネル式 スパン3.0m；
標識撤去工	式	1	194,350	標識撤去 5 枚 標識板 2460×2790 10m2以上；
道路付属物撤去工	式	1	37,650	視線誘導標撤去 10 基 シェアロンマーカ-S型 防護柵取付； 視線誘導標撤去 10 基 シェアロンマーカ-2/3S型 防護柵取付； 視線誘導標撤去 10 本 土中建込 30本以上； 視線誘導標撤去 10 本 コンクリート建込 30本以上；

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上； 10 本
				視線誘導標撤去 構造物取付 30本以上； 10 本
構造物取壊し工	式	1	522,234	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 20 m3 コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 20 m3 舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 30 m 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 150 m2
運搬処理工	式	1	397,095	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=23.2km以下； 20 m3 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=23.2km以下； 20 m3 殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=60.0km以下； 15 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 20 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 20 m3 殻処分 アスファルト殻； 15 m3
仮設工	式	1	2,896,500	
交通管理工	式	1	2,896,500	交通誘導警備員 (A) 昼間； 1 式 交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式
直接工事費	式	1	36,400,540	

積算内訳書

工事名	令和7年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,598,800	
共通仮設費	式	1	58,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,540,000	
純工事費	式	1	39,999,340	
現場管理費	式	1	14,295,000	
工事原価	式	1	54,294,340	
一般管理費等	式	1	10,015,660	
工事価格	式	1	64,310,000	