

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | 令和7年度 松一管内道路照明維持外工事 |
| 工事地名 | 松山第一国道維持出張所管内       |

## 2. 工事内容

|           |               |   |           |
|-----------|---------------|---|-----------|
| 1) 事務所名   | 松山河川国道事務所 防災課 |   |           |
| 2) 主工種    | 道路維持工事        |   |           |
| 3) 工期     | 365日間         | 自 | 令和7年4月1日  |
|           |               | 至 | 令和8年3月31日 |
| 4) 工事概要   |               |   |           |
| 道路照明設備工   |               |   | 1式        |
| 道路照明維持補修工 |               |   | 1式        |
| 附属物復旧工    |               |   | 1式        |
| 仮設工       |               |   | 1式        |

# 積算内訳書

| 工事名   | 令和7年度 松一管内道路照明維持外工事 |     |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
|---|---------------------|-----|------------|---|---|----|---|---|----|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 電気設備  | 式                   | 1   | 21,438,551 |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 道路照明設備工   | 式                   | 1   | 10,768,300 |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 道路照明設備設置工   | 式                   | 1   | 10,768,300 | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">照明器具取替（リフト車持込み）<br/>（夜間）<br/>LED歩道照明器具KHE015（指定色塗装10YR2/1）<br/>専用ケーブル含む；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">19</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替（リフト車持込み）<br/>（夜間）<br/>LED道路照明器具KCE100-2（指定色塗装10YR2/1）<br/>専用ケーブル ジョイントユニット（相当品）1灯2灯用単独連<br/>接含む；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替（リフト車持込み）<br/>（夜間）<br/>LED道路照明器具KCE120-2（指定色塗装10YR2/1）<br/>専用ケーブル ジョイントユニット（相当品）1灯2灯用単独連<br/>接含む；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> </table>   | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED歩道照明器具KHE015（指定色塗装10YR2/1）<br>専用ケーブル含む； | 19 | 台 | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED道路照明器具KCE100-2（指定色塗装10YR2/1）<br>専用ケーブル ジョイントユニット（相当品）1灯2灯用単独連<br>接含む； | 15 | 台 | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED道路照明器具KCE120-2（指定色塗装10YR2/1）<br>専用ケーブル ジョイントユニット（相当品）1灯2灯用単独連<br>接含む； | 4 | 台 |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED歩道照明器具KHE015（指定色塗装10YR2/1）<br>専用ケーブル含む；                               | 19                  | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED道路照明器具KCE100-2（指定色塗装10YR2/1）<br>専用ケーブル ジョイントユニット（相当品）1灯2灯用単独連<br>接含む； | 15                  | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED道路照明器具KCE120-2（指定色塗装10YR2/1）<br>専用ケーブル ジョイントユニット（相当品）1灯2灯用単独連<br>接含む； | 4                   | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 道路照明維持補修工   | 式                   | 1   | 8,450,268  |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 道路照明維持工   | 式                   | 1   | 7,276,048  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">照明器具取替（リフト車持込み）<br/>（夜間）<br/>LED歩道照明器具KHE015 専用ケーブル含む；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替（リフト車持込み）<br/>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替（リフト車持込み）<br/>（夜間）<br/>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む；</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替（リフト車持込み）<br/>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む；</td> <td style="text-align: right;">4</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替（リフト車持込み）<br/>LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替（リフト車持込み）<br/>（夜間）<br/>LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む；</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">台</td> </tr> </table> | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED歩道照明器具KHE015 専用ケーブル含む；                  | 2  | 台 | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む；  | 4  | 台 | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む；  | 2 | 台 | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む； | 4 | 台 | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む； | 1 | 台 | 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む； | 6 | 台 |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED歩道照明器具KHE015 専用ケーブル含む；  | 2                   | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む；  | 4                   | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む；  | 2                   | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む；  | 4                   | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む；  | 1                   | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |
| 照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）<br>LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む；  | 6                   | 台   |            |   |   |    |   |   |    |   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 松一管内道路照明維持外工事 |     |     |   |      |
|------------|---------------------|-----|-----|---|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳   |      |
|            |                     |     |     | LED道路照明器具KCE100-2 専用ケーブル含む；<br>照明器具取替（リフト車持込み）<br>（夜間）                                | 5 台  |
|            |                     |     |     | LED道路照明器具KCE100-2 専用ケーブル含む；<br>LEDランプ°ユニット取替（リフト車持込み）                                 | 2 組  |
|            |                     |     |     | LEDランプ°ユニット KCE050-2相当品；<br>LEDランプ°ユニット取替（リフト車持込み）<br>（夜間）                            | 9 組  |
|            |                     |     |     | LEDランプ°ユニット KCE050-2相当品；<br>LEDランプ°ユニット取替（リフト車持込み）                                    | 4 組  |
|            |                     |     |     | LEDランプ°ユニット KCE070-2相当品；<br>LEDランプ°ユニット取替（リフト車持込み）                                    | 4 組  |
|            |                     |     |     | LEDランプ°ユニット KCE100-2相当品；<br>LEDランプ°ユニット取替（リフト車持込み）<br>（夜間）                            | 1 組  |
|            |                     |     |     | LEDランプ°ユニット KCE100-2相当品；<br>ジョイントユニット(材料のみ)<br>ポール内ジョイントユニット(相当品) 1灯、2灯用テストスイッチ有<br>； | 35 個 |
|            |                     |     |     | ジョイントユニット(材料のみ)<br>ポール内ジョイントユニット(相当品) 1灯、2灯用単独接続<br>；                                 | 6 個  |
|            |                     |     |     | 前方カッターハブ(材料のみ)<br>YL2028(相当品)；  | 1 個  |
|            |                     |     |     | 後方カッターハブ(材料のみ)<br>YL1028(相当品)；  | 1 個  |
|            |                     |     |     | 高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)<br>NHT70(透明形)；   | 2 個  |
|            |                     |     |     | 高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)<br>NHT180TW(透明形)；  | 3 個  |
|            |                     |     |     | 高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)<br>NHT220TW(透明形)；  | 4 個  |
|            |                     |     |     | 高圧ナトリウムランプ 取替(リフト車持込み)<br>NH180FTW(拡散形)；  | 3 個  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 松一管内道路照明維持外工事 |     |           |  |
|------------|---------------------|-----|-----------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳  |
|            |                     |     |           | 高圧ナトリウムランプ取替(リフト車持込み)<br>NH220FTW(拡散形); 6 個                    |
|            |                     |     |           | 蛍光灯取替<br>直管形(スター形) FL-10W 点灯管:E形口金; 2 個                        |
|            |                     |     |           | 蛍光灯取替<br>直管形・標準形(ラビットスタート形)FLR-40; 47 個                        |
|            |                     |     |           | 自動点滅器取替(分電盤用)<br>下部 プラグイン式 ハイメタル 6A/200V(本体+受台 ニッ<br>プル式); 1 個 |
|            |                     |     |           | 自動点滅器取替<br>上部 リート線式 ハイメタル (6A/200V)(電力支給品)<br>; 1 個            |
|            |                     |     |           | 照明器具清掃<br>(夜間)<br>表面及び内面; 80 灯                                 |
|            |                     |     |           | 照明器具清掃(リフト車持込み)<br>(夜間)<br>表面及び内面; 300 灯                       |
|            |                     |     |           | 照明設備等確認1(1回:10分)<br>現地確認(1人); 30 回                             |
|            |                     |     |           | 照明設備等確認2(1回:10分)<br>現地確認(2人); 50 回                             |
|            |                     |     |           | 照明設備等確認3(1回:10分)<br>(夜間)<br>現地確認(2人); 50 回                     |
| 道路照明設備撤去工  | 式                   | 1   | 1,174,220 | 道路照明灯撤去(リフト車持込み)<br>(夜間)<br>350kg以下 照明器具不使用、照明柱不使用; 22 基       |
|            |                     |     |           | 道路照明灯撤去(リフト車持込み)<br>(夜間)<br>350kg以下 照明器具再使用、照明柱再使用; 2 基        |
|            |                     |     |           | 道路照明灯撤去(リフト車持込み)<br>(夜間)<br>350kg以下 照明器具不使用 照明柱再使用; 3 基        |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 松一管内道路照明維持外工事 |     |         |   |
|------------|---------------------|-----|---------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳   |
|            |                     |     |         | 道路照明灯撤去(リフト車持込み)<br>(夜間)<br>照明器具のみ再使用；<br>4 基   |
|            |                     |     |         | 引込柱撤去(リフト車持込み)<br>(夜間)<br>350kg以下 不使用；<br>2 基   |
|            |                     |     |         | 引込柱撤去(リフト車持込み)<br>(夜間)<br>350kg以下 分電盤撤去含む 不使用；<br>2 基   |
| 作業車等出動     | 式                   | 1   | 748,373 |   |
| 作業車出動      | 式                   | 1   | 748,373 | ライトバン出動費1 760 km<br>電工2人 現地作業時間除く；<br>ライトバン出動費2 1,000 km<br>(夜間)<br>電工2人 現地作業時間除く；<br>ライトバン出動費3 15 km<br>電工2人 普通作業員1人 現地作業時間除く；<br>ライトバン出動費4 135 km<br>(夜間)<br>電工2人 普通作業員1人 現地作業時間除く；<br>ライトバン出動費5 50 km<br>電工1人 現地作業時間除く；<br>リフト車出動費1 150 km<br>特殊運転手1人 現地作業時間除く；<br>リフト車出動費2 270 km<br>(夜間)<br>特殊運転手1人 現地作業時間除く；<br>トンネル点検車出動費 90 km<br>(夜間)<br>一般運転手1人 現地作業時間除く； |
| 附属物復旧工     | 式                   | 1   | 521,100 |   |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度 松一管内道路照明維持外工事 |     |            |  |
|------------|---------------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 道路照明灯外復旧   | 式                   | 1   | 521,100    | 道路照明灯設置(リフト車持込み) IA10B-S<br>照明柱IA10B-S 照明器具KCE070-2 基礎 接地<br>ポール内ジョイントエント(相当品) 専用ケーブル含む；                 |
| 仮設工        | 式                   | 1   | 950,510    |  |
| 交通管理工      | 式                   | 1   | 950,510    | 交通誘導警備員A<br>(昼間 交代要員無)；<br>交通誘導警備員B<br>(昼間 交代要員無)；<br>交通誘導警備員A<br>(夜間 交代要員無)；<br>交通誘導警備員B<br>(夜間 交代要員無)； |
| 直接工事費      | 式                   | 1   | 21,438,551 |  |
| 共通仮設費      | 式                   | 1   | 3,248,800  |  |
| 共通仮設費      | 式                   | 1   | 58,800     |  |
| 技術管理費      | 式                   | 1   | 58,800     | 道路施設基本データ作成費   |
| 共通仮設費(率計上) | 式                   | 1   | 3,190,000  |  |
| 純工事費       | 式                   | 1   | 24,687,351 |  |
| 現場管理費      | 式                   | 1   | 12,560,000 |  |
| 工事原価       | 式                   | 1   | 37,247,351 |  |
| 一般管理費等     | 式                   | 1   | 7,172,649  |  |
| 工事価格       | 式                   | 1   | 44,420,000 |  |
|            |                     |     |            |  |