

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 西条安全施設工事
工事地名	西条国道維持出張所管内

2. 工事内容

- 1) 事務所名 松山河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主 工 種 道路維持工事
3) 工 期 358日間 自 令和 8年 4月 8日
至 令和 9年 3月31日

4) 工事概要

道路土工	1 式	区画線工	1 式
防護柵工	1 式	道路付属物復旧工	1 式
標識工	1 式	構造物撤去工	1 式
道路付属施設工	1 式	仮設工	1 式
視距改良工	1 式		

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条安全施設工事																															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																												
道路維持	式	1	38,470,396																													
道路土工	式	1	96,290																													
残土処理工	式	1	96,290	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂等運搬 土砂 小規模 片道運搬距離L=27.0km以下；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>残土等処分 土砂；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	土砂等運搬 土砂 小規模 片道運搬距離L=27.0km以下；	1		式	残土等処分 土砂；	1		式																				
土砂等運搬 土砂 小規模 片道運搬距離L=27.0km以下；	1		式																													
残土等処分 土砂；	1		式																													
防護柵工	式	1	19,566,304																													
路側防護柵工	式	1	16,481,550	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">カーブレール Gr-A-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">155</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>カーブレール Gr-A-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: center;">155</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>カーブレール Gr-B-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: center;">155</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>カーブレール Gr-B-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: center;">155</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>カーブレール Gr-A-4E 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: center;">155</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>カーブハイフ Gp-Ap-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> <tr> <td>カーブハイフ Gp-Ap-2E 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> </tr> </table>	カーブレール Gr-A-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；	155		m	カーブレール Gr-A-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	155		m	カーブレール Gr-B-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；	155		m	カーブレール Gr-B-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	155		m	カーブレール Gr-A-4E 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	155		m	カーブハイフ Gp-Ap-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	100		m	カーブハイフ Gp-Ap-2E 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	100		m
カーブレール Gr-A-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；	155		m																													
カーブレール Gr-A-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	155		m																													
カーブレール Gr-B-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無；	155		m																													
カーブレール Gr-B-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	155		m																													
カーブレール Gr-A-4E 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	155		m																													
カーブハイフ Gp-Ap-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	100		m																													
カーブハイフ Gp-Ap-2E 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無；	100		m																													
防止柵工	式	1	1,613,520	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">転落(横断)防止柵 柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込 100m以上；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">180</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m</td> </tr> </table>	転落(横断)防止柵 柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込 100m以上；	180		m																								
転落(横断)防止柵 柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込 100m以上；	180		m																													
作業土工	式	1	111,660	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り 土砂 小規模；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し 小規模；</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td style="text-align: center;">式</td> </tr> </table>	床掘り 土砂 小規模；	1		式	埋戻し 小規模；	1		式																				
床掘り 土砂 小規模；	1		式																													
埋戻し 小規模；	1		式																													
防護柵基礎工	式	1	1,359,574	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">基礎材 再生クワッシュラン40～0 敷厚15cm；</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">30</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">m2</td> </tr> </table>	基礎材 再生クワッシュラン40～0 敷厚15cm；	30		m2																								
基礎材 再生クワッシュラン40～0 敷厚15cm；	30		m2																													

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート 18N/mm ² 以上； 10 m3
				型枠 一般型枠(小型構造物)； 40 m2
				円形空洞型枠 φ100； 1 式
				円形空洞型枠 φ200； 1 式
				鉄筋 SD345 D13； 0.25 t
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm； 1 式
				コンクリート削孔 100≦φ<110mm 200≦L≦400mm； 30 孔
				コンクリート削孔 180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm； 30 孔
				コンクリートはつり 3cm以下； 20 m2
標識工	式	1	9,122,820	
小型標識工	式	1	147,420	標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m 2基以下； 1 基
				標識板 警戒標識 Y-2 720×720 カブセルブリス [®] ム 2基以下； 1 枚
大型標識工	式	1	8,975,400	標識基礎 片持式の基礎 1200×3600×1300； 3 基
				片持標識柱 07 J-6-2 3基以上； 3 基
				標識板 案内標識 2460×2790 カブセルブリス [®] ム 10m ² 以上； 3 枚
道路付属施設工	式	1	2,431,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物工	式	1	2,431,000	視線誘導標	20	基
				シェブロンマーカ-S型 広角プリズム 防護柵用(支柱φ60.5×2.8×2000 メッキ 共架金具・バンド ² 3組合む) ;		
				視線誘導標	15	基
				シェブロンマーカ-2/3S型 広角プリズム 防護柵用(支柱φ60.5×2.8×1500 メッキ 共架金具・バンド ² 2組合む)		
道路付属物工	式	1	2,431,000	道路鋸	20	個
				(路線標示マーカ)		
				片面 小型鋸(貼付式) 30個以上 ;		
				道路鋸	20	個
(路線標示マーカ)						
両面 小型鋸(貼付式) 30個以上 ;						
視距改良工	式	1	505,700			
作業土工	式	1	20,230	床掘り	1	式
				土砂 小規模 ;		
防草コンクリート	式	1	382,150	張りコンクリート	50	m ²
				18N/mm ² 以上 W≦1.0m t=100mm 養生含む ;		
防草コンクリート	式	1	382,150	張りコンクリート	50	m ²
				18N/mm ² 以上 1.0<W≦2.0m t=100mm 養生含む ;		
道路除草工	式	1	103,320	除草	1,000	m ²
				肩掛け式 飛び石防護有り ;		
道路除草工	式	1	103,320	集草	1,000	m ²
区画線工	式	1	540,680			
区画線工	式	1	540,680	溶融式区画線	200	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ;		
				溶融式区画線	200	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ;		
溶融式区画線	200	m				

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無； 溶融式区画線 200 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無； 区画線消去 100 m 削取り式；
道路付属物復旧工	式	1	2,945,590	
ガードレール部材	式	1	2,380,860	直ビーム 20 枚 A種 4.0×350×4330 メッキ品； 直ビーム 20 枚 B種 3.2×350×4330 メッキ品； 直ビーム 20 枚 B種 3.2×350×2330 メッキ品； 袖ビーム 20 枚 B種 3.2×356×660 メッキ品； 直支柱 20 本 B-4E φ114.3×4.5×2200 メッキ品； 直支柱 20 本 A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ品； 直支柱 20 本 B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ品； フラケット 20 個 4.5×70×300 メッキ品； ホルト・ナット 20 組 M20×145 メッキ品； ホルト・ナット 20 組 M16×35 メッキ品；
転落(横断)防止柵部材	式	1	564,730	ビームパイプ 20 本 フラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品； ビームパイプ 20 本 フラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品； ビームパイプ 20 本

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				センターヒームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品； ヒームパイプ 20 本 センターヒームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品； 支柱 20 本 φ60.5×3.2×1029 メッキ品； 支柱 20 本 φ60.5×3.2×1329 メッキ品； エンドパイプ付ブラケット 20 組 φ42.7用 メッキ品； ブラケットorジョイント 30 組 φ42.7用 メッキ品； ホルト・ナット 30 組 M12×65 メッキ品； ホルト・ナット 30 組 M12×83 メッキ品；
構造物撤去工	式	1	2,102,812	
防護柵撤去工	式	1	674,468	防護柵撤去(ガードレール) 200 m Gr-A-2B； 防護柵撤去(ガードレール) 200 m Gr-B-2B； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 20 m コンクリート建込用 ヒーム・パネル式 スパン3.0m；
標識撤去工	式	1	751,400	標識撤去 10 枚 標識板 2460×2790 10m2以上； 標識撤去 10 基 片持式標識柱 400kg未満/基 3基以上；
道路付属物撤去工	式	1	77,780	視線誘導標撤去 20 基 シェアロンマーカ-S型 防護柵取付； 視線誘導標撤去 20 基 シェアロンマーカ-2/3S型 防護柵取付； 視線誘導標撤去 20 本 土中建込 30本以上； 視線誘導標撤去 20 本

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート建込 30本以上； 視線誘導標撤去 20 本 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標撤去 20 本 構造物取付 30本以上；
構造物取壊し工	式	1	272,714	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 10 m3 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 30 m アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下； 舗装版破碎 50 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；
運搬処理工	式	1	326,450	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=23.2km以下； 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=23.2km以下； 殻運搬 20 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=60.0km以下； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 20 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	1,159,200	
交通管理工	式	1	1,159,200	交通誘導警備員 (A) 1 式 昼間； 交通誘導警備員 (B) 1 式 昼間；

