

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度 松山管内バイパス保守工事
工事地名	松山河川国道事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主工種	道路維持工事				
3) 工期	358日間	自	令和 8年 4月 8日		
		至	令和 9年 3月31日		
4) 工事概要					
道路土工	1	式	擁壁工	1	式
舗装工	1	式	除草工	1	式
排水構造物工	1	式	応急処理工	1	式
防護柵工	1	式	雑工	1	式
道路付属施設工	1	式	構造物撤去工	1	式

## 積算内訳書

工事名	令和8年度 松山管内バイパス保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	98,637,882	
道路土工	式	1	301,072	
掘削工	式	1	31,540	掘削 100 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	269,532	土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離 L=3.0km以下；
舗装工	式	1	5,361,600	
アスファルト舗装工	式	1	5,361,600	下層路盤(車道・路肩部) 2,000 m2 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 2,000 m2 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m 超；
排水構造物工	式	1	7,596,259	
作業土工	式	1	219,759	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 1 式
側溝工	式	1	3,054,000	プレキャストU型側溝 300 m (1号U型水路) 鉄筋コンクリートU形 300B；
場所打水路工	式	1	4,322,500	現場打水路 350 m (1号L型水路) 18N/mm2以上 内幅30cm 内高30cm；
防護柵工	式	1	1,423,000	
防止柵工	式	1	1,423,000	木柵 1,000 m (1号) 柵高1.2m；

## 積算内訳書

工事名	令和8年度 松山管内バイパス保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路附属施設工	式	1	207,000	
道路附属物工	式	1	207,000	道路鉋 (路線標示マーカー) 両面 小型鉋 30個以上；
擁壁工	式	1	8,723,191	
作業土工	式	1	367,591	床掘り 土砂； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 基面整正
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	8,355,600	重力式擁壁 (1号) 18N/mm <sup>2</sup> 以上 擁壁平均高さ1mを超え2m未満；
除草工	式	1	9,551,000	
道路除草工	式	1	9,551,000	除草 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 ハットガード式；
応急処理工	式	1	47,402,500	
応急処理作業工	式	1	47,402,500	応急作業 (普通作業員) 500 人日 応急作業 (特殊作業員) 500 人日 応急作業 (一般運転手) 300 人日 応急作業 (特殊運転手) 300 人日 応急作業 (ハックサ) 500 時間 山積0.28m <sup>3</sup> 運転手除く；

# 積算内訳書

工事名	令和8年度 松山管内バイパス保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				応急作業 (バックホウ) 山積0.8m <sup>3</sup> 運転手除く；	500	時間
				応急作業 (ダンプトラック) 2t積級 運転手除く；	500	時間
				応急作業 (ダンプトラック) 4t積級 運転手除く；	500	時間
				応急作業 (ダンプトラック) 10t積級 運転手除く；	500	時間
雑工	式	1	370,160			
雑工	式	1	370,160	畦畔 (1号)	400	m
構造物撤去工	式	1	5,657,000			
構造物取壊し工	式	1	4,823,000	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下；	200	m <sup>3</sup>
運搬処理工	式	1	834,000	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離 L=5.7km以下； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	500	m
仮設工	式	1	12,045,100		200	m <sup>3</sup>
仮水路工	式	1	1,801,500	暗渠排水管 (設置) 高密度ポリエチレン管 φ300mm シングル構造；	200	m <sup>3</sup>
交通管理工	式	1	10,243,600	交通誘導警備員 (A) 昼間；	1	式

# 積算内訳書

工事名	令和8年度 松山管内バイパス保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				交通誘導警備員 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	98,637,882	1 式
共通仮設費	式	1	6,099,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費
共通仮設費（率計上）	式	1	6,036,000	1 式
純工事費	式	1	104,737,057	
現場管理費	式	1	34,835,000	
工事原価	式	1	139,572,057	
一般管理費等	式	1	22,907,943	
工事価格	式	1	162,480,000	