

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 松二管内舗装修繕工事
工事地名	松山第二国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	159日間	自	令和 8年 7月10日
		至	令和 8年12月15日
4) 工事概要			
舗装工	1		式
区画線工	1		式
応急処理工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和８年度 松二管内舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	33,238,762		
舗装工		式	1	17,789,110		
切削オーバーレイ工		式	1	17,743,150	切削オーバーレイ (3号) 7cm以下 一層 密粒度キヤップ®アスファルト混合物(13) ； 殻運搬(路面切削) アスファルト切削材 片道運搬距離L=18.5km以下； 殻処分 アスファルト切削材；	3,800 m2 190 m3 190 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	45,960	クラック処理 クラック防止シート W=330mm； クラック処理 クラック防止シート W=500mm； クラック処理 クラック防止シート W=1000mm；	10 m 10 m 10 m
区画線工		式	1	995,652		
区画線工		式	1	995,652	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)) 排水性舗装無；	1,440 m 360 m 720 m
応急処理工		式	1	12,662,000		
応急処理作業工		式	1	12,662,000	応急作業 (特殊作業員) 応急作業	130 人日 130 人日

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 松二管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(普通作業員) 応急作業	130 人日
					(特殊運転手) 応急作業	130 人日
					(一般運転手)	
仮設工	式	1	1,792,000			
交通管理工	式	1	1,792,000	交通誘導警備員 (A)	1	式
				昼間； 交通誘導警備員 (B)	1	式
				昼間；		
直接工事費	式	1	33,238,762			
共通仮設費	式	1	5,805,625			
共通仮設費	式	1	231,625			
運搬費	式	1	167,400	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,574,000			
純工事費	式	1	39,044,387			
現場管理費	式	1	14,274,000			
工事原価	式	1	83,050,433			
一般管理費等	式	1	14,969,567			

積算内訳書

工事名	令和８年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	17,661,046	
舗装工	式	1	14,684,070	
切削オーバーレイ工	式	1	14,633,990	切削オーバーレイ (4号) [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混 合物(20) 密粒度キヤップアスファルト混合物(13) ; 1,900 m2 殻運搬(路面切削) [夜間] 190 m3 アスファルト切削材 片道運搬距離L=16.0km以下 ; 殻処分 190 m3 アスファルト切削材 ;
アスファルト舗装補修工	式	1	50,080	クラック処理 [夜間] 10 m クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 [夜間] 10 m クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 [夜間] 10 m クラック防止シート W=1000mm ;
区画線工	式	1	692,176	
区画線工	式	1	692,176	溶融式区画線 [夜間] 620 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 [夜間] 15 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 [夜間] 620 m

積算内訳書

工事名	令和8年度 松二管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 黄(鉛・クロムフリー)) 排水性舗装無； 溶融式区画線 20 m [夜間] 溶融式手動 セツラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗 装無；
仮設工	式	1	2,284,800	
交通管理工	式	1	2,284,800	交通誘導警備員 1 式 (A) 夜間； 交通誘導警備員 1 式 (B) 夜間；
直接工事費	式	1	17,661,046	
共通仮設費	式	1	3,522,000	
共通仮設費	式	1	163,000	
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,359,000	
純工事費	式	1	21,183,046	
現場管理費	式	1	8,549,000	
工事原価	式	1	29,732,046	