

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 今治道路五十嵐地区改良（その2）工事
工事地名	自）愛媛県今治市五十嵐字山本地先 至）愛媛県今治市五十嵐字大株地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課				
2) 主 工 種	道路改良工事				
3) 工 期	252日間	自	令和 8年 7月23日		
		至	令和 9年 3月31日		

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路五十嵐地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	91,509,778	
道路土工	式	1	10,246,163	
掘削工	式	1	29,688	掘削 80 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3 未満；
路体盛土工	式	1	599,268	路体(築堤)盛土 100 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	8,761,400	路体(築堤)盛土(ICT) 35,500 m3 4.0m以上 20,000m3以上；
法面整形工(ICT)	式	1	855,807	法面整形(盛土部)(ICT) 1,570 m2 法面締固め無し；
法面工	式	1	1,522,900	
植生工	式	1	1,522,900	植生シート 1,570 m2 植生シート工(標準品) 1000m2以上；
擁壁工	式	1	55,899,646	
作業土工	式	1	154,590	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	11,329,520	重力式擁壁 25 m3 (3-1号) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ1mを超え2m未満； 重力式擁壁 27 m3 (5号) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ1mを超え2m未満； 重力式擁壁 119 m3 (15号)

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路五十嵐地区改良（その2）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18N/mm2以上 擁壁平均高さ2m以上5m以下；	
ジオテキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	44,415,536	補強土壁基礎	128 m
				18N/mm2以上 基礎碎石含む；	
				補強土壁壁面材組立・設置	302 m2
				(1号補強土壁)	
				壁面材料費含む；	
				補強土壁壁面材組立・設置	159 m2
				(2号補強土壁)	
				壁面材料費含む；	
				補強材取付	2,838 m2
				(1号補強土壁)	
				補強材料費含む；	
				補強材取付	541 m2
				(2号補強土壁)	
				補強材料費含む；	
				碎石投入	203 m3
				単粒度碎石4号 30～20mm；	
				まき出し・敷均し、締固め	3,500 m3
				基盤排水	330 m3
				C-40；	
				流出防止材	140 m2
				W=1300mm；	
				水平排水材	1,091 m
				不織布 W=300mm；	
				天端排水材	750 m2
				不織布 目付300g/m2；	
				吸出し防止材	500 m2
				不織布 目付100g/m2；	
				目地板	3 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				壁面上端処理	79 m
				(1号笠コンクリート)	
				24N/mm2；	

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路五十嵐地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				壁面上端処理 (2号笠コンクリート) 24N/mm2 ;	49	m
				足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット不要 ;	1	式
石・ブロック積(張)工	式	1	1,273,343			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,273,343	現場打基礎コンクリート 18N/mm2以上 底幅55cm 高さ35cm ;	9	m
				コンクリート(間知)ブロック積 滑面 控え35cm+15cm ;	35	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	11	m3
				現場打天端コンクリート 18N/mm2以上 ;	1	m3
排水構造物工	式	1	20,963,424			
作業土工	式	1	170,734	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 ;	1	式
				埋戻し 最大埋戻幅1m未満 ;	1	式
				基面整正	1	式
側溝工	式	1	2,110,020	プレキャストU型側溝 (1号U型側溝) 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400A ;	138	m
管渠工	式	1	582,290	管渠 (3号) φ300 ;	10	m
				管渠 (4号) φ400 ;	7	m
				管渠	9	m

積算内訳書

工事名		令和8年度 今治道路五十嵐地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					(5号) φ500；
集水桝・マンホール工	式	1	1,041,370	現場打ち集水桝 (6-7集水桝) 18N/mm2以上 600×600×700；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (6-9集水桝) 18N/mm2以上 600×600×900；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (6-12集水桝) 18N/mm2以上 600×600×1250；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (7-9集水桝) 18N/mm2以上 700×700×900；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (7-12集水桝) 18N/mm2以上 700×700×1200；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (7-13集水桝) 18N/mm2以上 700×700×1300；	1 箇所
				現場打ち集水桝 (1号小段排水桝) 18N/mm2以上 500×500×600；	3 箇所
				蓋 (鋼製桝蓋) T-25 600×600 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 ；	2 組
				蓋 (鋼製桝蓋) T-25 700×700 110° 開閉型 片側2点ボルト固定 ；	2 組
				蓋 (コンクリート蓋) GC-B500-L500 2枚/組；	3 組

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路五十嵐地区改良（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				足掛金物 φ19 W=300；	6	個
場所打水路工	式	1	16,117,780	現場打水路 (4-1号U型水路) 18N/mm2以上 内幅40cm 内高40cm；	68	m
				現場打水路 (4-2号U型水路) 18N/mm2以上 内幅40cm 内高45cm(平均)；	7	m
				現場打水路 (5-1号U型水路) 18N/mm2以上 内幅50cm 内高54cm(平均)；	5	m
				現場打水路 (14-1号U型水路) 18N/mm2以上 内幅140cm 内高120cm(平均)；	106	m
				現場打水路 (14-2号U型水路) 18N/mm2以上 内幅140cm 内高130cm(平均)；	23	m
				現場打水路 (14-3号U型水路) 18N/mm2以上 内幅140cm 内高129cm(平均)；	10	m
				側溝蓋 T-25 B1400 ボルト固定 横断溝用；	10	枚
				小段排水 (1号) 鉄筋コンクリートベンチフリューム(2種) 300 ×200；	22	m
				縦排水 (1号) 鉄筋コンクリートベンチフリューム(2種) 250 ×175；	6	m
				張りコンクリート (1号小段排水) 18N/mm2以上 t=10cm；	28	m2
排水工	式	1	941,230	張りコンクリート	6	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路五十嵐地区改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(1号縦排水) 18N/mm2以上 t=10cm ; 鋼板蓋 3 枚 450×1000 t=3.2mm メッキ アンカー6本含む ; 鋼板蓋 5 枚 600×1000 t=3.2mm メッキ アンカー6本含む ; 鋼板蓋 3 枚 750×1000 t=3.2mm メッキ アンカー6本含む ; 鋼板蓋 3 枚 850×1000 t=3.2mm メッキ アンカー6本含む ;
防護柵工	式	1	25,715	
防護柵基礎工	式	1	25,715	鉄筋 0.05 t SD345 D13 加工・組立 ; 鉄筋 0.02 t SD345 D13 組立 ; 円形空洞型枠 4 m φ200 ;
構造物撤去工	式	1	128,587	
構造物取壊し工	式	1	83,401	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;
運搬処理工	式	1	45,186	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=10.9km 以下 ; 殻運搬 1 m3 アスファルト殻 片道運搬距離L=22.0km以下 ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻 ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻 ;

積算内訳書

工事名	令和８年度 今治道路五十嵐地区改良（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,450,000	
交通管理工	式	1	1,450,000	交通誘導警備員 (B) 昼間； 1 式
直接工事費	式	1	91,509,778	
共通仮設費	式	1	11,295,225	
共通仮設費	式	1	2,291,225	
技術管理費	式	1	1,560,225	平板載荷試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	731,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,004,000	
純工事費	式	1	102,805,003	
現場管理費	式	1	30,439,000	
工事原価	式	1	133,244,003	
一般管理費等	式	1	23,555,997	
工事価格	式	1	156,800,000	