

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 今治道路小泉地区外改良工事
工事地名	愛媛県今治市矢田地先～愛媛県今治市高橋字大縄田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	252日間	自	令和 8年 7月23日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
道路土工	1 式	構造物撤去工	1 式
法面工	1 式	仮設工	1 式
石・ブロック積(張)工	1 式		
カルバート工	1 式		
排水構造物工	1 式		

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路小泉地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	145,614,548		
道路土工	式	1	71,679,003		
掘削工	式	1	9,452,441	掘削	24,740 m3
				軟岩 オープンカット 障害無し 7,000m3以上；	
				土砂等運搬	630 m3
				軟岩 片道運搬距離L=0.3km以下；	
				土砂等運搬	100 m3
				軟岩 片道運搬距離L=3.0km以下；	
				積込(ルーズ)	730 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
掘削工(ICT)	式	1	4,085,147	掘削(ICT)	13,000 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
				土砂等運搬	330 m3
				土砂 片道運搬距離L=0.3km以下；	
				土砂等運搬	40 m3
				土砂 片道運搬距離L=3.0km以下；	
路体盛土工	式	1	57,450	路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m未満；	
路体盛土工(ICT)	式	1	76,110	路体(築堤)盛土(ICT)	300 m3
				4.0m以上 20,000m3未満；	
路床盛土工(ICT)	式	1	297,432	路床盛土(ICT)	810 m3
				4.0m以上 20,000m3未満；	
法面整形工(ICT)	式	1	3,566,003	法面整形(切土部)(ICT)	1,200 m2
				土砂；	
				法面整形(切土部)(ICT)	2,260 m2
				軟岩I；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	330 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	54,144,420	土砂等運搬	1 式
				土砂 片道運搬距離L=5.0km以下；	
				土砂等運搬	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路小泉地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				軟岩 片道運搬距離L=5.0km以下； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
法面工	式	1	32,484,920		
植生工	式	1	20,144,720	植生基材吹付 (1号) 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生基材吹付 (2号) 5cm 植生基材吹付工 1000m2以上； 植生シート 標準品 250m2以上500m2未満；	1,200 m2 2,260 m2 330 m2
鉄筋挿入工	式	1	12,340,200	鉄筋挿入 (1-1号) SD345 D19 L=2.0m 削孔径φ65mm 削孔長1.9m グラウト含む 現場条件Ⅰ 逆巻施工；	785 m
石・ブロック積(張)工	式	1	12,710,569		
作業土工	式	1	363,549	床掘り(掘削) 軟岩； 埋戻し 最大埋戻幅1m未満； 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式 1 式 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	12,347,020	現場打基礎コンクリート 18N/mm2以上 底幅78cm 高さ20cm； 大型ブロック積 (1号) 控え50cm； 胴込・裏込コンクリート 18N/mm2以上； 現場打天端コンクリート 18N/mm2以上；	63 m 359 m2 107 m3 4 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路小泉地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
カルバート工	式	1	7,463,134	
作業土工	式	1	542,434	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 最大埋戻し幅1m以上4m未満； 基面整正 1 式
プレキャストカルバート工	式	1	6,920,700	プレキャストボックス 59 m (8号) T-25 内幅0.8m 内高0.9m；
排水構造物工	式	1	11,445,016	
作業土工	式	1	798,345	床掘り(掘削) 1 式 軟岩； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 最大埋戻し幅1m以上4m未満； 埋戻し 1 式 最大埋戻し幅1m未満； 基面整正 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
側溝工	式	1	976,860	プレキャストU型側溝 67 m (2-2号) 道路用鉄筋コンクリート側溝(3種) 400A；
集水桝・マンホール工	式	1	1,725,070	現場打ち集水桝 1 箇所 (1号集水桝) 18N/mm2以上 400×300×700； 現場打ち集水桝 1 箇所 (12-14号集水桝) 18N/mm2以上 1200×1200×1400； 現場打ち集水桝 1 箇所 (12-15号集水桝)

積算内訳書

工事名		令和8年度 今治道路小泉地区外改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				18N/mm2以上 1200×1200×1500 ; 現場打ち集水桝 (12-16号集水桝)	1	箇所
				18N/mm2以上 1200×1200×1600 ; 現場打ち集水桝 (1号小段排水桝)	5	箇所
				18N/mm2以上 500×500×600 ; 蓋 (コンクリート製桝蓋) GC-B300-L500(2枚/組) ;	1	組
				蓋 (コンクリート製桝蓋) GC-B500-L500(2枚/組) ;	5	組
				蓋 (鋼製桝蓋) T-2 1200×1200 110° 開閉型 ボルト固定 2枚/組 ;	1	組
				蓋 (鋼製桝蓋) T-6 1200×1200 110° 開閉型 ボルト固定 細目 2 枚/組 ;	1	組
				足掛金物 φ19 W=300 (材料費) ;	11	個
場所打水路工	式	1	4,743,250	現場打水路 (8-7号U型水路) 18N/mm2以上 内幅80cm 内高94cm(平均) ;	21	m
				現場打水路 (8-11号U型水路) 18N/mm2以上 内幅80cm 内高111cm(平均) ;	25	m
				現場打水路 (8-16号U型水路) 18N/mm2以上 内幅80cm 内高169cm(平均) ;	3	m
				プレキャスト床版 T-6 W1100×L1000 ;	25	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路小泉地区外改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水工	式	1	3, 201, 491	小段排水 (1-1号) 鉄筋コンクリートベンチフリューム(2種) 300 ×200×2000 ;	27	m
				小段排水 (1-2号) 鉄筋コンクリートベンチフリューム(2種) 300 ×200×2000 ;	117	m
				縦排水 (1号) 鉄筋コンクリートベンチフリューム(2種) 250 ×175×2000 ;	11	m
				鋼板蓋 B450×H1000 メッキ アンカー6本含む ;	3	枚
				鋼板蓋 B600×H1000 メッキ アンカー6本含む ;	6	枚
				張りコンクリート (1号) 18N/mm2以上 t=10cm ;	114	m2
				張りコンクリート (2号) 18N/mm2以上 t=10cm ;	92	m2
				張りコンクリート (3号) 18N/mm2以上 t=10cm ;	11	m2
構造物撤去工	式	1	1, 438, 648			
構造物取壊し工	式	1	1, 008, 616	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	124	m3
運搬処理工	式	1	430, 032	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=8.0km以 下 ;	124	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	124	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度 今治道路小泉地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	8,393,258	
工事用道路工	式	1	1,158,878	工事用道路盛土 1 式 仮設舗装 1 式
鉄筋挿入工	式	1	5,033,380	鉄筋挿入 1 式 (仮設) SD345 D19 L=2.0m 削孔径φ65mm 削孔長1.9m グラウト含む 現場条件Ⅰ 逆巻施工；
交通管理工	式	1	2,201,000	交通誘導警備員 (A) 1 式 昼間； 交通誘導警備員 (B) 1 式 昼間；
直接工事費	式	1	145,614,548	
共通仮設費	式	1	17,496,025	
共通仮設費	式	1	3,780,025	
運搬費	式	1	1,508,800	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,210,225	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,061,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,716,000	
純工事費	式	1	163,110,573	
現場管理費	式	1	47,318,000	
工事原価	式	1	210,428,573	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 今治道路小泉地区外改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	35, 111, 427	
工事価格	式	1	245, 540, 000	