

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 西条管内舗装修繕工事
工事地名	西条国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	156日間	自	令和 8年 9月24日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			
舗装工	1		式
区画線工	1		式
応急処理工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	32,637,836	
舗装工	式	1	17,297,946	
舗装打換え工	式	1	1,782,070	舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎(急速施工) 120 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚37cm 50m2以上； 殻運搬 20 m3 [夜間] アスファルト殻 片道運搬距離L=17.5km以下； 殻処分 20 m3 アスファルト殻； 上層路盤 120 m2 [夜間] 水硬性粒度調整スラグ HMS-25 仕上り厚200mm 50m以上 不陸整正含む； 上層路盤 120 m2 [夜間] 再生瀝青安定処理(30) 仕上り厚70mm 50m2以上； 基層 120 m2 [夜間] 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 3.0m超 50m2以上； 表層 120 m2 [夜間] 密粒度ギャップ アスファルト混合物(13) 舗装厚50mm 3.0m超 50m2以上；
残土処理工	式	1	161,396	整地 1 式 [夜間] 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
切削オーバーレイ工	式	1	15,304,400	土砂等運搬 〔夜間〕 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				切削オーバーレイ (4号) 〔夜間〕 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップ [®] アスファルト混合物(13)；	2,000 m2
				殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト切削材 片道運搬距離L=19.0km以下；	200 m3
				殻処分 アスファルト切削材；	200 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	50,080	クラック処理 〔夜間〕 クラック防止シート W=330mm；	10 m
				クラック処理 〔夜間〕 クラック防止シート W=500mm；	10 m
				クラック処理 〔夜間〕 クラック防止シート W=1000mm；	10 m
区画線工	式	1	796,490		
区画線工	式	1	796,490	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；	1,200 m
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無；	300 m
				溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗	20 m

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 西条管内舗裝修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					装無； 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無；	20 m
応急処理工		式	1	12, 393, 000		
応急処理作業工		式	1	12, 393, 000	応急作業 (特殊作業員) [夜間]	90 人日
					応急作業 (普通作業員) [夜間]	90 人日
					応急作業 (特殊運転手) [夜間]	80 人日
					応急作業 (一般運転手) [夜間]	80 人日
仮設工		式	1	2, 150, 400		
交通管理工		式	1	2, 150, 400	交通誘導警備員 (A) 夜間；	1 式
					交通誘導警備員 (B) 夜間；	1 式
直接工事費		式	1	32, 637, 836		
共通仮設費		式	1	5, 723, 225		
共通仮設費		式	1	227, 225		
運搬費		式	1	163, 000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費		式	1	64, 225	道路施設基本データ作成費用	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,496,000	
純工事費	式	1	38,361,061	
現場管理費	式	1	14,067,000	
工事原価	式	1	85,071,876	
一般管理費等	式	1	14,978,124	
工事価格	式	1	100,050,000	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 西条管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	5, 003, 270		
舗装工		式	1	4, 045, 780		
切削オーバーレイ工		式	1	3, 995, 700	切削オーバーレイ (4号) [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混 合物(20) 密粒度キ ャ ッ プ アスファルト混合物(13) ; 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト切削材 片道運搬距離L=7. 5km以下 ; 殻処分 アスファルト切削材 ;	500 m2 50 m3 50 m3
アスファルト舗装補修工		式	1	50, 080	クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=330mm ; クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=500mm ; クラック処理 [夜間] クラック防止シート W=1000mm ;	10 m 10 m 10 m
区画線工		式	1	151, 090		
区画線工		式	1	151, 090	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 白 排水性舗装 無 ; 溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 白 排水性舗装 無 ;	200 m 100 m
仮設工		式	1	806, 400		

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	806,400	交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；
直接工事費	式	1	5,003,270	
共通仮設費	式	1	1,326,000	
共通仮設費	式	1	163,000	
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費
共通仮設費（率計上）	式	1	1,163,000	
純工事費	式	1	6,329,270	
現場管理費	式	1	3,032,000	
工事原価	式	1	9,361,270	

積算内訳書

工事名	令和８年度 西条管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	13,695,545			
舗装工		式	1	12,094,180			
切削オーバーレイ工		式	1	12,044,100	切削オーバーレイ	1,500	m2
					(4号) [夜間]		
					7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 密粒度キヤップ [®] アスファルト混合物(13) ;		
					殻運搬(路面切削)	150	m3
					[夜間]		
					アスファルト切削材 片道運搬距離L=3.0km以下 ;		
					殻処分	150	m3
					アスファルト切削材 ;		
アスファルト舗装補修工		式	1	50,080	クラック処理	10	m
					[夜間]		
					クラック防止シート W=330mm ;		
					クラック処理	10	m
					[夜間]		
					クラック防止シート W=500mm ;		
					クラック処理	10	m
					[夜間]		
					クラック防止シート W=1000mm ;		
区画線工		式	1	391,765			
区画線工		式	1	391,765	溶融式区画線	450	m
					[夜間]		
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ;		
					溶融式区画線	120	m
					[夜間]		
					溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ;		
					溶融式区画線	20	m
					[夜間]		

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無；
仮設工	式	1	1,209,600	
交通管理工	式	1	1,209,600	交通誘導警備員 (A) 1 式 夜間； 交通誘導警備員 (B) 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	13,695,545	
共通仮設費	式	1	2,822,000	
共通仮設費	式	1	163,000	
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,659,000	
純工事費	式	1	16,517,545	
現場管理費	式	1	6,765,000	
工事原価	式	1	23,282,545	