

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 重信川垣生地区堤防漏水対策外工事
工事地名	愛媛県松山市東垣生町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	240日間	自	令和 8年 8月 4日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
河川土工	1		式
ブランクett工	1		式
法覆護岸工	1		式
排水構造物工	1		式
仮設工	1		式

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 重信川垣生地区堤防漏水対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	43, 923, 860		
河川土工		式	1	8, 280, 356		
掘削工		式	1	727, 470	掘削	590 m3
					土砂 小規模；	
掘削工 (ICT)		式	1	2, 431, 270	掘削 (ICT)	3, 700 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
					押土 (ルーズ)	3, 700 m3
					土砂 5, 000m3以上；	
盛土工		式	1	1, 091, 550	路体 (築堤) 盛土	190 m3
					2. 5m未満；	
盛土工 (ICT)		式	1	2, 128, 730	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	4, 100 m3
					4. 0m以上 20, 000m3未満；	
					押土 (ルーズ)	4, 600 m3
					土砂 5, 000m3以上；	
法面整形工		式	1	484, 374	法面整形 (切土部)	260 m2
					現場制約無 土砂 小規模；	
					法面整形 (盛土部)	220 m2
					法面締固め有 現場制約無；	
法面整形工 (ICT)		式	1	565, 432	法面整形 (切土部) (ICT)	390 m2
					土砂；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	190 m2
					法面締固め有り；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	120 m2
					法面締固め無し；	
残土処理工		式	1	851, 530	土砂等運搬	1 式
					小規模 土砂 片道運搬距離L=1. 0km以下；	
					積込 (ルーズ)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
ブランケット工		式	1	8, 458, 800		
ブランケット工		式	1	8, 458, 800	遮水シート張	2, 660 m2
					平面部 t=1+10mm；	

積算内訳書

工事名	令和８年度 重信川垣生地区堤防漏水対策外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工		式	1	16,897,781		
作業土工		式	1	124,500	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					最大埋戻幅1m未満；	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	14,620,191	基面整正	1 式
					現場打基礎コンクリート	65 m
					(1号)	
					18N/mm2以上 底幅50cm 高さ40cm；	
					平ブロック張	392 m2
護岸付属物工		式	1	255,660	(1号)	
					18N/mm2以上；	
					小口止	1 箇所
					(1号)	
					18N/mm2以上；	
植生工		式	1	1,367,360	張芝	190 m2
					張芝工 300m2以上500m2未満；	
					張芝	280 m2
					張芝工 300m2以上500m2未満 高密度 省管理型；	
覆土工		式	1	530,070	覆土(購入土)	160 m3
					土砂等運搬	100 m3
					小規模 土砂 片道運搬距離L=1.0km以下；	
					積込(ルーズ)	100 m3
					土砂 土量50,000m3未満；	

積算内訳書

工事名	令和8年度 重信川垣生地区堤防漏水対策外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物工	式	1	6,816,072		
作業土工	式	1	47,300	基面整正	1 式
平張コンクリート工	式	1	257,392	平張コンクリート 18N/mm2以上 t=10cm 防草コンクリート； 型枠 防草コンクリート；	47 m2 12 m2
ドレーン工	式	1	6,511,380	フィルター材 単粒度砕石(4号)； 土砂等運搬 小規模 砕石 片道運搬距離L=1.0km以下； 積込(ルーズ) 砕石； 吸出し防止シート t=10mm； 垂直擁壁 H=800mm； 重力式擁壁 (4号) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ1mを超え2m未満； 重力式擁壁 (5号) 18N/mm2以上 擁壁平均高さ1mを超え2m未満；	280 m3 280 m3 280 m3 500 m2 98 m2 3 m3 3 m3
仮設工	式	1	3,470,851		
工事用道路工	式	1	280,851	工事用道路盛土 工事用道路盛土撤去 土木シート 設置・撤去；	1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	3,190,000	交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 重信川垣生地区堤防漏水対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	43,923,860	
共通仮設費	式	1	7,071,000	
共通仮設費	式	1	2,539,000	
運搬費	式	1	467,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	926,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,532,000	
純工事費	式	1	50,994,860	
現場管理費	式	1	16,435,000	
工事原価	式	1	99,997,660	
一般管理費等	式	1	17,952,340	
工事価格	式	1	117,950,000	

積算内訳書

工事名	令和８年度 重信川垣生地区堤防漏水対策外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	21,900,800	
河道掘削工	式	1	20,015,800	
掘削工 (ICT)	式	1	2,173,800	掘削 (ICT) 6,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；
残土処理工	式	1	17,842,000	土砂等運搬 490 m3 土砂 片道運搬距離L=5.0km以下； 土砂等運搬 5,510 m3 土砂 片道運搬距離L=19.5km以下； 整地 5,500 m3 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	1,885,000	
交通管理工	式	1	1,885,000	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	21,900,800	
共通仮設費	式	1	2,382,000	
共通仮設費	式	1	234,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	234,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,148,000	
純工事費	式	1	24,282,800	
現場管理費	式	1	8,285,000	
工事原価	式	1	32,567,800	