

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 松一安全施設工事
工事地名	松山第一国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	358日間	自	令和 8年 4月 8日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
道路土工	1 式	視距改良工	1 式
舗装工	1 式	区画線工	1 式
防護柵工	1 式	道路付属物復旧工	1 式
標識工	1 式	構造物撤去工	1 式
道路付属施設工	1 式	仮設工	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	39,825,768	
道路土工	式	1	86,290	
残土処理工	式	1	86,290	土砂等運搬 1 式 土砂 小規模 片道運搬距離L=27.0km以下； 残土等処分 1 式 土砂；
舗装工	式	1	963,000	
薄層カー舗装工	式	1	963,000	薄層カー舗装 100 m2 緑 樹脂系すべり止め舗装 RPN-203 100m2以上；
防護柵工	式	1	12,815,254	
路側防護柵工	式	1	10,136,200	ガードレール 110 m Gr-A-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無； ガードレール 110 m Gr-A-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無； ガードレール 110 m Gr-B-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無； ガードレール 110 m Gr-B-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無； ガードレール 50 m Gr-A-4E 景観塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無； ガードパイプ 50 m Gp-Ap-2B 景観塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無； ガードパイプ 50 m Gp-Ap-2E 景観塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無；
防止柵工	式	1	1,254,960	転落(横断)防止柵 140 m 柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込 100m以上；

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	55,830	床掘り	1	式
				土砂 小規模； 埋戻し 小規模；	1	式
防護柵基礎工	式	1	1,368,264	基礎材	30	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm；		
				コンクリート	10	m3
				18N/mm2以上；		
				型枠	40	m2
				一般型枠(小型構造物)；		
				円形空洞型枠	1	式
				φ100；		
				円形空洞型枠	1	式
				φ200；		
鉄筋	0.25	t				
SD345 D13；						
目地板	1	式				
瀝青繊維質目地板t=10mm；						
コンクリート削孔	30	孔				
100 ≤ φ < 110mm 200 ≤ L ≤ 400mm；						
コンクリート削孔	30	孔				
180 ≤ φ ≤ 200mm 200 ≤ L ≤ 400mm；						
コンクリートはつり	20	m2				
3cm以下；						
標識工	式	1	6,175,020			
小型標識工	式	1	147,420	標識柱	1	基
				単柱式 径89.1 柱長さ 4.2m 2基以下；		
標識板	1	枚				
警戒標識 Y-2 720×720 カブセルプリスム 2基以下；						
大型標識工	式	1	6,027,600	標識基礎	2	基
				片持式の基礎 1200×3600×1300；		
片持標識柱	2	基				

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				07 J-6-2 2基； 標識板 案内標識 2460×2790 カブセルプリズム 10m2以上；
道路附属施設工	式	1	4,006,900	2 枚
道路附属物工	式	1	4,006,900	視線誘導標 シェブロンマーカ-S型 広角プリズム 防護柵用(支柱φ60.5×2.8×2000 メッキ 共架金具・バンド3組含む)； 視線誘導標 シェブロンマーカ-2/3S型 広角プリズム 防護柵用(支柱φ60.5×2.8×1500 メッキ 共架金具・バンド2組含む)； 道路鋸 (路線標示マーカ) 片面 小型鋸(貼付式) 30個以上； 道路鋸 (路線標示マーカ) 両面 小型鋸(貼付式) 30個以上；
視距改良工	式	1	384,090	30 基 30 基 35 個 35 個
作業土工	式	1	20,230	床掘り 土砂 小規模；
防草コンクリート	式	1	157,220	張りコンクリート 18N/mm2以上 W≤1.0m t=100mm 養生含む； 張りコンクリート 18N/mm2以上 1.0<W≤2.0m t=100mm 養生含む；
道路除草工	式	1	206,640	除草 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草
区画線工	式	1	1,323,660	2,000 m2 2,000 m2
区画線工	式	1	1,323,660	溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				無； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装 無； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗 装無； 溶融式区画線 500 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無； 区画線消去 200 m 削取り式；
道路付属物復旧工	式	1	5,585,250	
ガードレール部材	式	1	4,761,720	直ビ`ム 40 枚 A種 4.0×350×4330 メッキ品； 直ビ`ム 40 枚 B種 3.2×350×4330 メッキ品； 直ビ`ム 40 枚 B種 3.2×350×2330 メッキ品； 袖ビ`ム 40 枚 B種 3.2×356×660 メッキ品； 直支柱 40 本 B-4E φ114.3×4.5×2200 メッキ品； 直支柱 40 本 A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ品； 直支柱 40 本 B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ品； ブラケット 40 個 4.5×70×300 メッキ品； ホ`ルト・ナット 40 組 M20×145 メッキ品； ホ`ルト・ナット 40 組 M16×35 メッキ品；

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
転落(横断)防止柵部材	式	1	823,530	ヒームパイプ ブラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	30	本
				ヒームパイプ ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	30	本
				ヒームパイプ センターヒームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	30	本
				ヒームパイプ センターヒームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	30	本
				支柱 φ60.5×3.2×1029 メッキ品；	30	本
				支柱 φ60.5×3.2×1329 メッキ品；	30	本
				エンドパイプ付ブラケット φ42.7用 メッキ品；	30	組
				ブラケットorジョイント φ42.7用 メッキ品；	30	組
				ホルト・ナット M12×65 メッキ品；	30	組
				ホルト・ナット M12×83 メッキ品；	30	組
構造物撤去工	式	1	5,298,504			
防護柵撤去工	式	1	2,392,440	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-2B；	600	m
				防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	600	m
				防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込用 ヒームパイプ式 スパン3.0m；	600	m
標識撤去工	式	1	375,700	標識撤去 標識板 2460×2790 10m ² 以上；	5	枚
				標識撤去 片持式標識柱 400kg未満/基 3基以上；	5	基
道路付属物撤去工	式	1	171,610	視線誘導標撤去 シェパードンマーカ-S型 防護柵取付；	30	基

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				視線誘導標撤去 シェブロンマーカ-2/3S型 防護柵取付；	30	基
				視線誘導標撤去 土中建込 30本以上；	50	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上；	50	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	50	本
				視線誘導標撤去 構造物取付 30本以上；	50	本
構造物取壊し工	式	1	1,347,664	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	50	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	50	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	80	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	400	m2
運搬処理工	式	1	1,011,090	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=23.2km以下；	50	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=23.2km以下；	50	m3
				殻運搬 アスファルト殻 片道運搬距離L=60.0km以下；	40	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	50	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	50	m3
				殻処分 アスファルト殻；	40	m3
仮設工	式	1	3,187,800			
交通管理工	式	1	3,187,800	交通誘導警備員 (A)	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間； 交通誘導警備員 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	39,825,768	1 式
共通仮設費	式	1	4,524,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,461,000	
純工事費	式	1	44,349,943	
現場管理費	式	1	18,924,000	
工事原価	式	1	63,273,943	
一般管理費等	式	1	11,466,057	
工事価格	式	1	74,740,000	