積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８－９年度　松山管内無停電電源設備外工事
工事地名	愛媛県松山市土居田町７９７－２外

２．工事内容

１）　事務所名　　松山河川国道事務所　防災課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　225日間　　自　　令和 8年10月19日
　　至　　令和 9年 5月31日

４）　工事概要

電源設備	１式
電源設備工	１式
工場製品輸送工	１式

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　松山管内無停電電源設備外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電気設備(機器単体)	式	1	65,520,000			
電源設備	式	1	65,520,000			
無停電電源設備	式	1	54,900,000	無停電電源装置 CVCF盤 50kVA； 無停電電源装置 入出力盤　； 蓄電池盤 制御弁式据置鉛蓄電池MSE(長寿命)相当含む；	1 1 1	面 面 式
直流電源設備	式	1	10,620,000	直流電源装置 (48V通信設備用) KSR-48-50N(本体)； 直流電源装置 (48V通信設備用) KSR-48-50N(整流器ﾕﾆｯﾄ)；	1 3	台 ﾕﾆｯﾄ
機器単体費	式	1	65,520,000			
電気設備	式	1	2,492,450			
電源設備工	式	1	2,377,450			
無停電電源設備設置工	式	1	1,828,100	無停電電源装置設置 (据付、調整) CVCF盤、入出力盤含む 50kVA； 蓄電池盤設置 (据付) 蓄電池据付含む； 耐震架台設置 (材料、据付) W3050×H125×D700、あと施工ｱﾝｶｰ含む； 移動式ｸﾚｰﾝ作業料金 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(20t吊、ｵﾍﾟﾚｰﾀ付、燃料含む)；	1 1 1 1	面 式 基 台・日

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　松山管内無停電電源設備外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
直流電源設備設置工	式	1	147,430	直流電源装置設置 (据付、調整) KSR-48-50N(本体)　;	1	台
耐震施工	式	1	10,155	引張試験	3	本
無停電電源設備撤去工	式	1	279,085	無停電電源装置撤去 (不使用) CVCF盤、入出力盤含む 50kVA； 蓄電池盤撤去 (不使用) 蓄電池撤去含む； 耐震架台撤去 (不使用) W3650×H125×D725； 移動式ｸﾚｰﾝ作業料金 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(20t吊、ｵﾍﾟﾚｰﾀ付、燃料含む)； 現場発生品運搬(電気) (蓄電池、盤、架台等) 4～4.5t車(吊能力2.9t)、片道運搬距離7.0km以下　； 現場発生品運搬(電気) (CVCF盤、入出力盤) 2.0t車(吊能力2.9t)、片道運搬距離31.5km以下、処分費む；	1 1 1 1 1 1 1	面 式 基 台・日 式 式
直流電源設備撤去工	式	1	112,680	直流電源装置撤去 (不使用) KSR-48-50N(本体)； DC-DCｺﾝﾊﾞｰﾀ盤撤去 W500×H1200×D500； 現場発生品運搬(電気) (直流電源装置等) 2t車(吊能力2.9t)、片道運搬距離6.0km以下、処分費含む；	1 1 1	台 面 式

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　松山管内無停電電源設備外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工場製品輸送工	式	1	115,000	
輸送工	式	1	115,000	輸送(電気)　1　式 ;
直接工事費	式	1	2,492,450	
共通仮設費	式	1	183,560	
共通仮設費	式	1	92,560	
技術管理費	式	1	92,560	電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式 非破壊試験費　1　式 (鉄筋探査) 電磁ﾚｰﾀﾞ法(基本料、下向き)；
共通仮設費（率計上）	式	1	91,000	
純工事費	式	1	2,676,010	
現場管理費	式	1	477,000	
機器間接費	式	1	5,819,000	
技術者間接費	式	1	47,000	
機器管理費	式	1	5,772,000	
工事原価	式	1	8,972,010	
一般管理費等	式	1	2,097,990	
工事価格	式	1	76,590,000	