積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度　石手川ダム貯水池維持工事
工事地名	愛媛県松山市玉谷町

２．工事内容

１）　事務所名　　松山河川国道事務所　河川管理課
２）　主 工 種　　河川維持工事
３）　工　　期　　181日間　　自　令和 8年10月 2日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

河川土工	1	式
仮設工	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度　石手川ダム貯水池維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
河川維持	式	1	35,367,760	
河川土工	式	1	33,056,640	
掘削工	式	1	3,013,440	掘削　9,600 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3 以上10,000m3未満；
残土処理工	式	1	30,043,200	整地　1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬　1 式 土砂 片道運搬距離L=19.5km以下；
仮設工	式	1	2,311,120	
工事用道路工	式	1	433,620	仮設進入路盛土　1 式 購入土(N)含む；
交通管理工	式	1	1,877,500	交通誘導警備員　1 式 (A) 昼間； 交通誘導警備員　1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	35,367,760	
共通仮設費	式	1	2,781,000	
共通仮設費	式	1	200,000	
技術管理費	式	1	200,000	土質等試験費　1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,581,000	
純工事費	式	1	38,148,760	

積算内訳書

工事名	令和８年度　石手川ダム貯水池維持工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	12,166,000	
工事原価	式	1	50,314,760	
一般管理費等	式	1	9,985,240	
工事価格	式	1	60,300,000	