積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事
工事地名	愛媛県松山市勝山町

２．工事内容

１）　事務所名　　松山河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種　　Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ工事
３）　工　　期　　254日間　　自　令和 8年10月20日
　　至　令和 9年 6月30日

４）　工事概要

仮設工	1	式	舗装工	1	式
舗装版撤去工	1	式	排水構造物工	1	式
構造物撤去工	1	式	縁石工	1	式
開削土工	1	式	区画線工	1	式
電線共同溝工	1	式	道路付属施設工	1	式

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
電線共同溝	式	1	59,787,048			
仮設工	式	1	8,058,609			
仮舗装工	式	1	242,678	下層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 180mm； 基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 プライムコート無し； 表層(車道・路肩部) (夜間) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート無し；	33 33 33 33	m2 m2 m2 m2
土留・仮締切工	式	1	170,431	軽量鋼矢板(電線共同溝) (夜間) 設置･撤去･賃料･損料1型(切梁サポート,腹起し含む)；	1	式
交通管理工	式	1	7,645,500	交通誘導警備員 (A) 夜間； 交通誘導警備員 (B) 夜間；	1 1	式 式
舗装版撤去工	式	1	2,288,976			
舗装版破砕工	式	1	2,288,976	殻運搬 (電線共同溝)(夜間) アスファルト殻 片道運搬距離L=10.5km以下； 殻処分	48 48	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				(夜間) アスファルト殻 電線共同溝工； 舗装版切断 (夜間) アスファルト舗装版 舗装版厚15cmを超え30cm以下(静音刃)； 舗装版破砕 (電線共同溝)(夜間) アスファルト舗装版；	540 270	m m2
構造物撤去工	式	1	1,715,088			
構造物取壊し工	式	1	1,546,420	コンクリート構造物取壊し (夜間) 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 (夜間) Con+As(カバー)舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下 全体舗装版厚15cmを超え30cm以下(静音刃))；	28 430	m3 m
排水構造物撤去工	式	1	1,004	蓋版撤去 (夜間) 再利用撤去 40kg/枚以下；	3	枚
運搬処理工	式	1	167,664	殻運搬 (夜間) コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=14.4km以下； 殻処分 (夜間) コンクリート殻(無筋)；	28 28	m3 m3
開削土工	式	1	5,457,690			
掘削工	式	1	2,056,830	開削掘削 (夜間) 土砂；	1	式

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
埋戻し工	式	1	2,668,080	埋戻し・締固め (夜間) 土砂； 埋戻し・締固め (夜間) 中埋砂；	1 1 	式 式
残土処理工	式	1	732,780	土砂等運搬 (夜間) 土砂 片道運搬距離L=10.5km以下；	1 	式
電線共同溝工	式	1	25,806,483			
管路工(管路部)	式	1	14,275,083	埋設管路 (夜間) ECVP φ125mm 直管； 埋設管路 (夜間) ECVP φ100mm 直管； 埋設管路 (夜間) ECVP φ75mm 直管； 埋設管路 (夜間) ECVP φ125mm 曲管(5R)； 埋設管路 (夜間) ECVP φ100mm 曲管(5R)； 埋設管路 (夜間) ECVP φ75mm 曲管(5R)； 埋設管路 (ボディ管)(夜間) VP φ200mm 直管10条(5条(φ50)+5条(φ30))； 埋設管路 (FA管)(夜間)	270 165 247 26 71 55 73 82 	m m m m m m m

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				VP φ150mm 直管；		
				埋設管路	13	m
				(ボディ管)(夜間)		
				VP φ200mm 曲管(5R)(5条(φ50)+5条(φ30))；		
				埋設管路	46	m
				(FA管)(夜間)		
				VP φ150mm 曲管(5R)；		
				埋設管路	132	m
				(夜間)		
				SVP φ125mm 直管；		
				埋設管路	86	m
				(夜間)		
				SVP φ100mm 直管；		
				埋設管路	65	m
				(夜間)		
				PV φ75mm 直管；		
				埋設管路	259	m
				(夜間)		
				PV φ50mm 直管；		
				埋設管路	42	m
				(夜間)		
				PV φ50mm 曲管(5R)；		
				埋設管路	74	m
				(夜間)		
				難燃FEP φ65mm；		
				埋設表示シート	1,050	m
				(材料費)		
				W=300 2倍 水抜き穴無し；		
				ベルマウス管	18	個
				(材料費)		
				ECVP管 φ125mm；		
				ベルマウス管	25	個
				(材料費)		
				ECVP管 φ100mm；		

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ベルマウス管	22	個
				（材料費）		
				ECVP管　φ75mm；		
				ベルマウス管	11	個
				（材料費）		
				SVP管　φ125mm；		
				ベルマウス管	8	個
				（材料費）		
				SVP管　φ100mm；		
				ベルマウス管	9	個
				（材料費）		
				難燃FEP管　φ65mm；		
				ベルマウス管	2	個
				（材料費）		
				ロングベルマウス200mm用　φ130mm；		
				ベルマウス管	2	個
				（材料費）		
				ロングベルマウス200mm用　φ75mm；		
				ベルマウス管	5	個
				（材料費）		
				ロングベルマウス200mm用　φ50mm；		
				ダクトスリーブ	6	個
				（材料費）		
				VP管(ボディ管)　φ200mm；		
				ダクトスリーブ	3	個
				（材料費）		
				VP管(FA管)　φ150mm；		
				ダクトスリーブ	2	個
				（材料費）		
				PV管　φ75mm；		
				ダクトスリーブ	33	個
				（材料費）		
				PV管　φ50mm；		
				ロータス管(起点側)	4	個

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（材料費） VP管(ボディ管) φ200mm； ロータス管(終点側)	4	個
				（材料費） VP管(ボディ管) φ200mm； スライド管	4	個
				（材料費） VP管(ボディ管) φ200mm； やりとり継手	3	個
				（材料費） VP管(FA管) φ150mm； 半割継手	10	個
				（材料費） ECVP管 φ125mm； 半割継手	10	個
				（材料費） ECVP管 φ100mm； 半割継手	12	個
				（材料費） ECVP管 φ75mm； P-V管P手	13	個
				（材料費） PV管 φ50mm； SU管	657	m
				（材料費） φ50mm； SU管	657	m
				（材料費） φ30mm； SU管端末	40	個
				（材料費） φ50mm； SU管端末	40	個
				（材料費）		

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				φ30mm； 管枕 （材料費） ECVP管　φ125mm；	352	個
				管枕 （材料費） ECVP管　φ100mm；	102	個
				管枕 （材料費） ECVP管　φ75mm；	234	個
				管枕 （材料費） VP管(ボディ管)　φ200mm；	85	個
				管枕 （材料費） VP管(FA管)　φ150mm；	96	個
				管枕 （材料費） PV管　φ75mm；	30	個
				管枕 （材料費） PV管　φ50mm；	207	個
				管枕 （材料費） SVP管　φ125mm；	27	個
				管枕 （材料費） SVP管　φ100mm；	39	個
浅層埋設防護工	式	1	929,200	防護鉄板 （夜間） t=16mm；	40	m2
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	10,602,200	プレキャストボックス A-5マンホール(夜間) B1500×L4000×H2000土被り500mm 鉄蓋含む 歩	1	個

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				道用； プレキャストボックス 電力Ⅱ型トラフ(夜間) 950×850×1500 蓋含む； プレキャストボックス 低圧分岐桝(夜間) 500×400×1000 蓋含む； コンクリート夜間割増	 1 9 1	 個 個 式
舗装工	式	1	4,354,474			
アスファルト舗装工	式	1	4,354,474	下層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生クラッシャラン RC-40 仕上り厚150mm； 下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャラン RC-30 仕上り厚190mm； 下層路盤(歩道部) (夜間) 再生クラッシャラン RC-30 仕上り厚210mm； 上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚100mm； 上層路盤(車道・路肩部) (夜間) 再生アスファルト安定処理(30) 仕上り厚80mm 1.4m未満； 基層(車道・路肩部) (夜間) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50 mm 1.4m未満； 表層(車道・路肩部) (夜間) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50 mm 1.4m未満；	233 65 90 233 233 233 233 	m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				表層(歩道部) (夜間) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40 mm 1.4m未満；	154	m2
排水構造物工	式	1	800,410			
側溝工	式	1	580,810	L形側溝 (1号)(夜間) 18N/mm2以上；	6	m
				L形側溝 (2号)(夜間) 18N/mm2以上；	18	m
				L形側溝 (3号)(夜間) 18N/mm2以上；	11	m
集水桝・マンホール工	式	1	219,600	現場打ち街渠桝 (夜間) 18N/mm2以上 400×300×550；	3	箇所
				蓋 (鋼製桝蓋)(夜間) T-25 300×400 110° 開閉型ﾎﾞﾙﾄ固定 流用品；	3	枚
縁石工	式	1	264,433			
縁石工	式	1	264,433	歩車道境界ブロック (1号縁石)(夜間) 180/205×250×600(特B種)；	6	m
				歩車道境界ブロック (2号縁石)(夜間) H=100/150 乗入用；	18	m
				歩車道境界ブロック (3号縁石)(夜間) H=100/120 横断用(すべり止め型)；	11	m
区画線工	式	1	127,400			

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	127,400	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用部 白； 溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用部 白；	200 20 	m m
道路付属施設工	式	1	10,913,485			
作業土工	式	1	15,683	床掘り （夜間） 土砂 小規模； 埋戻し （夜間） 土砂 小規模； 土砂等運搬 （夜間） 土砂 片道運搬距離L=12.0km以下；	1 1 1 	式 式 式
照明工	式	1	10,602,252	推進削孔掘削 （夜間） H=3.0m φ400 モルタル含む； 推進削孔掘削 （夜間） H=4.5m φ400 モルタル含む； 推進削孔掘削 （夜間） H=5.0m φ400 モルタル含む； 照明柱基礎 （夜間） 抵抗板付鋼製杭基礎 H200×3.00m； 照明柱基礎 （夜間） 抵抗板付鋼製杭基礎 H350×4.50m Tr柱；	1 2 1 1 2 	箇所 箇所 箇所 基 基

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				照明柱基礎 （夜間） 抵抗板付鋼製杭基礎 H350×5.00m(偏心400) Tr 柱； 根巻コンクリート （夜間） 18N/mm2以上；	1 0.8	基 m3
接地設置工	式	1	295,550	A種接地 （夜間） 600Vビニル絶縁電線IV5.5mm2 L=2.0m,CD管φ1 6 L=0.6m含む； D種接地 （夜間） 連結式接地棒,接地棒用リード端子,600Vビニル 絶縁電線IV2.0mm2 L=2.0m,CD管φ16 L=0.5m含 む；	3 1	極 極
直接工事費	式	1	59,787,048			
共通仮設費	式	1	8,074,199			
共通仮設費	式	1	1,289,199			
運搬費	式	1	34,974	仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,190,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,785,000			
純工事費	式	1	67,861,247			
現場管理費	式	1	29,872,000			

積算内訳書

工事名	令和８－９年度　国道１１号勝山地区電線共同溝工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	97,733,247	
一般管理費等	式	1	18,006,753	
工事価格	式	1	115,740,000	