

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 松二安全施設工事
工事地名	松山第二国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	358日間	自	令和 8年 4月 8日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
道路土工	1 式	視距改良工	1 式
舗装工	1 式	区画線工	1 式
防護柵工	1 式	道路付属物復旧工	1 式
標識工	1 式	構造物撤去工	1 式
道路付属施設工	1 式	仮設工	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 松二安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	37,983,001	
道路土工	式	1	116,310	
残土処理工	式	1	116,310	土砂等運搬 1 式 土砂 小規模 片道運搬距離L=60.0km以下； 残土等処分 1 式 土砂；
舗装工	式	1	1,040,400	
薄層カー舗装工	式	1	1,040,400	薄層カー舗装 90 m2 緑 樹脂系すべり止め舗装 RPN-203 100m2未満；
防護柵工	式	1	18,082,654	
路側防護柵工	式	1	14,059,000	カーブレール 140 m Gr-A-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無； カーブレール 140 m Gr-A-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無； カーブレール 140 m Gr-B-2B メッキ品 100m以上 曲線部補正無； カーブレール 140 m Gr-B-2B 景観塗装品 100m以上 曲線部補正無； カーブレール 80 m Gr-A-4E 景観塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無； カーブハイフ 80 m Gp-Ap-2B 景観塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正無； カーブハイフ 80 m Gp-Ap-2E 景観塗装品 50m以上100m未満 曲線部補正無；
防止柵工	式	1	2,599,560	転落(横断)防止柵 290 m 柵高1.1m メッキ品 コンクリート建込 100m以上；

積算内訳書

工事名	令和8年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	55,830	床掘り	1	式
				土砂 小規模； 埋戻し 小規模；	1	式
防護柵基礎工	式	1	1,368,264	基礎材	30	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚15cm；		
				コンクリート	10	m3
				18N/mm2以上；		
				型枠	40	m2
				一般型枠(小型構造物)；		
				円形空洞型枠	1	式
				φ100；		
				円形空洞型枠	1	式
				φ200；		
鉄筋	0.25	t				
SD345 D13；						
目地板	1	式				
瀝青繊維質目地板t=10mm；						
コンクリート削孔	30	孔				
100 ≤ φ < 110mm 200 ≤ L ≤ 400mm；						
コンクリート削孔	30	孔				
180 ≤ φ ≤ 200mm 200 ≤ L ≤ 400mm；						
コンクリートはつり	20	m2				
3cm以下；						
標識工	式	1	9,122,820			
小型標識工	式	1	147,420	標識柱	1	基
				単柱式 φ89.1×3.2×4200 メッキ品 2基以下(基礎含む)；		
				標識板	1	枚
				警戒標識 Y-2 720×720 カブセルフリスム 2基以下；		
大型標識工	式	1	8,975,400	標識基礎	3	基
				片持式の基礎 1200×3600×1300；		

積算内訳書

工事名	令和8年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				片持標識柱 07 J-6-2 3基以上；	3	基
				標識板 案内標識 2460×2790 カプセルプラスチック 10m2以上；	3	枚
道路附属施設工	式	1	1,064,680			
道路附属物工	式	1	1,064,680	視線誘導標 シェブロンマーカ-S型 広角プラスチック 防護柵用(支柱φ60.5×2.8×2000 メッキ 共架金具・バンド3組含む)；	8	基
				視線誘導標 シェブロンマーカ-2/3S型 広角プラスチック 防護柵用(支柱φ60.5×2.8×1500 メッキ 共架金具・バンド2組含む)	8	基
				道路鋸 (路線標示マーカ)	8	個
				道路鋸 (路線標示マーカ)	8	個
				片面 小型鋸(貼付式) 10個以上30個未満；		
				両面 小型鋸(貼付式) 10個以上30個未満；		
視距改良工	式	1	181,496			
作業土工	式	1	20,230	床掘り 土砂 小規模；	1	式
防草コンクリート	式	1	78,610	張りコンクリート 18N/mm2以上 W≤1.0m t=100mm 養生含む；	10	m2
				張りコンクリート 18N/mm2以上 1.0<W≤2.0m t=100mm 養生含む；	10	m2
道路除草工	式	1	82,656	除草 肩掛け式 飛び石防護有り；	800	m2
				集草	800	m2
区画線工	式	1	1,323,660			

積算内訳書

工事名	令和8年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
区画線工	式	1	1,323,660	溶融式区画線	500	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	500	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	500	m
溶融式手動 セ`ブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；						
溶融式区画線	500	m				
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無；						
区画線消去			200	m		
削取り式；						
道路付属物復旧工	式	1	1,602,195			
ガードレール部材	式	1	1,190,430	直ビ`ム	10	枚
				A種 4.0×350×4330 メッキ品；		
				直ビ`ム	10	枚
				B種 3.2×350×4330 メッキ品；		
				直ビ`ム	10	枚
				B種 3.2×350×2330 メッキ品；		
				袖ビ`ム	10	枚
				B種 3.2×356×660 メッキ品；		
				直支柱	10	本
				B-4E φ114.3×4.5×2200 メッキ品；		
				直支柱	10	本
A-2B φ139.8×4.5×1100 メッキ品；						
直支柱	10	本				
B-2B φ114.3×4.5×1100 メッキ品；						
ブラケット	10	個				
4.5×70×300 メッキ品；						
ホルト・ナット	10	組				
M20×145 メッキ品；						

積算内訳書

工事名	令和8年度 松二安全施設工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
				ホルト・ナット M16×35 メッキ品；	10	組				
転落(横断)防止柵部材	式	1	411,765	ヒームパイプ ブラケットタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	15	本				
				ヒームパイプ ブラケットタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	15	本				
				ヒームパイプ センターヒームタイプ φ42.7×2.3×1880 メッキ品；	15	本				
				ヒームパイプ センターヒームタイプ φ42.7×2.3×2880 メッキ品；	15	本				
				支柱 φ60.5×3.2×1029 メッキ品；	15	本				
				支柱 φ60.5×3.2×1329 メッキ品；	15	本				
				エンドパイプ付ブラケット φ42.7用 メッキ品；	15	組				
				ブラケットorジョイント φ42.7用 メッキ品；	15	組				
				ホルト・ナット M12×65 メッキ品；	15	組				
				ホルト・ナット M12×83 メッキ品；	15	組				
				構造物撤去工	式	1	3,709,986			
				防護柵撤去工	式	1	1,594,960	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-2B；	400	m
防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B；	400	m								
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 コンクリート建込用 ヒーム・パネル式 スパン3.0m；	400	m								
標識撤去工	式	1	375,700	標識撤去 標識板 2460×2790 10m ² 以上；	5	枚				
				標識撤去 片持式標識柱 400kg未満/基 3基以上；	5	基				

積算内訳書

工事名	令和8年度 松二安全施設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物撤去工	式	1	116,670	視線誘導標撤去 シェブロンマーカ-S型 防護柵取付；	30	基
				視線誘導標撤去 シェブロンマーカ-2/3S型 防護柵取付；	30	基
				視線誘導標撤去 土中建込 30本以上；	30	本
				視線誘導標撤去 コンクリート建込 30本以上；	30	本
				視線誘導標撤去 防護柵取付 30本以上；	30	本
				視線誘導標撤去 構造物取付 30本以上；	30	本
				構造物取壊し工	式	1
運搬処理工	式	1	928,824	コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=28.4km以下；	40	m3
				コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離L=28.4km以下；	24	m3
				アスファルト殻 片道運搬距離L=60.0km以下；	80	m3
				コンクリート殻(無筋)；	40	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	24	m3
				アスファルト殻；	80	m3
				仮設工	式	1

積算内訳書

工事名	令和8年度 松二安全施設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,738,800	交通誘導警備員 (A) 昼間； 交通誘導警備員 (B) 昼間；
				1 式
				1 式
直接工事費	式	1	37,983,001	
共通仮設費	式	1	4,254,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用
				1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	4,191,000	
純工事費	式	1	42,237,176	
現場管理費	式	1	17,483,000	
工事原価	式	1	59,720,176	
一般管理費等	式	1	10,889,824	
工事価格	式	1	70,610,000	