

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 松一管内道路照明維持外工事
工事地名	松山第一国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 防災課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
道路照明設備工			1式
道路照明維持補修工			1式
附属物復旧工			1式
仮設工			1式

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一管内道路照明維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	21,165,426	
道路照明設備工	式	1	1,212,100	
道路照明設備設置工	式	1	489,800	道路照明灯設置 (リフト車持込み) IA10B-S KCE070-2 ホール内ジョイントユニット(相当品) 単独 ケーブル ターミナルキャップ 含む 10m ;
照明灯基礎設置工	式	1	64,820	照明灯基礎設置 500Φ2100L アンカー 4-M24 700L スパ イラダクト 接地 含む ;
道路照明設備撤去工	式	1	657,480	道路照明灯撤去 (リフト車持込み)(夜間) 350kg以下 照明柱・照明器具不使用 ; 道路照明灯撤去 (リフト車持込み)(夜間) 350kg以下 照明柱不使用・照明器具再使用 ;
道路照明維持補修工	式	1	17,437,777	
道路照明維持工	式	1	17,437,777	照明器具取替 (リフト車持込み) LED歩道照明器具KHE015 ; 照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED歩道照明器具KHE015 塗装 VCTF2.0-3c含む ; 照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE100-2 専用ケーブル含む ; 照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED道路照明器具KCE100-2 塗装 VCTF2.0-3c含 む ; LEDランプユニット取替

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一管内道路照明維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(リフト車持込み) 電源別置 KCE050-2相当 ; LEDランプユニット取替 6 組 (リフト車持込み) 電源別置 KCE070-2相当 ; LEDランプユニット取替 2 組 (リフト車持込み) 電源別置 KCE100-2相当 ; ポール内ジョイントユニット(相当品) 1 個 (材料のみ) テストスイッチ有 ; ポール内ジョイントユニット(相当品) 50 個 (材料のみ) 接続 ; 前方カッターハブ 1 個 (材料のみ) YL2028(相当品) ; 後方カッターハブ 1 個 (材料のみ) YL1028(相当品) ; 後方カッターハブ 2 個 (材料のみ) YL1022(相当品) ; アダプター(車道用) 14 個 (材料のみ) メッキ後塗装 松山市内統一デザイン照明器具用 L26 0 ; アダプター(歩道用) 14 個 (材料のみ) メッキ後塗装 松山市内統一デザイン照明器具用 L23 0 ; 高圧ナトリウムランプ 取替 1 個 (リフト車持込み) NHT70(透明形) ;

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一管内道路照明維持外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHT110TW(透明形) ;	1 個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHT180TW(透明形) ;	1 個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHT220TW(透明形) ;	1 個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHF70(拡散形) ;	1 個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NH110FTW(拡散形) ;	2 個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NH180FTW(拡散形) ;	2 個
				高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NH220FTW(拡散形) ;	5 個
				高圧ナトリウムランプ 取替(トンネル点検車持込み) (夜間) NHTD110(透明形)(支給品) ;	17 個
				蛍光灯 取替 直管形(フットスタート形) FLR-40 標準形 ;	10 個
				蛍光灯 取替 直管形 3波長域発光形(インバータ形) FHF-32 ;	20 個
				自動点滅器取替(分電盤用) 下部 ブラケット式 ハイメタル 6A 200V(本体+受台 ニッ プル式) ;	1 個
				自動点滅器取替 下部 リート線式 ハイメタル 6A 200V(一体型) 金具 付き ;	1 個

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一管内道路照明維持外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				トンネル照明器具設置 (トンネル点検車持)(夜間) KAE060BLS-J-D(基本照明) 取付金具 落下防止 材含む； トンネル照明器具撤去 (トンネル点検車持)(夜間) 高圧ナトリウム灯フレス型 壁面設置(不使用)； トンネル点検車運転 トンネル点検車運転 (夜間) 照明設備等確認1(1回:10分) 現地確認電工(1人)； 照明設備等確認2(1回:10分) 現地確認電工(2人)； 照明設備等確認3(1回:10分) (夜間) 現地確認電工(2人)；	10 10 2 2 30 50 50	台 台 日 日 回 回 回
作業車出動	式	1	638,749			
作業車出動	式	1	638,749	ライトバン出動費1 電工2人 現地作業時間除く； ライトバン出動費2 (夜間) 電工2人 現地作業時間除く； ライトバン出動費3 電工2人 普通作業員1人 現地作業時間除く； ライトバン出動費4 (夜間) 電工2人 普通作業員1人 現地作業時間除く； リフト車出動費1 特殊運転手1人 現地作業時間除く； リフト車出動費2 (夜間) 特殊運転手1人 現地作業時間除く；	500 900 100 150 150 100	km km km km km km

積算内訳書

工事名	令和8年度 松一管内道路照明維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				トンネル点検車出動費 (夜間) 一般運転手1人 現地作業時間除く； 70 km
附属物復旧工	式	1	554,600	
道路照明灯外復旧	式	1	554,600	道路照明灯設置 (リフト車持込み) IA10B-S KCE070-2 ホール内ジョイントユニット(相当品) 単独 ケーブル ターミナルキャップ 500Φ2100L基礎 接地 含む； 1 基
仮設工	式	1	1,322,200	
交通管理工	式	1	1,322,200	交通誘導警備員 A 1 式 交通誘導警備員 B 1 式 交通誘導警備員 A(夜間) 1 式 交通誘導警備員 B(夜間) 1 式
直接工事費	式	1	21,165,426	
共通仮設費	式	1	3,236,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	3,173,000	
純工事費	式	1	24,401,601	
現場管理費	式	1	12,376,000	

