

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 西条松二管内道路照明維持外工事
工事地名	西条国道及び松山第二国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	松山河川国道事務所 防災課		
2) 主工種	道路維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			
道路照明設備工			1 式
道路照明維持補修工			1 式
附属物復旧工			1 式
仮設工			1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条松二管内道路照明維持外工事																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
電気設備	式	1	38,436,231																									
道路照明設備工	式	1	579,460																									
道路照明設備設置工	式	1	489,800	道路照明灯設置 (リフト車持込み) IA10B-S KCE070-2 ホール内ジョイントユニット(相当品) 単独 ケーブル ターミナルキャップ 含む 10m ;																								
照明灯基礎設置工	式	1	64,820	照明灯基礎設置 500Φ2100L アンカー 4-M24 700L スパ イラダクト 接地 含む ;																								
道路照明設備撤去工	式	1	24,840	道路照明灯撤去 (リフト車持込み) 350kg以下 照明柱・照明器具不使用 ;																								
道路照明維持補修工	式	1	33,962,999																									
道路照明維持工	式	1	33,962,999	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">照明器具取替 (リフト車持込み) LED歩道照明器具KHE015 ;</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED歩道照明器具KHE015 塗装 ;</td> <td style="text-align: center;">43</td> <td></td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む ;</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td></td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む ;</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td></td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE100-2 専用ケーブル含む ;</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td></td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td>照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED道路照明器具KCE100-2 塗装 ;</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td></td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> </table>	照明器具取替 (リフト車持込み) LED歩道照明器具KHE015 ;	1		台	照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED歩道照明器具KHE015 塗装 ;	43		台	照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む ;	10		台	照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む ;	35		台	照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE100-2 専用ケーブル含む ;	5		台	照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED道路照明器具KCE100-2 塗装 ;	26		台
照明器具取替 (リフト車持込み) LED歩道照明器具KHE015 ;	1		台																									
照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED歩道照明器具KHE015 塗装 ;	43		台																									
照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE050-2 専用ケーブル含む ;	10		台																									
照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE070-2 専用ケーブル含む ;	35		台																									
照明器具取替 (リフト車持込み) LED道路照明器具KCE100-2 専用ケーブル含む ;	5		台																									
照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED道路照明器具KCE100-2 塗装 ;	26		台																									

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条松二管内道路照明維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				照明器具取替 (リフト車持込み)(夜間) LED道路照明器具KCE150-3 塗装； 17 台
				LEDランプユニット取替 (リフト車持込み) 電源別置 KCE070-2相当； 5 組
				LEDランプユニット取替 (リフト車持込み) 電源別置 KCE100-2相当； 1 組
				ポール内ジョイントユニット(相当品) (材料のみ) テストスイッチ有； 40 個
				ポール内ジョイントユニット(相当品) (材料のみ) 接続； 53 個
				前方カッターハブ (材料のみ) YL2028(相当品)； 1 個
				後方カッターハブ (材料のみ) YL1028(相当品)； 1 個
				らっか番 (材料のみ) φ60.5 リヤ長 450L； 1 個
				アダプター(車道用) (材料のみ) メッキ後塗装 松山市内統一デザイン照明器具用 L26 0； 42 個
				アダプター(車道用) (材料のみ) メッキ後塗装 松山市内統一デザイン照明器具用 L26 0(支給品)； 1 個
				アダプター(歩道用) (材料のみ) 43 個

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条松二管内道路照明維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				メッキ後塗装 松山市内統一デザイン照明器具用 L230 ; 高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHT70(透明形) ; 高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHT110TW(透明形) ; 高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHT180TW(透明形) ; 高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHT220TW(透明形) ; 高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NHF70(拡散形) ; 高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NH110FTW(拡散形) ; 高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NH180FTW(拡散形) ; 高圧ナトリウムランプ 取替 (リフト車持込み) NH220FTW(拡散形) ; 蛍光灯 取替 直管形(フリップスタート形) FLR-40 標準形 ; 蛍光灯 取替 (リフト車持込み) 直管形(フリップスタート形) FLR-40 標準形 ; 自動点滅器取替(分電盤用) 下部 ブラケット式 ハイタル 6A 200V(本体+受台 ニップル式) ;
				1 個
				1 個
				1 個
				1 個
				1 個
				1 個
				1 個
				1 個
				1 個
				1 個

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条松二管内道路照明維持外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自動点滅器取替 下部 リート線式 ハイメタル 6A 200V(一体型) 金具 付き； 照明設備等確認1(1回:10分)	1	個
				現地確認電工(1人)； 照明設備等確認2(1回:10分)	5	回
				現地確認電工(2人)； 照明設備等確認3(1回:10分)	145	回
				(夜間) 現地確認電工(2人)； 道路照明灯撤去 (リフト車持込み)	140	回
				350kg以下 照明柱・照明器具不使用；	1	基
作業車出動	式	1	2,092,422			
作業車出動	式	1	2,092,422	ライトバン出動費1 電工2人 現地作業時間除く；	1,200	km
				ライトバン出動費2 (夜間) 電工2人 現地作業時間除く；	1,900	km
				ライトバン出動費3 電工2人 普通作業員1人 現地作業時間除く；	1,900	km
				ライトバン出動費4 (夜間) 電工2人 普通作業員1人 現地作業時間除く；	40	km
				リフト車出動費1 特殊運転手1人 現地作業時間除く；	1,800	km
				リフト車出動費2 (夜間) 特殊運転手1人 現地作業時間除く；	40	km
附属物復旧工	式	1	554,600			
道路照明灯外復旧	式	1	554,600	道路照明灯設置 (リフト車持込み)	1	基

積算内訳書

工事名	令和8年度 西条松二管内道路照明維持外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				IA10B-S KCE070-2 ホール内ジョイントユニット(相当品) 単独 ケーブル ターミナルキャップ 500Φ2100L基礎 接地 含む；
仮設工	式	1	1,246,750	
交通管理工	式	1	1,246,750	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B 交通誘導警備員 A(夜間) 交通誘導警備員 B(夜間)
直接工事費	式	1	38,436,231	
共通仮設費	式	1	4,671,175	
共通仮設費	式	1	63,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費
共通仮設費(率計上)	式	1	4,608,000	
純工事費	式	1	43,107,406	
現場管理費	式	1	19,715,000	
工事原価	式	1	62,822,406	
一般管理費等	式	1	11,387,594	
工事価格	式	1	74,210,000	