中村河川国道事務所 河川事業概要図

四万十川改修計画概要	
水源地及標高	高知県高岡郡梼原町不入山 標高1,336m
流域面積	2,186km²
流路延長	四万十川196km 支川中筋川36km 支川後川34km
直轄防御区域	大臣管理区間4.7km 26.7km²
大臣管理区域	39.7km(四万十川 13.6km 支川 中筋川 15.9km 支川後川 10.2km)
計画高水流量	(具同地点) 基本高水流量17,000m³/s 計画高水流量14,000m³/s
既往著名出水	具同地点 昭和10年8月29日 16,000 m³/s 昭和50年8月 9日 13,400 m³/s 平成17年9月 6日 12,900 m³/s

1：25,000

四万十川計画高水流量図 (平成21年2月) 単位 m³/sec ( ) 基本高水流量 ■ 基準地点 ● 主要地点

南海トラフ巨大地震対策《樋門耐震補強》

河川改修事業《後川》

四万十川自然再生事業《四万十川 入田箇所》

四万十川かわまちづくり事業《四万十川 入田・具同・百笑地区》

河川改修事業《中筋川》

四万十川自然再生事業《中筋川箇所》

河川改修事業《不破箇所》

河川改修事業《山路箇所》

四万十川自然再生事業《四万十川 下流箇所》

高知県 黒潮町 四万十市 宿毛市 三原村

凡例

四万十川横断図 V=1/300 H=1/3,000 0.6km (令和2年11月)

四万十川標準堤防横断図 S=1/1,000

中筋川標準堤防横断図 S=1/1,000

後川標準堤防横断図 S=1/1,000

中筋川横断図 V=1/300 H=1/3,000 1.4km (令和2年11月)

後川横断図 V=1/300 H=1/3,000 4.4km (令和2年11月)

流域図 S=500,000

四万十川縦断図（令和2年11月） V=1/500 H=1/125,000

後川縦断図（令和2年11月） V=1/500 H=1/125,000

中筋川縦断図（令和2年11月） V=1/500 H=1/125,000

令和8年度事業概要

河川改修事業

南海トラフ巨大地震対策

四万十川、中筋川及び後川の樋門について、耐震補強工事を行います。

河道掘削事業

四万十川、中筋川及び後川において、下流機能向上を図るため河道掘削及び樹木伐採を推進します。

四万十川自然再生事業

中筋川箇所 ツルの里づくり ～希少種の保全・多様な生息環境の復元～

中筋川において、飛来したツル類が安定的に越冬できるように、地域とも連携してツル類の越冬環境づくりを進めます。
令和8年度は、モニタリングと下流の施設のエサ台を実施します。

・森沢地区：ツル類の餌となる魚類等の繁殖場所としてたまりの造成

四万十川かわまちづくり事業

入田箇所

四万十川かわまちづくり事業で、ハード施設として親水護岸および管理用通路を整備します。
令和8年度は、親水護岸等の工事を実施します。

【この地図に、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を使用したものです。】（承認番号 平20所使、第6号）