令和８年８月１４日
仁淀川渇水調整協議会

仁淀川水系仁淀川の渇水対応について
～利水者の節水に伴い大渡ダムからの補給量を更に調整します～

○大渡ダム上流域では、７月の降水量が２０１mm（平均月降水量３５３mm・平年比約５７%※）、８月の降水量が１３日０時時点で１４mm（平均月降水量３６５mm・平年比約４%※）、と少雨傾向が続き、加田（かだ）地点の流量が減少しているため、大渡ダムからの補給が続いています。

○このような状況を受け、利水者から自主節水の申し出があり、８月５日９時より自主節水を、さらに８月７日１１時からは１次節水として大渡ダムの補給量の調整を行っていましたが、大渡ダムの本日９時現在の貯水率は約６０%であり、貯水率が５０%を下回る見込みであることから、令和８年度　第２回仁淀川渇水調整協議会を開催しました。

○協議を行った結果、本日、別紙のとおり、大渡ダムからの補給量を更に調整（２次節水の実施）しています。

○大渡ダムの貯水率が０%となるのは、今後無降雨が続き、かつ大渡ダムが通常の運用を行った場合、８月下旬の見込みであるのに対し、今般、大渡ダムからの補給量を制限することにより１週間程度延長する見込みです。

○今後更なる節水強化も予想されるため、皆様におかれましても、節水へのご協力をお願いします。

※昭和 63 年～令和６年の月平均降水量

【問い合わせ先】

仁淀川渇水調整協議会
国土交通省　四国地方整備局　　（○：主な問い合わせ先）
高知河川国道事務所　（仁淀川渇水調整協議会　事務局）
電話 088-833-0111(代表)
○事業対策官　小原（おはら）　一幸（かずゆき）
河川管理課長　入星（いりほし）　亮介（りょうすけ）
大渡ダム管理所
電話 0889-32-2120(代表)
管理所長　久藤（きゅうとう）　勝明（かつあき）
○建設専門官　三浦（みうら）　泰幹（やすもと）

令和８年８月１４日

令和８年度　第２回　仁淀川渇水調整協議会

〈合意事項〉

今回の渇水に対して、本日、「令和８年度　第２回　仁淀川渇水調整協議会」で協議を行った結果、下記のとおり、加田地点での吾南用水、鎌田用水及び高知上水の水利流量を節水（２次節水の実施）し、それに伴い大渡ダムからの補給量も調整することに合意致しました。

■水利流量

	日時	節水率			【参考】大渡ダム貯水率
		吾南用水（6.5m3/s）※	鎌田用水（6.8m3/s）※	高知上水（0.7m3/s）※	
自主節水	８月５日９時～	－	－%	３０%	約９３%
１次節水	８月７日１１時～	－	－%	３０%	約８８%
２次節水	８月１４日１１時～	３０%	３０%	３０%	約６０%

※（　　）内は節水前の取水量

仁淀川流域図

加田地点上流域



※大渡ダムでは、いの町加田地点を利水基準地点として、
ダムからの補給量の調整を行っております。