

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度 大渡ダム深浅測量及び流量観測業務
履行場所	大渡ダム管理所

2. 業務内容

1) 事務所名	大渡ダム管理所（本所）		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 6年 4月 1日	至 令和 7年 3月31日
3) 設計説明	本業務は、大渡ダムの距離標0k/0.5付近から8k/4付近において深浅測量を行い、測量結果を基に堆砂量の算出を行う。また、大渡ダムの利水基準点である、いの町「加田地点」の低水流量観測を実施するものである。		
4) 業務内容	ダム・貯水池深浅測量 1 式 河川定期横断測量 1 式 流量観測 1 式 水位流量曲線の作成 1 式		

積算内訳書

業務名	令和6年度 大渡ダム深浅測量及び流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	応用測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応用測量	式	1	3,095,210		
深浅測量	式	1	3,095,210		
深浅測量	式	1	60,900	作業計画	1 業務
ダム・貯水池深浅測量	式	1	2,926,150	ダム・貯水池深浅測量 水面幅:150m 水深>3m	43 測線
河川深浅測量	式	1	108,160	河川深浅測量 水面幅:90m 1m<水深≤3m	2 測線
水文観測	式	1	1,847,755		
流量観測	式	1	1,094,830		
流量観測	式	1	1,094,830	計画準備 現地調査 低水流量観測 加田地点 河川定期横断測量 直接水準(平地) 平均測量幅:100m	1 業務 (1)1 (回)式 (10)1 (回) 式 2 本
水位流量曲線作成	式	1	139,100		
水位流量曲線作成	式	1	139,100	水位流量曲線の作成	1 観測所

積算内訳書

業務名	令和6年度 大渡ダム深浅測量及び流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					加田地点
成果とりまとめ		式	1	613,825	
成果とりまとめ		式	1	613,825	報告書作成 1 式
共通		式	1	147,450	
共通		式	1	147,450	
打合せ等		式	1	147,450	打合せ 1 式
直接経費		式	1	118,448	
直接経費		式	1	118,448	
旅費交通費		式	1	25,448	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	93,000	電子成果品作成費 1 式
直接測量費		式	1	5,208,863	
間接測量費		式	1	3,691,137	
諸経費		式	1	3,691,137	
測量業務価格		式	1	8,900,000	