

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務
履行場所	大渡ダム管理所

2. 業務内容

1) 事務所名	大渡ダム管理所（本所）		
2) 履行期間	0 日間	自 契約締結日の翌日	
		至 令和 8年 1月30日	
3) 設計説明	本業務は、大渡ダム貯水池周辺においてボーリング調査等を行い、地すべり観測機器設置を行うものである。		
4) 業務内容			
機械ボーリング	1 式		
地すべり観測機器設置	1 式		

積算内訳書

業務名	令和7年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	12,355,171		
直接調査費	式	1	11,144,770		
機械ボーリング	式	1	6,182,070	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 38.5 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (ノンコアボーリング) 27.5 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (ノンコアボーリング) 4 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 5 m 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (ノンコアボーリング) 63 m 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング (ノンコアボーリング) 4 m 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
地すべり観測機器	式	1	4,801,700	設置式孔内傾斜計 1 孔 高瀬トンネル下 H24-3' 設置式孔内傾斜計 1 孔 森山(A) H27-9"	

積算内訳書

業務名	令和7年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務				業 種	地質調査
					項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					設置式孔内傾斜計	
					1	孔
					戸崎上流 H26-5' アルミケーシングパイプ設置	
					1	式
					高瀬トンネル下 H24-3' アルミケーシングパイプ設置	
					1	式
					1	式
					1	式
電子成果品作成費		式	1	161,000	電子成果品作成費	
					1	式
間接調査費		式	1	1,210,401		
運搬費		式	1	75,890	運搬費	
					1	式
					高瀬トンネル下 H24-3' 運搬費	
					1	式
					森山(A) H27-9" 運搬費	
					1	式
					戸崎上流 H26-5'	
準備費		式	1	375,200	準備及び跡片付け	
					1	式
					給水費(ポンプ運転)	
					1	式
仮設費		式	1	442,800	足場仮設	
					1	式
					高瀬トンネル下 H24-3'	

積算内訳書

業務名	令和7年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					足場仮設 1 式 森山(A) H27-9” 足場仮設 1 式 戸崎上流 H26-5’
旅費交通費	式	1	238,498	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	78,013	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	12,355,171		
間接費	式	1	8,114,829		
諸経費	式	1	8,114,829		
一般調査業務費	式	1	20,470,000		
共通	式	1	184,200		
共通	式	1	184,200		
打合せ等	式	1	184,200	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	184,200		
その他原価	式	1	99,191		
一般管理費等	式	1	146,609		
解析等調査業務費	式	1	430,000		

積算内訳書

業務名	令和7年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務				業 種	地質調査
					項 目	調査業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
調査業務価格		式	1	20,900,000		