

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務
履行場所	大渡ダム管理所

2. 業務内容

1) 事務所名	大渡ダム管理所（本所）		
2) 履行期間	186 日間	自 令和 8年 7月28日	
		至 令和 9年 1月29日	
3) 設計説明	本業務は、大渡ダム貯水池周辺においてボーリング調査等を行い、地すべり観測機器設置を行うものである。		
4) 業務内容			
	機械ボーリング	1 式	
	地すべり観測機器設置	1 式	

積算内訳書

業務名	令和８年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	8,669,540		
直接調査費	式	1	6,495,100		
機械ボーリング	式	1	3,364,900	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 10m	m
				岩盤ボーリング (ノンコアボーリング) 軟岩、50m以下、鉛直下方、φ 86mm 55m	m
				岩盤ボーリング (ノンコアボーリング) 中硬岩、50m以下、鉛直下方、φ 86mm 10m	m
地すべり観測機器	式	1	2,999,200	設置式孔内傾斜計 高瀬本村 H21-1’ 設置式孔内傾斜計 別枝 H25-1” アルミケーシングパイプ設置 高瀬本村 H21-1’ アルミケーシングパイプ設置 別枝 H25-1” 1孔 1孔 1式 1式	孔 孔 式 式
電子成果品作成費	式	1	131,000	電子成果品作成費 1	式
間接調査費	式	1	2,174,440		
運搬費	式	1	1,200,380	運搬費 1	式

積算内訳書

業務名	令和８年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				高瀬本村 H21-1’ 運搬費	1 式
準備費	式	1	381,600	別枝 H25-1” 準備及び跡片付け 給水費(ポンプ運転)	1 式 1 式
仮設費	式	1	408,000	足場仮設 高瀬本村 H21-1’ 足場仮設 別枝 H25-1”	1 式 1 式
旅費交通費	式	1	138,995	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	45,465	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	8,669,540		
間接費	式	1	5,870,460		
諸経費	式	1	5,870,460		
一般調査業務費	式	1	14,540,000		
共通	式	1	193,600		
共通	式	1	193,600		
打合せ等	式	1	193,600	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度 大渡ダム地すべり観測機器設置業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）		式	1	193,600	
その他原価		式	1	104,253	
一般管理費等		式	1	152,147	
解析等調査業務費		式	1	450,000	
調査業務価格		式	1	14,990,000	