

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 大渡ダム斜面調査解析業務
履行場所	大渡ダム管理所

2. 業務内容

1) 事務所名	大渡ダム管理所（本所）		
2) 履行期間	228 日間	自 令和 8年 8月 8日	至 令和 9年 3月23日
3) 設計説明	本業務は、大渡ダム貯水池周辺で実施されている地すべりに関する観測・解析データ及び他事業所を含む既存資料等の地質解析結果を踏まえ、今度の貯水位運用に必要となる解析、検討を行うものである。		
4) 業務内容	計画準備 1 式、 運用条件向上に向けての検討 1 式、 既存資料調査 1 式、 関係機関協議資料作成 1 式、 地すべり機構解析 1 式、 報告書作成 1 式、 地質解析 1 式、 地すべり安定解析 1 式、		

積算内訳書

業務名	令和８年度 大渡ダム斜面調査解析業務			業 種	設計業務
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	13,844,105		
計画準備	式	1	390,500		
計画準備	式	1	390,500	計画準備	1 式
既存資料調査	式	1	846,900		
観測データ整理	式	1	846,900	令和７－８年度の地すべり動態観測結果の整理	1 式
地すべり機構解析	式	1	4,982,455		
観測データ整理	式	1	4,324,155	年度別貯水位下降時動態状況図の作成	42 箇所
				洪水調節時動態状況図の作成	21 箇所
				変位ブロックにおける貯水位下降速度と地すべり変位速度の関係の整理	8 地区
				年度別貯水位安定時、下降時、洪水調節時の地すべり動態観測結果比較	8 地区
				貯水位運用と地すべり変位の関係の整理	1 式
地すべり対策工の効果検討	式	1	658,300	地すべり対策工の効果検討	2 地区
地すべり安定解析	式	1	5,228,550		
技術指針に基づく安定解析	式	1	675,750	技術指針に基づく安定解析	5 断面
実測の観測データを用いた安定解析	式	1	4,552,800	実測の観測データを用いた安定解析	12 ケース
運用条件の向上に向けての検討	式	1	696,800		

積算内訳書

業務名	令和８年度 大渡ダム斜面調査解析業務			業 種	設計業務
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運用条件の向上に向けての検討	式	1	696,800	運用条件の向上に向けての検討	1 式
関係機関協議資料作成	式	1	1,068,000		
関係機関協議資料作成	式	1	1,068,000	関係機関協議資料作成	1 式
報告書作成	式	1	630,900		
報告書作成	式	1	630,900	報告書作成	1 式
共通	式	1	505,260		
共通（調査・計画業務）	式	1	505,260		
打合せ等	式	1	365,600	打合せ	1 式
公開用成果品作成費	式	1	139,660	公開用成果品作成費	1 式
直接経費	式	1	406,805		
直接経費	式	1	406,805		
旅費交通費	式	1	213,805	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	193,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	14,756,170		
その他原価	式	1	7,727,133		
一般管理費等	式	1	12,106,697		

積算内訳書

業務名	令和8年度 大渡ダム斜面調査解析業務				業 種	設計業務
					項 目	業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
業務価格		式	1	34,590,000		