

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6-7年度 大渡ダム流木災害処理外工事
工事地名	高知県吾川郡仁淀川町高瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大渡ダム管理所 (本所)		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	257日間	自	令和 7年 2月 7日
		至	令和 7年10月21日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6 - 7年度 大渡ダム流木災害処理外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	23,733,460	
清掃工	式	1	18,008,300	
塵芥処理工	式	1	18,008,300	流木処理（選別作業） 流木； 2,500 m3 流木処理（運搬） 幹・枝葉・竹； 2,400 m3 流木処理（運搬） 根株； 80 m3 流木処理（運搬） 廃プラスチック； 20 m3 処分費 幹・枝葉・竹； 2,400 m3 処分費 根株； 80 m3 処分費 廃プラスチック； 20 m3
作業ヤード補修工	式	1	5,475,560	
流末処理工	式	1	2,980,000	布製型枠 200 m2 水抜型 t=150 モルタル1:2；
アスファルト舗装工	式	1	2,495,560	不陸整正 800 m2 補足材有 RC-30 t=15mm； 表層（車道・路肩部） 800 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超； 舗装版破碎 800 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 殻運搬 40 m3 アスファルト殻； 殻処分 40 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	249,600	

積算内訳書

工事名	令和6 - 7年度 大渡ダム流木災害処理外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	249,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	23,733,460	
共通仮設費	式	1	1,778,000	
共通仮設費	式	1	208,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	208,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,570,000	
純工事費	式	1	25,511,460	
現場管理費	式	1	6,131,000	
工事原価	式	1	31,642,460	
一般管理費等	式	1	4,667,540	
工事価格	式	1	36,310,000	