

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 大渡ダム貯水池維持工事
工事地名	自 高知県吾川群仁淀川町高瀬地先 至 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大渡ダム管理所 (本所)		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度 大渡ダム貯水池維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	18,585,153	
除草工	式	1	2,048,706	
堤防除草工	式	1	2,048,706	除草 59,400 m2
堤防養生工	式	1	495,900	
芝養生工	式	1	495,900	芝刈 6,000 m2 野芝他；
清掃工	式	1	7,152,030	
塵芥処理工	式	1	7,152,030	塵芥処理(収集作業) 60 m3 網場内等人力収集(出水流木除く)； 流木処理(収集作業) 650 m3 出水流木； 塵芥処理(選別作業) 60 m3 塵芥処理(収集作業)分； 流木処理(選別作業) 650 m3 流木処理(収集作業)分； 流木処理(チップ処理) 20 m3 塵芥処理(運搬) 50 m3 幹・枝葉・竹； 塵芥処理(運搬) 10 m3 廃プラスチック； 流木処理(運搬) 610 m3 幹・枝葉・竹； 流木処理(運搬) 10 m3 根株； 流木処理(運搬) 10 m3 廃プラスチック； 処分費 660 m3 塵芥・流木(幹・枝葉・竹)； 処分費 10 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度 大渡ダム貯水池維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				流木(根株) ; 処分費 塵芥・流木(廃プラスチック) ;	20	m3
植栽維持工	式	1	3,158,929			
樹木・芝生管理工	式	1	2,972,499	寄植せん定 中木剪定 60cm以上300cm以下 ; 伐根除草 植込み地 1,000m2以上 未供用区間 ; 除草 施肥 普通化成8-8-8 肥料使用量500kg/万m2 寄植中 低木 1,000m2以上 未供用区間 ;	5,300 8,000 12,500 2,080	m2 m2 m2 m2
中低木植栽工	式	1	186,430	植樹 中木 ヤマザクラ 樹高=1.5m 添え柱形(1本 形) ; 植樹 低木 サツキ玉 枝張=0.4m 支柱無し ; 植樹 低木 ヒラドツツジ 枝高=0.4m 枝張=0.4mm 支柱無し ;	30 10 10	本 本 本
応急処理工	式	1	3,125,258			
労務経費	式	1	2,188,100	土木一般世話役 昼間 ; 特殊作業員 昼間 ; 普通作業員 昼間 ; 軽作業員 昼間 ; 普通船員 昼間 ; 一般運転手	10 20 35 5 5 10	人 人 人 人 人 人

積算内訳書

工事名	令和7年度 大渡ダム貯水池維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間； 特殊運転手	10	人
				昼間；		
機械経費	式	1	937,158	ダンプトラック運転	60	時間
				昼間 2t積 運転労務含まず；		
				ダンプトラック運転	60	時間
				昼間 4t積 運転労務含まず；		
				ダンプトラック運転	40	時間
				昼間 10t積 運転労務含まず；		
				バックホ運転	5	日
				昼間 山積み0.09～0.11m ³ 第2次排ガス対策型 運転労務含まず；		
				バックホ運転	60	時間
				昼間 山積み0.45m ³ (平積み0.35m ³) 第2次排ガス 対策型 運転労務含まず；		
				ホイールローダ [°] 運転	30	時間
				昼間 0.9～1.0m ³ 級 第1次排ガス対策型 運転 労務含まず；		
				乗用式芝刈運転	1	日
				貸与 昼間 ロータリタイプ [°] 刈幅970mm運転労務含 まず；		
				作業船運転	1	日
				昼間 FRP製30PS級 6人乗り 運転労務含まず ；		
残土運搬処理工	式	1	2,354,730			
盛土工	式	1	2,354,730	路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離2.5 km以下；		
				積込(ルース [°])	1	式
				土砂 土量50,000m ³ 未満；		

積算内訳書

工事名	令和7年度 大渡ダム貯水池維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	249,600	
交通管理工	式	1	249,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	18,585,153	
共通仮設費	式	1	1,663,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,663,000	
純工事費	式	1	20,248,153	
現場管理費	式	1	6,446,000	
工事原価	式	1	26,694,153	
一般管理費等	式	1	4,965,847	
工事価格	式	1	31,660,000	