

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 工事名  | 令和6－7年度 森山地区地すべり対策工事 |
| 工事地名 | 高知県吾川郡仁淀川町森山地先       |

## 2. 工事内容

|          |             |   |             |
|----------|-------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 大渡ダム管理所（本所） |   |             |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事  |   |             |
| 3) 工 期   | 275日間       | 自 | 令和 7年 5月 1日 |
|          |             | 至 | 令和 8年 1月30日 |
|          |             |   |             |
| 4) 工事概要  |             |   |             |
|          |             |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6－7年度 森山地区地すべり対策工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|------------|----------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 斜面对策       | 式                    | 1   | 76,684,284 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 法面工        | 式                    | 1   | 59,560,870 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 抑止アンカー工    | 式                    | 1   | 27,667,670 | アンカー工材料費(アンカー) 1 式<br>削孔(アンカー) 5 m<br>削孔径135mm コンクリート；<br>削孔(アンカー) 115 m<br>削孔径135mm レキ質土；<br>削孔(アンカー) 490 m<br>削孔径135mm 軟岩；<br>アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 15 本<br>モルタル注入 7 m3<br>ドライモルタル 1:2.5；<br>グラウト注入 22 m3<br>設計基準強度24N/mm2；<br>ホーリングマシン移設 1 式<br>足場(アンカー) 1 式<br>荷重計材料費 1 基<br>1MN ケーブル延長L=100m；<br>荷重計材料費 1 基<br>1MN ケーブル延長L=110m； |  |
| 受圧板工       | 式                    | 1   | 31,893,200 | 受圧板 23 基<br>2700×2700×400 $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ ；<br>ざぶとんわく 23 基<br>2750×2750×300 $\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ ；<br>間詰モルタル 30 m3<br>$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$ ；<br>円形空洞型枠材料費 10 m<br>$\phi 150$ ；                                                                                                                         |  |
| 地下水排除工     | 式                    | 1   | 4,978,369  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 集排水ホーリング工  | 式                    | 1   | 4,641,004  | ホーリング 99 m<br>地表 レキ質土 径90mm；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和6－7年度 森山地区地すべり対策工事 |     |            |                                                     |     |                |
|------------|----------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                             |     |                |
|            |                      |     |            | ホーリング<br>地表 軟岩 径90mm；                               | 58  | m              |
|            |                      |     |            | ホーリング<br>地表 コンクリート 径90mm；                           | 3   | m              |
|            |                      |     |            | 保孔管<br>地表SGP ストレナ現場加工無 各種 高耐食性メッキ鋼<br>管 φ48.6×t2.3； | 161 | m              |
|            |                      |     |            | 保孔管<br>地表VP75 ストレナ現場加工無；                            | 22  | m              |
|            |                      |     |            | ホーリング 仮設機材                                          | 1   | 式              |
|            |                      |     |            | 排水管<br>高密度ポリエチレン管 φ100(シングル) 十字継手、掃除<br>口含む；        | 35  | m              |
| 流末処理工      | 式                    | 1   | 337,365    |                                                     |     |                |
| 排水構造物工     | 式                    | 1   | 217,568    |                                                     |     |                |
| 集水桝・マンホール工 | 式                    | 1   | 25,725     | 現場打ち街渠桝<br>σ28≧18N/mm <sup>2</sup> ；                | 1   | 箇所             |
|            |                      |     |            | コンクリートはつり<br>3cm以下；                                 | 0.3 | m <sup>2</sup> |
| 排水工        | 式                    | 1   | 191,843    | 排水管<br>高密度ポリエチレン管 φ300(シングル)；                       | 23  | m              |
| 仮設工        | 式                    | 1   | 11,927,477 |                                                     |     |                |
| 仮橋・仮栈橋工    | 式                    | 1   | 3,126,162  | 橋脚<br>撤去；                                           | 1   | 式              |
|            |                      |     |            | 橋脚<br>賃料；                                           | 1   | 式              |
|            |                      |     |            | 仮橋上部<br>賃料；                                         | 1   | 式              |
|            |                      |     |            | 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]<br>撤去；                             | 1   | 式              |
|            |                      |     |            | 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]<br>賃料；                             | 1   | 式              |
|            |                      |     |            | 敷鉄板                                                 | 1   | 式              |
|            |                      |     |            |                                                     |     |                |

# 積算内訳書

| 工事名          | 令和 6 - 7 年度 森山地区地すべり対策工事 |     |            |                              |     |
|--------------|--------------------------|-----|------------|------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                      | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                      |     |
|              |                          |     |            | 撤去；<br>敷鉄板                   | 1 式 |
|              |                          |     |            | 賃料；<br>仮設高欄                  | 1 式 |
|              |                          |     |            | 単管ハ イ° 型 撤去；<br>仮設高欄         | 1 式 |
|              |                          |     |            | 単管ハ イ° 型 賃料；                 |     |
| 作業ステージ工      | 式                        | 1   | 4,288,883  | 作業ステージ<br>撤去；                | 1 式 |
|              |                          |     |            | 作業ステージ<br>賃料；                | 1 式 |
| 作業構台工        | 式                        | 1   | 3,035,432  | 作業構台<br>設置、撤去 削孔機搬入・油圧ユニット用； | 1 式 |
|              |                          |     |            | 作業構台<br>賃料 削孔機搬入・油圧ユニット用；    | 1 式 |
| 交通管理工        | 式                        | 1   | 1,477,000  | 交通誘導警備員<br>A；                | 1 式 |
| 直接工事費        | 式                        | 1   | 76,684,284 |                              |     |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 10,240,819 |                              |     |
| 共通仮設費        | 式                        | 1   | 1,726,819  |                              |     |
| 準備費          | 式                        | 1   | 929,819    | 木根等処分費                       | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                        | 1   | 797,000    |                              |     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                        | 1   | 8,514,000  |                              |     |
| 純工事費         | 式                        | 1   | 86,925,103 |                              |     |
| 現場管理費        | 式                        | 1   | 24,999,000 |                              |     |
|              |                          |     |            |                              |     |

## 積算内訳書

|            |                      |     |             |         |
|------------|----------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | 令和6－7年度 森山地区地すべり対策工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                  | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 工事原価       | 式                    | 1   | 111,924,103 |         |
| 一般管理費等     | 式                    | 1   | 18,895,897  |         |
| 工事価格       | 式                    | 1   | 130,820,000 |         |
|            |                      |     |             |         |