

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 大渡管内波川補助表示板設置工事
工事地名	高知県吾川郡いの町波川地先

2. 工事内容

1)	事務所名	大渡ダム管理所（本所）		
2)	主 工 種	河川維持工事		
3)	工 期	252日間	自	令和 7年 7月17日
			至	令和 8年 3月25日
4)	工事概要			
	放流警報表示設備	1式		
	放流警報表示設備工	1式		

積算内訳書

工事名	令和7年度 大渡管内波川補助表示板設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	54,876,000	
放流警報表示設備	式	1	49,900,000	
放流警報表示装置	式	1	49,900,000	小型放流警報表示板 1 組 3面1組タイプ；
電源設備	式	1	4,976,000	
発電設備	式	1	4,976,000	簡易型非常用発動発電装置 1 台 低騒音(75dB)型 72H 5KVA 蓄電池長寿命型12V 50AH；
機器単体費	式	1	54,876,000	
通信設備	式	1	1,566,515	
放流警報表示設備工	式	1	1,289,749	
放流警報表示装置設置工	式	1	434,320	放流警報表示板設置 1 面 機側操作盤・回転灯含む； 放流警報表示板設置 2 面 機側操作盤・回転灯含む 2面目以降補正； メディアコンバータ据付(対向用) 1 台 光成端箱据付(対向用) 1 個 L2スイッチ移設 1 台
配管・配線工	式	1	321,415	屋外配線 22 m CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 3.5mm2 ×3C； 屋外配線 21 m CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 5.5mm2 ×3C； 屋外配線 11 m IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5.5mm2； 屋内配線 17 m CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 5.5mm2

積算内訳書

工事名		令和7年度 大渡管内波川補助表示板設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				×3C ; 地中配線 CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 5.5mm2 ×3C ; 架空配線 CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 5.5mm2 ×3C ; 屋外配管 金属製可とう電線管 径 38mm ; 電線管付属品 防水型ユニオンボックスコネクター 径 38mm ; 配管支持材設置 タクトチャンネル、クランプ ;	83	m
					1	径間
					3	m
					2	個
					5	組
フルボックス設置工	式	1	23,430	フルボックス設置 250×250×150 SUS ;	1	個
光ケーブル敷設工	式	1	260,086	光屋外配線 SM-4C ; 光屋内配線 SM-4C ; 光地中配線 SM-4C ; 光架空配線 SM-4C 21m ; 光コネクタ付コード (材料のみ) SM 両端子 4C L=12m ; 光ケーブル成端 光ケーブル試験	21	m
					3	m
					83	m
					1	径間
					1	本
					2	箇所
					1	式
放流警報表示装置撤去工	式	1	109,333	放流警報表示板撤去 機側操作盤・回転灯含む ; 放流警報表示板撤去 機側操作盤・回転灯含む 2面目以降補正 ; 放流警報警報局装置撤去 スピーカ ;	1	面
					2	面
					1	台

積算内訳書

工事名	令和7年度 大渡管内波川補助表示板設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				放流警報警報局装置撤去 スピーカー (2面目以降補正) ;	1 台
配管・配線撤去工	式	1	141,165	屋外配線撤去 CPEVケーブル 0.9-10P ;	21 m
				屋外配線撤去 CVVケーブル 1.25sq-2C ;	21 m
				屋内配線撤去 CPEVケーブル 0.9-10P ;	3 m
				屋内配線撤去 CVVケーブル 1.2sq-2C ;	3 m
				地中配線撤去 CPEVケーブル 0.9-10P ;	83 m
				地中配線撤去 CVVケーブル 1.25sq-2C ;	83 m
				架空配線撤去 CPEVケーブル 0.9-10P ;	1 径間
				架空配線撤去 CVVケーブル 1.25sq-2C ;	1 径間
電源設備工	式	1	99,586		
発電設備設置工	式	1	86,350	発動発電設備設置 簡易型非常用発動発電装置 5KVA ;	1 式
耐震施工	式	1	13,236	引張試験	4 本
工場製品輸送工	式	1	138,000		
輸送工	式	1	138,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	39,180		
交通管理工	式	1	39,180	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	1,566,515		

積算内訳書

工事名	令和7年度 大渡管内波川補助表示板設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	124,662	
共通仮設費	式	1	2,662	
技術管理費	式	1	2,662	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	122,000	
純工事費	式	1	1,691,177	
現場管理費	式	1	677,000	
機器間接費	式	1	5,415,000	
技術者間接費	式	1	158,000	
機器管理費	式	1	5,257,000	
工事原価	式	1	7,783,177	
一般管理費等	式	1	1,730,823	
工事価格	式	1	64,390,000	