【記者提供資料】

吉野川水系吉野川の取水制限について

吉野川の第二次取水制限の開始時期を延期します。

● **第二次取水制限について**

令和4年4月8日に予定されていた吉野川での第二次取水制限開始を延期します。

これは、4月8日を第二次取水制限開始日として発表した3月22日以降、同日を含めて2回のまとまった降雨があったなど、協議会で第二次取水制限開始の目安としていた早明浦ダム貯水率30%程度の到達日が大幅に遅くなったためです。なお、本日4月7日0時の早明浦ダムの貯水率については、51．1%で、平年値87．2%にくらべて、約36%低い状況です。

令和4年4月7日
吉野川水系水利用連絡協議会
事務局:国土交通省四国地方整備局

問い合わせ先 （ ★:主な問い合わせ先 ）
国土交通省四国地方整備局河川部
水政課長 白土（しらと） 晶通（あきみち） （内線:3551）
★水政課長補佐 樽谷（くれたに） 英範（ひでのり） （内線:3552）
TEL 087（811）8316（水政課）
河川管理課長 阿部（あべ） 勝義（かつよし） （内線:3751）
★河川管理課長補佐 冨永（とみなが） 剛史（たけふみ） （内線:3755）
TEL 087（811）8320（河川管理課）

参考資料

吉野川の状況について

吉野川（池田地点上流）における降雨量は、１２月は40．6mm（平年比41．1％）、１月は32．5mm（平年比41．3％）、２月は50．4㎜（平年比50．4％）、３月は139．1㎜（平年比87．0％）でした。

４月に入って、７日0時現在まででで0．9mm と降雨が少ない状況です。

そのため、池田地点の自然流量は、４月７日現在は日平均約27m3/s です。

現在、池田地点での必要な流量は約27m3/s であり、自然流況で確保をできており、早明浦ダムの貯水量が微増しています。

早明浦ダムの貯水率は、４月７日0時現在、貯水率51．1％で平年値【昭和50年～令和3年】の87．2％と比較して低下しています。

●吉野川（池田地点上流）降雨量は以下のとおりです。

１２月	４０．６㎜	（平年値　９８．９㎜の　４１．１％）
１月	３２．５㎜	（平年値　７８．６㎜の　４１．３％）
２月	５０．４㎜	（平年値１００．０㎜の　５０．４％）
３月	１３９．１㎜	（平年値１５９．９㎜の　８７．０％）
４月	０．９㎜	（平年値１７６．１㎜の　０．５％）

※４月７日０時現在の値

■経緯

2 月 18 日～　第一次取水制限開始（徳島県 17.4%、香川県 20%）

3 月 22 日:　吉野川水系水利用連絡協議会から早明浦ダム貯水率 30%程度の見込みの 4 月 8 日に第二次取水制限開始を記者発表。

3 月 19 日～20 日:　降雨により取水制限の一時的解除実施

3 月 27 日～29 日:　降雨により取水制限の一時的解除実施

■今後の対応

第二次取水制限の実施時期については、降雨の状況などを見つつ発表予定ですが無降雨が続いた状況でも 4 月末以降の予定です。実施日が決まりましたら改めてご連絡します。

池田地点上流域

池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2022年4月7日



※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量



※必要流量は、第一次取水制限時の流量