



平成 26 年 8 月 22 日
四国地方整備局
四国山地砂防事務所

こうちけんながおかぐんおおとよちようめ た
高知県長岡郡大豊町怒田地すべり地区内で発生した崩落について

～ 応急対策工事に着手します ～

おおとよちようめ た
大豊町怒田地すべり地区で確認された地すべりの兆候のある斜面について、応急対策工事に着手します。

地盤の動きを抑えるため、地下水を抜く対策（地下水排除工）を行います。

○着手予定日：8月25日（月） ※天候によって遅れる場合があります

なお、変位量の計測による常時監視は継続して行っており、大豊町へも観測情報を提供し、住民の安全確保にも役立てていただきます。

お問い合わせ先（○主な問い合わせ先）

国土交通省四国地方整備局 四国山地砂防事務所

○副所長（技術） 川西 浩二（内線 204）

工務課長 大谷 正彦（内線 311）

電話0883-72-5400(代表)

応急対策工事に着手します

資材搬入開始:8月25日(予定)

横ボーリング施工開始:9月1日予定

工期:2ヶ月程度(天候・地質状況により遅れる場合があります)



沢水・地下水

地下水排除工
(横ボーリング工)

崩落箇所
長さ約50m×幅約45m

推定地すべり
ブロック
長さ約90m×幅約100m

推定地すべり
ブロック
長さ約100m×幅約60m

南小川

