四国横断自動車道斜面対策技術検討委員会(第2回)

令和6年4月25日(木)

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

1. 委員会の目的と対象地区

【委員会の目的】

四国横断自動車道(阿南~徳島東)のうち、徳島市大原地区でトンネルや大規模な山の切土の工事を計画している区間において、地形・地質状況及び周辺状況等をふまえ、地質解析や対策工法等について検討し、周辺地域に対してより安全・安心な道路構造とするため、必要な助言等を頂くことを目的とする。


【対象地区·対象範囲】

調査対象地区は、四国横断自動車道(徳島県徳島市大原町)の約1.1kmの区間とし、道路事業が影響を及ぼす範囲を含む。また工法検討範囲は、道路予定地とする。


【位置図】



【標準断面図】



【位置図】




※道路線形はイメージです。

2. 斜面対策検討対象地区における現状の地形・地質概要

- 1. 調査対象地区は標高100~200mの東西に延びた山地斜面であり、三波川変成岩類の泥質片岩が分布し、 片理面(はがれやすい面構造)が発達する地形を有する。
- 2. H28年度に調査対象地区一帯が土砂災害警戒区域等に指定されており、がけ崩れや土石流のおそれのある 区域となっている。
- 3. 調査対象地区付近は過去に行われた大規模造成に伴う山地尾根の掘削により地形が改変され、その切土周辺にすべり面が形成されている。

【調査対象地区付近の地質】




山地を構成する地質は三波川変成岩類である。

三波川変成岩類は低温高圧型の変成作用を受けた結晶片岩からなり、片理面という面構造が発達する。

片理面は剥離性があり、傾斜向きに滑動する性質があり、流れ盤ではすべりやすくなる。

今回の対象範囲の片理面は東西走向で北傾斜となっているため、北向き斜面は流れ盤斜面となっている。

【土砂災害ハザードマップと道路計画】



3. これまでの経緯・審議事項

【経緯】

- 1. 徳島市大原地区はトンネルや大規模切土の工事を計画しているが、一部区間が土砂災害警戒区域に指定されていることや、H30年8月に池内山地区で小規模な崩落もあったことから今後の工事に向けて地質状況や地盤の動態をより詳細に把握するため、追加調査や観測を実施している。
- 2. 調査対象地区を3地区(大神子地区、於庄谷地区、池内山地区)に分け地区毎に調査や対策の検討を行う。

【第1回委員会審議事項】 ···R5.3.1

3地区毎に以下の審議を実施

○大神子地区 : <u>調査結果の報告、追加調査の必要性確認</u>

〇於庄谷地区・池内山地区:調査結果の報告、対応方針案の確認(追加調査の実施)

【第2回委員会審議事項】····R6.4.25(今回)

〇大神子地区 : 追加調査結果の報告、想定されるリスク


追加調査結果を踏まえた斜面対策工法の方針(案)の確認

〇於庄谷地区·池内山地区: <u>追加調査結果の報告、追加調査結果を踏まえた斜面対策工法の方針(案)の確認</u>

【H30年8月 小崩落状況】



【大原地区 検討対象箇所】



4. 委員会検討概要

·第1回委員会(R5.3.1) ■地すべり調査のフロー及び検討事項 ・地すべりブロック範囲の確定 調査結果評価 ・孔内傾斜計変位位置、コア状況から推定した 既存資料の収集 主測線の断面検討 すべり面による地すべりブロック断面の確定 •地形、地質 •地形改变状况 ・孔内傾斜計からの活動状況判定 空中写真判読 ・地すべり地形 大神子地区 於庄谷地区 · 池内山地区 (LP地形図判読) •崩壊地、段差地形 調査結果の報告 調査結果の報告 •遷急線、鞍部 追加調査の必要性確認 •安定計算 対応方針案の確認 ⇒追加調査の実施 現地踏査 •滑落崖、線状凹地 •崩落部湧水 地形•地質 r第2回委員会(R6.4.25) 構造•湧水等確認 •ゆるみ岩盤傾斜 •走向傾斜 於庄谷地区 · 池内山地区 大神子地区 追加調査結果の報告 追加調査結果の報告 ・斜面対策工法の方針(案)の確認 ・想定されるリスクの検討 ボーリング調査 ・コア判定(岩級区分) 追加調査計画の確認 ・風化の程度 ・斜面対策工法の方針(案)の確認 • 亀裂状況 •破砕箇所等 斜面対策工法の方針決定 動態観測 ・孔内傾斜計から推測 する変動ランク 孔内傾斜計 継続調査、追加調査 水位計 ・地すべり活動性 斜面対策工法検討 ·第3回委員会 斜面対策工法決定


5. 各地区の地形と地すべりブロック


- 1. LP地形図で東西方向の尾根線を判読、現地で流れ盤斜面を確認し、北向きの地すべり地形の分布を確認
- 2. 大神子地区:谷の発達がなく幅広で緩やかで、下方に向かって開いたような斜面
- 3. 於庄谷地区:滑落崖を伴わない膨らみをもった緩斜面
- 4. 池内山地区:主稜線上の段差地形やその北向き斜面に等高線の乱れやはらみ出しが発達した複数の地す べり地形が分布する斜面

【LP地形図より判読】

■LP地形図とは 航空機に搭載したレーザー スキャナから地上にレーザー 光を照射し、地上から反射するレーザー光との時間産より 得られる地上までの距離と、 GNSS測量機等から得られる 航空機の位世間である。、地上の標立し一ザー別量によるデジタル地形図

(令和元年度実施)






地質層序の凡例

地質 時代	地質	地質記号 着色凡例	地質区分
	未因	В	盛土
第	未固結堆積物	al	沖積層
四	物	dt	岩屑堆積物
紀	地す	LdSsch	砂岩片岩主体の移動土塊
	ű	LdPsch	泥質片岩主体の移動土塊
		LdSich	珪質片岩主体の移動土塊
		Psch	泥質片岩
	三波	Ssch	砂質片岩
中自 生亜 代紀	三波川変成岩類	Tfsch	凝灰質片岩
	岩類	Msch	苦鉄質片岩
		Sisch	珪質片岩


00	地すべりブロック
0	ゆるみ岩盤



6. 追加調査

- 1. 大神子地区、於庄谷地区、池内山地区の3地区で追加調査を実施
- 2. 採取した各ボーリングのコアの破砕度を区分し、すべり面判定の基礎資料の精度を高めた。

【ボーリング調査等の位置図】




【破砕度区分の判定基準】(出典)脇坂ほか(2012). 地すべり移動体を特徴づける破砕岩. 応用地質. 第52巻. 第6号. 231-247頁

脇坂による破砕度区分				調査地における代表的なコアの写真とスケッチ					
	7±74 = 11,400	構成	 		-1	深度	14.00		
記号	破砕の状態	角礫の 中央粒径	基質の量	コア写真	スケッチ	(孔名)	特徴		
CI	粘土~砂	粘土	_~砂			15.30m (R3-Ob-9)	上位の砂状破砕帯との境界が傾斜 30~40 °を 呈する。		
Cr4		2-5mm	60%以上			16.40m (R2-Ob-2)	径2~3mmの細礫の密集する部分と密集しない部分が傾斜30~40°の縞状を呈する。		
Cr3	角礫岩	5-15mm	30-60%以上			77.20m (No.5-9)	径2~15mmの角礁は一定方向に配列せず、ランタムな分布を示す。		
Cr2		15mm以上	30%未満			36.50m (No.5-3)	・片理面と平行な割れ目と、片理面と直交する 割れ目が鋸歯状りを呈する。 ・角礫間は細礫状の細粒分によって充填される。		
Cr1b	開口割れ目を 細粒物が充填			Company of the second	- THE	7.10m (No.5-10)	細粒分を挟在する片理面と平行な割れ目および 石 英脈沿いの開口割れ目。		
Cr1a	開口割れ目				Parl I	18.70m (R3-Ob-2)	傾斜60°の開口割れ目が、片理面と平行な割れ 目とぶつかり連続しない。		

【コア観察による破砕度区分(事例)】

追加調査ボーリングコアR4-Om-8



7. 各地区の地すべり活動性の判断


- 1. 地すべり活動性を判断するため、孔内傾斜計・伸縮計・水位計を用いた動態観測を実施。
- 2. 大神子地区(R4年6月~R5年12月のデータをもとに評価を実施) 全体的に、一定方向への<u>累積傾向は確認されなかった</u>ものの、<u>変動ランクc未満程度</u>の動きは見られた。
- 3. 於庄谷地区(R3年11月~R5年12月のデータをもとに評価を実施) 全体的に、変動ランクc相当である「一定方向(斜面下方)への累積傾向(ややあり)」が確認された。
- 4. 池内山地区(R3年3月~R5年12月のデータをもとに評価を実施) 全体的に、変動ランクc相当である「一定方向(斜面下方)への累積傾向(ややあり)」が確認された。

地区	大神子地区	於庄谷地区	池内山地区		
孔内傾斜計から推測する	全体的に変動c未満	全体的に変動c相当 〔0.02~0.1mm/日〕	全体的に変動c相当(一部はb相当) [0.02~0.1mm/日]		
変動ランク*	(評価対象期間∶R4年6月~R5.12月)	(評価対象期間:R3年11月~R5.12月)	(評価対象期間:R3年3月~R5.12月)		
	■全体的に変動方向に規則性はないが、 変動c未満の動きは見られる。	■全体的に変動c相当の一定方向(斜面下 方)への累積傾向が見られた。	■全体的に変動c相当の斜面下方への累 積傾向が見られた。		
地すべり活動性	■長く続いた降雨と連動して <u>地下水位の</u> 上昇が長く続いた期間に動きが観測され た。(変動ランクはc未満)				

※孔内傾斜計により深部で計測した降雨時最大の観測値を地表部の変位相当とし、地盤伸縮計の指標に当てはめて日変位量とし判断

【動態観測筒所】

〇:ボーリング孔(閉塞)…道路設計のための既往調査孔



:ボーリング孔(新規)・・・孔内傾斜計・自記水位計



【地盤伸縮計による地盤伸縮の程度とその特徴】


K ~ C . L	ニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	トるがは田二十字		
変動ランク	日変位量(mm)	累積変位値(mm/月)	一定方向への累積傾向	活動性等
変動 a	1mm以上	10mm以上	顕著	活発に運動中
変動 b	0.1~1mm	2~10mm	やや顕著	緩慢に運動中
変動 c	∑動 c 0.02∼0.1mm 0.5∼2mm		ややあり	継続観測が必要
変動 d	0.1mm以上	なし(断続変動)	なし	局部的な地盤変動、その他

(出典)道路土工 切土工・斜面安全工指針(平成21年度版) 社団法人 日本道路協会


8-1. 大神子地区 前回委員会時の調査結果及び評価

- 1. 大神子地区は地すべりブロック(OM1-2)と、それを内包するゆるみ岩盤(OM1-1)の2つのブロックから構成されると想定した。
- 2. 地すべりの可能性がある地山(OM1-2)のすべり面形状、トンネルとの位置関係、動態が明確になっていないため、追加調査を実施し、すべり面形状の確認を行い、地すべりとトンネルの位置関係の把握を行う。

【地すべりブロックとトンネル計画位置】




【主測線断面(前回調査による想定)】



追加調査により、地すべりの可能性のある地山(OM1-2)がトンネル計画 へ与える影響を明確にする。


8-2. 大神子地区 ボーリング調査結果 (主測線断面)

- 1. 主測線上部のボーリング調査(R4-Om-8)により、破砕部を確認したため、主測線下部のボーリング調査(R3-Om-1,2,3)と合わせて、主測線断面におけるすべり面の連続性が想定できる。
- 2. 主測線上部のボーリング調査(R4-Om-8)よりゆるみ岩盤(OM1-1ブロック)が上部では浅いことが確認された。



8-3. 大神子地区 ボーリング調査結果 (副測線断面)

1. 副測線下部のボーリング調査(R4-Om-4,5)も主測線と同様に粘土状の破砕部が確認されたため、上部側のボーリング調査(R4-Om-8)と合わせ、副測線断面におけるすべり面も連続性があると想定できる。




8-4. 大神子地区 ボーリング調査結果(まとめ)

1. 前回ボーリング調査(R3-Om-1,2,3)及び、追加ボーリング調査(R4-Om-4,5,8)により、地すべりブロック (OM1-2)の形状を概ね想定。

【地すべりブロック】 0M1 - 2ブロック R4-0m-8 16. 5-19.4 / R4-0 m-5 10 5-0(H) (H19) R03-0m-R3-0m-2 R3-0m-1 No. 5-6 (H19) R4-@m-403-0m-3 R3-Om-3 No. 5-5 (H) 5-3 (H19) 5-4(水平)(H19) 全体図視点 MANAGE CHARLES -リング調査位置 追加調査箇所 継続調査箇所 地すべりブロック

【地すべりブロック全体図】




トンネル計画位置

概ね想定された地すべりブロック(OM1-2)は、谷の発達がなく 幅広で緩やかで、下方に向かって開いたような斜面形状


8-5. 大神子地区 地下水位観測結果

- 1. R5年は連続雨量100mmを超える降雨を複数回経験。最高水位は5/29~6/3の降雨(連続雨量220mm)時に水位観測孔(R3-Om-3w)で最大6.87m上昇した。
- 2. 連続雨量が多くなると(100mm以上)、地下水位が上昇しやすくなる傾向が確認された。




8-6. 大神子地区 動態観測結果

- 1. 全孔の変動方向に規則性は見られなかった。
- 2. 長く続いた降雨と連動して<u>地下水位の上昇が長く続いた期間に動きが観測された</u>が、変動ランクはc未満であった。
- 3. 豪雨の経験が不足しているため、継続観測が必要である。



【動態観測箇所】



【地盤伸縮計による地盤伸縮の程度とその特徴】


لا سوم ۱۲	20年 中間 11年 中間 27年 大									
変動ランク	日変位量(mm)	累積変位値(mm/月)	一定方向への累積傾向	活動性等						
変動 a	1mm以上	10mm以上	顕著	活発に運動中						
変動 b	0.1~1mm	2~10mm	やや顕著	緩慢に運動中						
変動 c	0.02~0.1mm	0.5~2mm	ややあり	継続観測が必要						
変動 d	0.1mm以上	なし(断続変動)	なし	局部的な地盤変動、その他						

※: 孔内傾斜計により深部で計測した最大の観測値を地表部の変位相当とし、 地盤伸縮計の指標に当てはめて日変位量とし判断。

8-7. 大神子地区 想定されるリスク

当該箇所は、現時点で顕著な地すべり活動とは言えないが(変動ランクc未満)、豪雨や大規模地震が発生した場合、道路整備にあたっては、下記のリスクが想定される。

- ① 地すべり活動は、**豪雨や大規模地震などにより、短期間で進行**する場合も考えられる。
- ② 一度、地すべり活動が発生した場合、**トンネル構造では構造物のみで被害を防ぎ切れなくなる** 場合がある。
- ③ 当該道路は、徳島県南部地域への重要なアクセス路であり、緊急車両や一般車両の長期通行 止めなどが発生すれば、**救急活動・人流・物流に多大な影響**を及ぼす。
- →<u>上記の想定されるリスクを低減する(復旧がしやすいこと等)対策を行うことで、安全・安心な</u> 道路が整備されると同時に、地域の安全・安心にも繋がる。



8-8. 大神子地区 課題及び追加調査・今後の検討計画

【対策工検討にあたっての課題】

- ・地すべりブロック(OM1-2)中間部や後背斜面の地質・地下水位状況が不明。
- ·R5年度設置の観測孔は観測期間が不十分。

【追加調査計画】


- ・地すべりブロック(OM1-2)の中間部や後背斜面におけるボーリング調査を実施。
- 継続的な動態観測、地下水位観測を実施。

【今後の検討計画】

<u>上記の追加調査により、詳細な地すべりブロック形状等の把握を行うほか、後背</u> 斜面の安定性を確認し、地すべり対策工法の検討を実施する。

【主測線断面の調査計画】






【今後の調査・検討計画の一覧】

調査項目	調査項目ボーリング名		地表地質踏査 孔内傾斜計		ボアホール スキャナ	今後の検討
	R6-Om-10				0	
	R6-Om-10w	_	0	0	0	
地すべりブロック(OM1-2)	R6-Om-11				_	 地すべりブロックの形状・地下水位の把握
中間部の地質・地下水状況	R6-Om-11w					地外、ラグログクの形状・地下水位の指揮
	R6-Om-12					
	R6-Om-12w					
地すべりブロック(OM1-2)後背斜	R6-Om-9		0	0		切土や排土を行う場合の安定性の検討
面の地質・地下水状況	R6-Om-9w	_	O	O	O	地すべりブロック(OM1-1)の深さ設定
地すべりブロック(OM1-1)の範囲		0	_	_	_	地すべりブロック(OM1-1)の範囲設定


9-1. 於庄谷地区 前回委員会時の調査結果および評価

- 1. 各ブロック毎に安定計算を実施した結果、想定される最大の必要抑止力は5,697.1kN/mと試算された。
- 2. 対策工は抑制工(排土工、地下水排除)と抑止工(アンカー工)を併用した案とした。
- 3. 抑制工、抑止工の検討にあたり、排土部及び地すべりブロック下部で不足している地質情報等の追加調査 (ボーリング調査、動態観測、地下水位観測)を実施し、詳細に検討をすすめる。




■安定計算結果一覧表

	ブロック	对束.	工検討	」断面		OS1					
ク	<u> </u>		OS1-0			OS1-1		OS1-2 OS1-3			
	安定計算断面	0S1-①	0S1-@	0S1-@	os1-①	0S1-@	os1-@	0S1-@	os1-@	0S1-®	
	現況地形の安全率	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.98	0.98	
	計画安全率	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
	地すべり土塊の 単位体積重量 kN/m³	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
	現計画施工時(地す べり未対策)安全率	0.695*	0.882*	0.706*	0.869*	1.143	0.929*	0.962*	0.836*	0.903*	
	想定必要抑止力 kN/m	5697.1 [*]	4854.6 ^{**}	3642.2 [*]	712.3 [*]	60.8	738.0*	1946.3**	285.0 [*]	472.2 *	




9-2. 於庄谷地区 ボーリング調査結果 (排土部)

- 1. 排土部における追加ボーリング調査(R4-OS-1、R4-OS-2)により、破砕部が確認された。
- 2. また、現地踏査より後背斜面にて馬蹄形の凹地や線状凹地を確認されたことから、地すべりブロック(OS1-0) の範囲は、前回想定より後背斜面側に広く分布していると考えられる。



9-3. 於庄谷地区 ボーリング調査結果(地すべりブロック下部)

1. 地すべりブロック下部のボーリング調査(R5-Ob-9)により、破砕部が確認されたため、前回ボーリング調査結 果(R3-Ob-14,15,16)と合わせ、すべり面の連続性が想定できる。




9-4. 於庄谷地区 地下水位観測結果

- 1. R5年は連続雨量100mmを超える降雨を複数回経験。
- 2. 最高水位は5/29~6/3の降雨(連続雨量220mm)時に水位観測孔(R3-Ob-14w)で最大10.94m上昇した。
- 2. 連続雨量が多くなると(100mm以上)、地下水位が上昇しやすくなる傾向が確認された。

【降雨と地下水位変動(於庄谷地区)】

孔内水位変動図 7)2023/8/14-8/15 ___: 地下水位の上昇が 連続雨量122mm 第1回委員会 R5.3.1 大きい期間 82023/9/10-9/11 32021/11/30-12/1 連続雨量136.5mm 42022/5/12-5/14 連続雨量141mm 連続雨量81km 62023/5/29-6/3 連続雨量220mm R4-Os-2w2 水位はR3-Ob-14wで 最大10.94m上昇 R4-Os-1w2 R3-Ob-13w R4-Os-2w1 R3-Ob-12w 孔内水位 R3-Ob-16w R3-Ob-15w R3-Ob-11w R3-Ob-10w 52022/9/17-9/20 連続雨量131mm R3-Ob-14w R4-Os-1w1 155mm 117.5 降水量 累積雨量


【地下水位観測箇所】



9-5. 於庄谷地区 動態観測結果

- 1. 一定方向(斜面下方)への累積変位が確認された。
- 2. 降雨に関係なく、渇水期に斜面下方への変位の累積が認められる。


【R3-Ob-10の地下水位と変動量の経時変化】



調査孔9孔を対象に評価を行った。


- OS1-0、OS1-1ブロック・・・変動b~c相当降雨と関係なく、一部で本線側(斜面下方)とは異なる方向への変位の累積が認められる。
- ・OS1-2ブロック・・・ 変動c相当 降雨と関係なく、本線側(斜面下方)への変位の累積が認められる。
- ・OS1-3ブロック・・・ 変動c相当 降雨と関係なく、本線側(斜面下方)への変位の累積が認められる。

【動態観測箇所】



10-1. 池内山地区 前回委員会時の調査結果及び評価


- 1. 各ブロック毎に安定計算を実施した結果、想定される最大の必要抑止力は5,772.7kN/mと試算された。
- 2. 対策工は抑制工(排土工、地下水排除)と抑止工(アンカーエ)を併用した案とした。
- 3. 抑制工、抑止工の検討にあたり、排土部及び地すべりブロック下部で不足している地質情報等の追加調査 (ボーリング調査、動態観測、地下水位観測)を実施し、詳細に検討をすすめる。



ブロック			対策.	工検討	断面	IK1						IK2		IK	4(IK3含	t;)	
Juny J	IK1	-1		IK1−1′			IK1-2		IK1-3	IK1-4	IK1-5	IK2-1	IK4	∤−1	IK4	1-2	IK4-3
安定計算断面	IK1-5	IK1-®	IK1-5	IK1-®	IK1-⑦	IK1-5	IK1-®	IK1-⑦	IK1-®	IK1-⑦	IK1-⑦	IK2-①	IK3-①	IK4-①	IK4-①	IK4-@	IK4-2
現況地形の安全率	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.98	0.98	0.98	0.98	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.98
計画安全率	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
地すべり土塊の 単位体積重量 kN/m³	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
現計画施工時(地す べり未対策)安全率	0.916*	0.930*	0.894*	0.951**	0.944*	0.963*	0.927*	0.960*	1.041	1.008	1.059	0.943	0.861	0.714	0.994	0.864*	1.237
想定必要抑止力 kN/m	5441.8 [*]	5197.1*	5772.7**	4146.1 [*]	3401.9*	1733.3**	3555.5*	2789.7*	54.5	1148.7	237.2	1581.0	1319.5	3111.2	556.5	2356.9*	0


10-2. 池内山地区 ボーリング調査結果 (排土部)

- 1. 排土部における追加ボーリング調査(R5-IK-2,4)により、破砕部を確認したため、前回ボーリング調査結果 (No.6-5)と合わせ、すべり面の連続性が想定できる。
- 2. 想定地すべりブロックより上部の追加ボーリング調査(R5-IK-1,3,5)により、排土部における地質状況が確認さ れた。




10-3. 池内山地区 ボーリング調査結果(ブロック下部)

- 1. ブロック下部における追加ボーリング調査(R5-Ob-3,5,10)により、破砕部が確認されたため、ブロック上部や前回ボーリング調査 査結果(R5-Ob-1,No.6-7,R2-Ob-2)と合わせ、すべり面の連続性が想定できる。
- 2. また、追加ボーリング調査(R5-Ob-3)では深度約4.5m~5.5m付近に部分的に空洞部が確認され、地表においても地すべりブロック(IK1-2)と地すべりブロック(IK1-5)の境界部分で開口や段差が確認されたことから、施工時においては十分な配慮が必要であると考えられる。




10-3. 池内山地区 地下水位観測結果

- 1. R5年は連続雨量100mmを超える降雨を複数回経験。最高水位は5/29~6/3の降雨(連続雨量220mm)時に水 位観測孔(R3-Ob-4w)で15.07mの上昇を確認。
- 2. 連続雨量が多くなると(100mm以上)、地下水位が上昇しやすくなる傾向が確認された。



10-5. 池内山地区 動態観測結果


- 1. 一定方向(斜面下方)への累積変位が確認された。
- 2. 降雨時に斜面下方への変位の累積が認められる。



調査孔11孔を対象に評価を行った。

- ・IK1ブロック · · · 変動c相当 降雨時に本線側(斜面下方)へ変位の累積が認められる。
- ・IK2ブロック・・・・変動b~c相当 降雨時に本線側(斜面下方)へ変位の累積が認められる。
- ・IK4ブロック・・・・変動c相当 降雨時に本線側(斜面下方)へ変位の累積が認められる。

【動態観測箇所】



11. 追加調査結果を踏まえた斜面対策工法の方針(案)

地区	大神子	於庄谷	池内山
①道路構造	トンネル	切土のり面(最大切土高さh=42m)	切土のり面(最大切土高さh=47m)
②地形特性	尾根の先端で下方に扇を開いたような滑落崖の ない不明瞭な地すべり地形。	滑落崖を伴わない緩斜面からなる複数の不明 瞭な地すべり地形。	主稜線上に明瞭な段差地形を有し、等高線の乱 れが発達する複数地すべり地形。
③地表面の変状	不明瞭	全体としては不明瞭だが一部に凹地を確認	段差、クラック、樹根の緊張、崩壊
④調査結果 (ボーリング調査)	●地すべりブロック(OM1-2)の概ねの範囲を想定 ●ゆるみ岩盤(OM1-1)については、下底面の分 布深度が当初の想定に比べ浅くなることを確認	●地すべりブロック(OS1-0)が前回想定より後背 斜面側に広く分布していることが考えられる	●地すべりブロック(IK1-2)と地すべりブロック(IK1-5)の境界部分で、ボーリング調査(R5-Ob-3)では深度約4.5m~5.5m付近に部分的に空洞部を確認、地表部では開口や段差が確認されたため、施工時においては十分な配慮が必要
⑤調査結果 (動態観測)	全体的に変動c <u>未満</u>	全体的に変動c <u>相当</u>	全体的に変動c <u>相当</u>
⑥課題と対応	●観測期間が不足 ⇒継続調査(動態観測・地下水位観測)を実施 ●地すべりブロック(OM1-2)中間部や後背斜面 の地質状況が不明で、詳細な地すべりブロック形 状等の把握や後背斜面の安定性の確認が必要 ⇒追加調査(ボーリング調査)を実施 ●地すべり面がトンネル断面に位置する ⇒調査(動態観測・地下水位観測・ボーリング調査)の結果によっては、道路構造の見直しを含めて検討を行う	 ●一定方向への累積変化を確認 ⇒継続調査(動態観測・地下水位観測)を実施 ●地すべりブロック(OS1-0)が想定より後背斜面側に広く分布 ⇒排土部分の範囲の再検討 ●地すべり対策工の想定される最大必要抑止力が6,000kN/m程度と大きい ⇒調査結果を踏まえ、設計の最適化 	 ●一定方向への累積変化を確認 ⇒継続調査(動態観測・地下水位観測)を実施 ●地すべり対策工の想定される最大必要抑止力が6,000kN/m程度と大きい ⇒調査結果を踏まえ、設計の最適化
⑦斜面対策工法 の方針(案)	想定されるリスクを低減させる対策工法を検討 (道路構造の見直しも含めて検討)	第1回委員会のとおり ・抑制工(頭部排土除去・地下水排除) ・抑止工(アンカーエ)	第1回委員会のとおり ・抑制工(頭部排土除去・地下水排除) ・抑止工(アンカーエ)

12. 今後の予定及び第3回委員会検討事項

1. 大神子地区、於庄谷地区、及び池内山地区の対策工法について第3回委員会に諮り審議いただく。

<今後のスケジュール(案)>

