

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6-7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事(当初)
工事地名	高知県土佐郡田井地区

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 吉野川ダム統合管理事務所 調査課 | | |
| 2) 主 工 種 | 河川工事 | | |
| 3) 工 期 | 211日間 | 自 | 令和 6年12月 2日 |
| | | 至 | 令和 7年 6月30日 |

4) 工事概要

- | | |
|-------|-----|
| 河川土工 | 1 式 |
| 擁壁工 | 1 式 |
| 法覆護岸工 | 1 式 |
| 付帯道路工 | 1 式 |
| 仮設工 | 1 式 |

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事(当初)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	24,041,775		
河川土工		式	1	2,567,345		
掘削工		式	1	507,320	掘削 土砂 小規模；	440 m3
盛土工		式	1	1,853,000	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	200 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	440 m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	160 m3
					土材料 購入土；	140 m3
					法面整形工	
擁壁工		式	1	1,348,460		
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1	797,420	重力式擁壁 (1号) 2m以上5m以下 18N/mm2以上 一般養生；	13 m3
場所打擁壁工		式	1	551,040	舗装止 (1号) 18N/mm2以上 一般養生；	48 m
法覆護岸工		式	1	11,079,210		
作業土工		式	1	823,040	床掘り 土砂 小規模；	1 式
					埋戻し 小規模；	1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	9,494,410	現場打基礎コンクリート (2号) 18N/mm2以上 底幅 55cm 高さ 35cm； 均しコンクリート	37 m 1 式

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事(当初)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18N/mm2以上 一般養生 t=100mm 型枠含む； 現場打横帯(隔壁)コンクリート	9 m3
				18N/mm2以上 一般養生； コンクリート(間知)ブロック積 (1号)	149 m2
				控え35cm 自然石仕上げ； 胴込・裏込材(碎石)	48 m3
				RC-40； 平張コンクリート (3号)	41 m2
				18N/mm2以上 一般養生 平均H=1250mm；	
護岸付属物工	式	1	761,760	階段 (3号)	4 m
				擬木 φ100 2連 L=2000mm；	
				手摺 擬木；	4 m
				防草シート 法面部；	250 m2
				隔壁 (階段部)	1 箇所
				18N/mm2以上 一般養生；	
付帯道路工	式	1	8,288,874		
防護柵基礎工	式	1	904,914	ガードパイプ基礎(1号)	39 m
				18N/mm2以上 一般養生；	
				鉄筋 SD345 D13；	0.16 t
				箱抜き φ200；	1 式
路側防護柵工	式	1	4,437,240	ガードパイプ	39 m
				擬木 コンクリート建込式 転落防止柵兼用；	
				ガードパイプ	33 m
				擬木 土中式 転落防止柵兼用；	

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事(当初)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート舗装工	式	1	2,946,720	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ;	350 m2
				コンクリート舗装 (1号) 18N/mm2以上 一般養生 t=200mm 溶接金網 表面 仕上げ含む ;	350 m2
堤防養生工	式	1	203,000		
伐木除根工	式	1	203,000	伐木・伐竹 伐木(人力施工：密) ;	500 m2
				集積積込み 人力 ;	500 m2
				伐木伐竹運搬 人力施工 片道運搬距離L=60km以下 ;	20 m3
				処分費 枝葉 ;	1 t
構造物撤去工	式	1	430,086		
防護柵撤去工	式	1	80,636	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 擬木 ;	38 m
構造物取壊し工	式	1	229,593	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	29 m3
運搬処理工	式	1	119,857	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=5.7km以下 ;	29 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	29 m3
仮設工	式	1	124,800		
交通管理工	式	1	124,800	交通誘導警備員 (B) 昼間 ;	1 式
直接工事費	式	1	24,041,775		

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事(当初)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,700,000	
共通仮設費	式	1	313,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	313,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,387,000	
純工事費	式	1	26,741,775	
現場管理費	式	1	9,391,000	
工事原価	式	1	55,571,722	
一般管理費等	式	1	9,708,278	
工事価格	式	1	65,280,000	

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	3,544,244		
河川土工		式	1	242,555		
掘削工		式	1	57,650	掘削 土砂 小規模；	50 m3
盛土工		式	1	27,810	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	5 m3
残土処理工		式	1	157,095	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=10.0km以下；	1 式
擁壁工		式	1	158,956		
場所打擁壁工		式	1	158,956	コンクリート 18N/mm2以上 一般養生；	2 m3
					型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物；	10 m2
					裏込材 RC-40；	2 m3
					水抜きパイプ VP65；	1 式
					吸出し防止材 200×200×10；	1 式
					目地板 瀝青繊維質目地材 t=10mm；	1 式
法覆護岸工		式	1	1,478,748		
作業土工		式	1	64,637	床掘り 土砂 小規模；	1 式
					埋戻し 小規模；	1 式

積算内訳書

工事名	令和6～7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	1,414,111	現場打基礎コンクリート (1号)	12	m
				18N/mm2以上 底幅 52cm 高さ 30cm ;		
				現場打小口止コンクリート (1号)	0.8	m3
				18N/mm2以上 一般養生 ;		
				コンクリート(間知)ブロック積 (1号)	26	m2
				控え35cm 表面自然石仕上げ ;		
				胴込・裏込材(碎石) RC-40 ;	10	m3
				目地板 瀝青繊維質目地材 t=10mm ;	1	式
付帯道路工	式	1	1,390,213	平張りコンクリート (2号)	16	m2
				18N/mm2以上 一般養生 t=500mm ;		
防護柵基礎工	式	1	862,990	ガードレール基礎 (1号)	16	m
				18N/mm2以上 一般養生 ;		
				ガードレール基礎 (2号)	0.9	m
				18N/mm2以上 一般養生 ;		
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.07	t
路側防護柵工	式	1	249,390	箱抜き φ 200 ;	1	式
				ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 ;	17	m
コンクリート舗装工	式	1	277,833	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=200mm ;	33	m2
				コンクリート舗装 18N/mm2以上 一般養生 t=200mm 溶接金網 表面	33	m2

積算内訳書

工事名	令和6－7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仕上げ含む；
構造物撤去工	式	1	24, 172	
防護柵撤去工	式	1	24, 172	防護柵撤去(ガードレール) 10 m Gr-C-2B； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 6 m 擬木フェンス；
仮設工	式	1	249, 600	
交通管理工	式	1	249, 600	交通誘導警備員 1 式 (B) 昼間；
直接工事費	式	1	3, 544, 244	
共通仮設費	式	1	525, 000	
共通仮設費	式	1	68, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	68, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	457, 000	
純工事費	式	1	4, 069, 244	
現場管理費	式	1	1, 882, 000	
工事原価	式	1	5, 951, 244	

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	8,261,703		
河川土工		式	1	1,338,089		
掘削工		式	1	380,473	掘削 土砂 小規模；	1 m3
					掘削 硬岩 片切掘削；	60 m3
盛土工		式	1	2,267	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	10 m3
残土処理工		式	1	955,349	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
					積込(ルーズ) 破碎岩；	1 式
					土砂等運搬 硬岩 片道運搬距離L=49.5km以下；	1 式
高水敷保護工		式	1	626,581		
作業土工		式	1	55,921	床掘り 土砂 小規模；	1 式
					埋戻し 小規模；	1 式
					基面整正	1 式
護岸付属物工		式	1	570,660	平張コンクリート (1号) 18N/mm2以上 一般養生 t=100；	105 m2
					止壁コンクリート (1号) 18N/mm2以上 一般養生 300×300；	30 m
法覆護岸工		式	1	4,764,961		
作業土工		式	1	695,420	床掘り(掘削) 硬岩；	1 式

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
階段護岸工	式	1	4,069,541	階段 (1号) 18N/mm2以上 一般養生；	43 m
				階段 (2号)	0.4 m
				天端コンクリート (1号) 18N/mm2以上 一般養生 t=100；	303 m2
				間詰コンクリート 18N/mm2以上 一般養生；	0.9 m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10mm；	1 式
構造物撤去工	式	1	1,006		
運搬処理工	式	1	1,006	積込(コンクリート殻)	0.2 m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離L=3.3km以下；	0.2 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.2 m3
仮設工	式	1	1,531,066		
土留・仮締切工	式	1	1,206,326	大型土のう シート張	1 式
					1 式
土留・仮締切工	式	1	199,940	大型土のう シート張	1 式
					1 式
交通管理工	式	1	124,800	交通誘導警備員 (B) 昼間；	1 式
直接工事費	式	1	8,261,703		
共通仮設費	式	1	1,136,000		
共通仮設費	式	1	133,000		

積算内訳書

工事名	令和6-7年度 早明浦ダム周辺環境整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	133,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,003,000	
純工事費	式	1	9,397,703	
現場管理費	式	1	4,090,000	
工事原価	式	1	13,487,703	